


御見積書

2016年2月29日

有限会社 [REDACTED] 御中

毎度格別のご愛顧を頂き厚く御礼申し上げます
下記の通り御見積り申し上げます

工事名 : とんかつ店 内装設備工事
工事現場 : 大田区大森西 [REDACTED]
御支払条件 :
御見積有効期限 :



¥3,600,000

税込み金額

			金額
工事費 合計	1	式	3,396,630
調整値引き			-63,297
差し引き合計			3,333,333
消費税	8	%	266,667
合計			3,600,000

	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事		1	式		75,000	
2	撤去工事		1	〃		295,700	
3	造作工事		1	〃		718,400	
4	設備工事 1		1	〃		824,200	
5	設備工事 2		1	〃		294,000	
6	内装仕上げ工事		1	〃		711,330	
7	雑工事		1	〃		218,000	
8	諸経費		1	〃		260,000	
	概ね新規になると思います。						
	クーラー 既存のまま						
	厨房器具 別途						
	イス・テーブル 別途						
	レジ後の家具は入れていません						
		合 計				3,396,630	



	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	設備 一時撤去費		1	式		45,000	
	店内 フード・ダクト壁撤去		1	〃		25,000	
	小上がり 撤去		1	〃		30,000	
	換気用穴 開口		1	〃		10,000	
	クロス剥がし		102.2	m ²	200	20,500	
	床 剥がし	厨房・トイレ	24	〃	800	19,200	
	アルミテント・壁面サイン 撤去		1	式		30,000	
	雑撤去	残置物	1	〃		20,000	
	残材処分費		1	〃		60,000	
	運搬費		1	〃		36,000	
	客席床は既存のまま						
	上に塩ビタイルを貼ります。						
	掘りごたつ部分は下地調整						
						295,700	



	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	造作工事						
	撤去後 壁・天井等 補修	下地・ボード	1	式		50,000	
	厨房内 壁 増し貼り	ケイカル板貼り	1	〃		90,000	
	カウンター 化粧板貼り	既存カウンター使用	1	〃		90,000	
	袖壁造作		1	〃		40,000	
	厨房内 下がり壁造作		1	〃		30,000	
	キッチンパネル貼り		1	〃		115,000	
	トイレ内 収納家具		1	台		85,000	
	トイレ内 カウンター		1	〃		55,000	
	レジ台		1	〃		68,000	
	運搬取付費		1	式		40,000	
	厨房入り口 アオリドア		1	本		26,000	
	トイレカガミ		1	枚		9,400	
	建具・カガミ取付費		1	式		20,000	
	トイレ入り口 既存建具						
						718,400	



	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	設備工事 1						
	電気配線材料費		1	式		63,000	
	電灯配線工事	コンセント・スイッチ等	1	〃		50,000	
	配線回路調査		1	〃		30,000	
	照明器具取付		1	〃		50,000	
	外部スポット		3	灯	21,000	63,000	
	蛍光灯	厨房 照明	2	〃	9,200	18,400	
	スポットライト 外部用	揚げ台 OG 254 088	1	〃		18,000	
	シーリングライト	カウンター上部 OL 251 789	6	〃	6,500	39,000	
	ダウンライト DDL-4251YW	通路・テーブル上部	12	〃	7,200	86,400	417,800
	水道配管材料費		1	式		30,000	
	配管工賃		1	〃		40,000	
	器具 接続費		1	〃		65,000	
	水栓	横自在水栓	3	個	4,200	12,600	
	水栓固定金物		3	〃	3,600	10,800	
	バルブ		5	〃	4,200	21,000	
	トイレ手洗い		1	セット		54,000	
	厨房用手洗い		1	〃		25,000	
	取付・配管用 支持金物		1	式		15,000	
	給湯器 16号		1	台		48,000	
	リモコンセット		1	式		10,000	
	給湯器 取付・接続		1	〃		25,000	
	雑材・雑工事・運搬費		1	〃		50,000	406,400
						824,200	



	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	設備工事 2						
	ガス設備工事						
	13mmヒューズコック		2	個	6,200	12,400	
	ネジコック 20mm		1	〃		5,100	
	配管工事費		1	式		68,000	
	鉄管接続		1	箇所		9,500	
	機器接続費		1	式		13,000	
	東京ガス 経費		1	〃		15,000	
	有圧換気扇	30cm	1	台		32,000	
	風圧式シャッター		1	〃		5,000	
	グリスフィルター		1	〃		63,000	
	同上取付工事		1	式		60,000	
	トイレ 天井扇		1	台		11,000	
	客席換気 トイレ 1台のみ交換						
						294,000	



	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	内装仕上げ工事						
	壁・天井 塗装工事	厨房内	39	m ²	2,800	109,200	
	枠 塗装仕上げ	既存枠 塗りつぶし	1	式		68,000	
	建具 塗装仕上げ	既存建具 塗りつぶし	1	〃		60,000	
	腰 板張り部分 塗装仕上げ	既存板貼り 塗りつぶし	1	〃		50,000	
	油洗い		1	〃		45,000	
	養生・清掃費		1	〃		30,000	
	壁・天井 クロス貼り	客席・トイレ	108.2	m ²	1,650	178,530	
	床 塩ビタイル貼り	客席	24	〃	4,400	105,600	
	下地調整		1	式		30,000	
	見切り金物等取付		1	〃		20,000	
	障子紙貼り替え		1	式		15,000	
						711,330	



	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	雑工事						
	袖看板 貼り替えシート製作	既存品使用	2	面	12,000	24,000	
	壁面 パネルサイン	W:1800 × D:600	1	台		64,000	
	同上 取り付け工事		1	式		50,000	
	雑工事		1	式		30,000	
	引き渡しクリーニング		1	式		50,000	
						218,000	



	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	諸経費						
	交通費・パーキング		1	式		80,000	
	現場管理費		1	〃		80,000	
	会社経費		1	〃		100,000	
						260,000	

