

明 細 書

No	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		295,000	
2	左官・防水工事 (見積内訳明細書通り)				517,300	
3	軽鉄・ボード工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		675,500	
4	造作工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		868,460	
5	内装・建具工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		762,500	
6	家具什器工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		1,606,000	
7	電気設備工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		599,900	
8	給排水設備工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		605,400	
9	換気設備工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		600,000	
10	空調設備工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		650,500	
11	厨房設備工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		1,300,000	
12	ガス設備工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		273,000	
13	サイン工事 (見積内訳明細書通り)	1	式		85,000	
14	運搬交通費及び駐車代	1	式		110,000	
15	会社諸経費 (設計監理・施工図・管理費)	1	式		850,000	
	小 計				9,798,560	
	※内管費用、防災工事費用は別途です。					
	※共有サインは別途です。					
	※NTT加入配線は別途です。					
	お値引き				▲ 598,560	
	小 計				9,200,000	
	消費税 8%				736,000	
	合 計				9,936,000	

内 訳 明 細 書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
7	電気設備工事						
	照明器具 ファサード間接照明	間接 照明	LED	10	灯	9,500	95,000
	" カウンターベース	□DL	"	8	灯	5,500	44,000
	" " SP	"	"	1	灯		3,500
	" トイレ DL	"	"	2	灯	3,000	6,000
	" 厨房.逆富士	FL40W	"	1	灯		9,000
	配電盤取付工事			1	面		60,000
	厨房100V専用コンセント			1	式		60,000
	照明/コンセント電源回路			1	式		60,000
	照明配線工事			22	カ所	2,800	61,600
	ダウンライト開口			10	カ所	900	9,000
	照明・間接照明・取付工事			22	カ所	2,200	48,400
	エアコン電源工事			2	カ所	8,000	16,000
	換気扇電源工事			2	カ所	6,000	12,000
	スイッチ			6	カ所	1,900	11,400
	アース付ダブルコンセント			4	カ所	4,400	17,600
	店内コンセント			4	カ所	4,100	16,400
	スピーカー配線	スピーカー共		2	カ所	15,000	30,000
	TEL配管	CD管		1	カ所		15,000
	消耗雑材費			1	式		25,000
	※音響アンプは別途です。						
						599,900	

内 訳 明 細 書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
8	給排水設備工事						
	給水工事 耐衝撃性硬質塩ビ管・継手・接合材・支持金物	15A.20A	1	式		35,000	
	労務費		1	式		30,000	
	ハツリ・試験費		1	式		10,000	
	給湯工事		1	式		30,000	
	ガス湯沸器	PH-5PS	1	台		29,500	
	労務費		1	式		20,000	
	排水工事硬質塩管 耐熱性硬質塩化管・継手・支持金物	40A.50A.75A	1	式		57,000	
	労務費		1	式		40,000	
	ハツリ・試験費		1	式		10,000	
	洋風便器	CS670B.SH671BA.TCF	1	組		116,000	
	手洗器	カクダイ	1	組		35,000	
	厨房手洗器		1	組		18,000	
	紙巻器	YH60N	1	ヶ		2,900	
	厨房接続工事	給排水	1	式		30,000	
	厨房シンクシングルレバー混合栓	TKGG33E	4	カ所	11,000	44,000	
	労務費		1	式		40,000	
	水量メーター		1	台		40,000	
	雑材消耗品		1	式		18,000	
	合 計					605,400	

内 訳 明 細 書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
9	換気設備工事						
	フード 1200×700×600	SUS	1	台		69,000	
	グリスフィルター	DC-40	1	台		41,000	
	防火ダンパーFVS	300×300	1	台		19,000	
	同上設置工事		1	式		70,000	
	排気ファン	BF-25S3	1	台		60,000	
	キャンバス継手	250φ×200L	2	カ所	15,000	30,000	
	チャンバーBOX	300×300×300	2	台	6,500	13,000	
	器具チャンバーBOX	300×300×400	1	台		5,800	
	スパイラルダクト.継手類	150φ.250φ	1	式		25,000	
	防火ダンパーFVS	150φ	2	台	7,800	15,600	
	同上設置工事		1	式		45,000	
	断熱工事	50mmロックウール	1	式		25,000	
	給気接尾制気口HS開閉フィルター付	450×450	2	台	27,000	54,000	
	同上設置工事		1	式		12,000	
	換気扇天井扇	VD-13ZC9	1	台		13,000	
	換気扇天井扇	VD-15ZX9-C	2	台	16,000	32,000	
	フレキダクト.継手類	100φ	1	式		20,000	
	同上設置工事		1	式		25,000	
	支持金物		1	式		18,000	
	消耗雑材		1	式		8,000	
	合 計					600,400	

内 訳 明 細 書

NO		仕様	数量	単位	単価	金額	備考
11	厨房設備工事						
	テーブル形冷蔵庫	1200×600×800	1	台		510,000	
	テーブル形冷蔵庫	1500×450×800	1	台		504,000	
	一槽 シンク	500×450×800	1	台		78,000	
	二槽 シンク	1100×600×800	1	台		125,000	
	テーブル形冷凍冷蔵庫	1200×600×800	1	台		774,000	
	卓上コンロ	600×450×200	1	台		72,000	
	上火式焼物器	480×300×508	1	台		59,800	
	冷蔵ショーケース	850×450×1080	1	台		189,000	
	製氷機	500×499×800	1	台		526,000	
	炊飯器	450×420×408	1	台		36,600	
	吊戸棚	1200×300×600	1	台		94,000	
	パイプ棚	1200×300×300	1	台		28,500	
	バックシェルフ	1200×300×300	1	台		36,000	
	荷造り運搬費		1	式		40,000	
	搬入据付け費		1	式		150,000	
	試運転調整費		1	式		50,000	
						3,272,900	
	お値引き					▲ 1,972,900	
						1,300,000	

