御見積書

2016年11月18日

[redacted] 様

工事名: [redacted] 新装工事

施工期間:	未定
施工場所:	東京都世田谷区等々力[redacted]
有効期限:	御見積書発行から30日
取引方法:	ご契約時1/2、引渡し後1/2

[redacted]

下記のとおり、御見積り申し上げます。

税抜金額	¥4,783,000
消費税	¥382,640
合計金額	**¥5,165,640**

備考

※一時側設備工事、防災工事、音響工事、及び見積り項目以外の工事は別途と致します。

工事期間中の水道光熱費に関してはご負担お願い致します。

△は追加項目、▲は減額項目になります。

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	見積数量	単位	見積単価	見積金額	備考
1	仮設工事		1	式		¥198,000	
2	木工造作工事		1	式		¥622,640	
3	木建具・ガラス工事		1	式		¥588,100	
4	内装仕上・塗装工事		1	式		¥689,560	
5	看板・什器工事		1	式		¥249,700	
6	換気ダクト工事		1	式		¥610,000	
7	空調設備工事		1	式		¥418,000	
8	電気設備工事		1	式		¥464,500	
9	給排水設備工事		1	式		¥372,500	
10	諸経費		1	式		¥570,000	
<別途工事>							
見積り項目以外の工事は別途と致します。							
	〔小計〕					4,783,000	
	〔端数値引〕						
	〔税抜金額〕					4,783,000	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【1】仮設工事						
	墨出し		式	1	25,000	25,000	
	内部足場損料	脚立・足場板等	式	1	25,000	25,000	
	養生費	場内ビニール等	式	1	25,000	25,000	
	残材処分費		立米	5	8,000	40,000	
	同上車両運搬費	4t	車	2	20,000	40,000	
	引渡しクリーニング	拭き上げ	式	1	38,000	38,000	
	ABC消火器		本	1	5,000	5,000	
	〔合計〕					￥198,000	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【2】木工造作工事						
	間仕切りLGS下地組		式	1	25,000	25,000	
	上記PB貼り	PBt12.5	㎡	18.6	1,500	27,900	
	耐水PB増貼り	t9	㎡	26.4	1,600	42,240	
	雑PB補修		式	1	15,000	15,000	
	木パーテーション造作	押縁加工含む	式	1	110,000	110,000	
	Rカウンター造作		m	4.5	25,000	112,500	
	R型天板取付		式	1	70,000	70,000	
	特注アイアンパーテーション		式	1	130,000	130,000	
	黒板取付		式	1	30,000	30,000	
	金物費		式	1	5,000	5,000	
	雑工事		式	1	15,000	15,000	
	運搬諸経費		式	1	40,000	40,000	
	〔合計〕					￥622,640	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【3】木建具・ガラス工事						
	【木建具工事】						
	開き戸	栂t35	枚	3	45,000	135,000	
	ドアノブ		個	3	8,000	24,000	
	シリンダー錠		個	1	7,500	7,500	
	丁番		個	6	850	5,100	
	建具吊り込み		式	1	50,000	50,000	
	運搬諸経費		式	1	20,000	20,000	
						241,600	小計
	【ガラス工事】						
	カウンター上曲げ透明ガラス	3200×400×t8	枚	1	180,000	180,000	
	透明ガラス	1200×800×t5	枚	1	8,000	8,000	
	透明ガラス	815×800×t5	枚	1	6,500	6,500	
	アンティークモールガラス	500×500×t4	枚	2	5,000	10,000	
	アンティークモールガラス	750×500×t4	枚	2	6,500	13,000	
	アンティークモールガラス	1200×500×t4	枚	1	9,000	9,000	
▲	アンティークモールガラス	815×500×t4	枚	1	7,000		無し
△	既存ファサードガラス丸穴あけ		式	1	23,000	23,000	
	上記取付費		式	1	60,000	60,000	
	コーキング		式	1	10,000	10,000	
	運搬諸経費		式	1	27,000	27,000	
						346,500	小計
	〔合計〕					￥588,100	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【4】内装仕上・塗装工事						
	【内装仕上工事】						
	クロス剥がし		㎡	36.7	300	11,010	
	売場壁面クロス貼り	AA級	㎡	36.7	1,500	55,050	
	厨房床長尺シート貼り		㎡	35.4	6,000	212,400	
	客席床塩ビフローリング貼り	ヘリンボーン	㎡	11.2	6,000	67,200	
	ソフト巾木		m	37	700	25,900	
	運搬諸経費		式	1	30,000	30,000	
						401,560	小計
	【塗装工事】						
	天井AEP塗替		㎡	45	1,600	72,000	
	壁面AEP塗装		㎡	50	1,800	90,000	
	木部OP塗装		式	1	35,000	35,000	
	黒板塗装		式	1	15,000	15,000	
	Rカウンタージョリパット塗り		式	1	48,000	48,000	
	雑塗装		式	1	8,000	8,000	
	運搬諸経費		式	1	20,000	20,000	
						288,000	小計
	〔合計〕					￥689,560	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【5】看板・什器工事						
	【看板工事】						
	外部ガラス面CS	[redacted]	枚	1	8,000	8,000	
	店内ガラス面CS	[redacted]	枚	1	5,000	5,000	
	黒板面CS	[redacted]	枚	1	5,000	5,000	
	ダイノックシート		m	9	6,000	54,000	
	上記貼り手間		式	1	45,000	45,000	
	運搬諸経費		式	1	15,000	15,000	
						132,000	小計
	【什器工事】						
	Rカウンター	ポリフラッシュ、3分割	台	1	480,000		無し
	カウンター扇型オープン什器	ポリフラッシュ	台	1	90,000		無し
	アンティークコーナーテーブル		台	1	29,700	29,700	
	プラまな板	1650×1050×t20	枚	1	78,000	78,000	
	上記設置費		式	1	60,000		無し
	運搬諸経費		式	1	10,000	10,000	
						117,700	小計
	〔合計〕					￥249,700	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【6】換気ダクト工事						
	SUSフード	1530×1900	台	1	190,000	190,000	
	フード幕板		台	1	23,000	23,000	
▲	グリスフィルター		台	1	60,000		無し
	フード内防火ダンパー		台	1	18,000	18,000	
	ミニシロッコ	三相200V	台	1	56,000	56,000	
▲	SUS当板		枚	1	23,000		無し
▲	ガラス撤去、上記取付手間		式	1	15,000		無し
	ウェザーカバー		台	1	20,000	20,000	
	給気ガラリ		枚	2	14,000	28,000	
	上記取付手間		式	1	50,000	50,000	
△	スパイラルダクト設置		m	15	12,000	180,000	
	現場雑工事		式	1	15,000	15,000	
	運搬諸経費		式	1	30,000	30,000	
	〔合計〕					￥610,000	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【7】空調設備工事						
	ルームエアコン	56型	台	2	135,000	270,000	
	室外機搬入費		式	1	25,000	25,000	
	室内機吊り込み		式	1	20,000	20,000	
	リモコン設置		式	1	9,000		無し
△	冷媒配管		式	1	35,000	35,000	
	ドレン配管		式	1	5,000	5,000	
	上記配管工事		式	1	35,000	35,000	
	試運転調整費		式	1	8,000	8,000	
	運搬諸経費		式	1	20,000	20,000	
	〔合計〕					￥418,000	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【8】電気設備工事						
	電灯配線		箇所	12	3,000	36,000	
	照明下地取付		箇所	9	1,500	13,500	
	回路配線		回路	6	3,500	21,000	
	スイッチ設備配線		箇所	3	3,800	11,400	
	換気設備配線		箇所	1	4,000	4,000	
	コンセント配線		箇所	6	4,500	27,000	
	専用コンセント配線		箇所	0	8,000	0	
	照明取付		式	1	35,000	35,000	
	コンセント、スイッチ取付		式	1	45,000	45,000	
	動力配線及びコンセント		箇所	8	18,000	144,000	
	電話配管		式	1	5,000	5,000	
	雑資材費		式	1	12,000	12,000	
	運搬諸経費		式	1	35,000	35,000	
	【照明器具】						
	レセップライト	ボール型LED球	灯	9	6,500	58,500	
	スポットライト	ハロゲン型LED球	灯	3	5,700	17,100	
	逆富士2灯蛍光灯		灯	4	0	0	既存利用
	〔合計〕					￥464,500	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【9】給排水設備工事						
	給水配管工事	ドウコン、オーブン給水接続含む	式	1	85,000	85,000	
	給湯配管工事		式	1	30,000	30,000	
	排水配管工事		式	1	50,000	50,000	
	器具取付		式	1	45,000	45,000	
	横自在水栓		個	3	3,500	10,500	
	水石けん入れ		個	2	3,500	7,000	
	床置グリーストラップ	7L	台	1	50,000	50,000	
	洋便器		台	1	0	0	既存利用
	ウォシュレット便座		台	1	35,000	35,000	
	手洗器		台	1	0	0	既存利用
	トイレットペーパーホルダー		個	1	0	0	既存利用
	保健所用手洗器	L-30	台	1	25,000	25,000	
	雑資材費		式	1	10,000	10,000	
	運搬諸経費		式	1	25,000	25,000	
	〔合計〕					￥372,500	

内訳書

2016年11月18日

番号	項目名称	材料・寸法	見積数量	単位	見積単価	見積金額	備考
	【10】諸経費						
	設計図面作成費		1	式	150,000	150,000	
	現場監理費		18	日	20,000	360,000	
	現場経費		1	式	20,000	20,000	
	会社経費		1	式	40,000	40,000	
	〔合計〕					¥570,000	