御　見　積　書

2016年12月24日

[redacted]　様

[redacted]

毎度格別のご愛顧を頂き厚く御礼申し上げます

下記の通り御見積り申し上げます

工事名　：　店舗改修工事

工事現場　：　大田区北千束[redacted]

御支払条件　：

御見積有効期限　：

¥1,600,000

			金　額
工事費　合計	1	式	1,509,060
			-27,578
差引合計			1,481,482
消費税	8	パーセント	118,518
合　計			1,600,000

	項　　目	仕　　様	数　量	単　位	単　価	金　　額	備　　考
1	仮設工事		1	式		60,000	
2	撤去工事		1	〃		145,000	
3	木工造作工事		1	〃		460,000	
4	設備工事		1	〃		344,000	
5	内装仕上げ工事		1	〃		410,060	
6	諸経費		1	〃		90,000	
	別途						
	厨房器具						
	イス・テーブル						
	看板						
		合　　計				1,509,060	

[redacted]

	項　　目	仕　　様	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
1	仮設工事						
	養生費		1	式		10,000	
	工事発生ゴミ処分費		1	〃		30,000	
	現場清掃片付け費		1	〃		20,000	
		小　　計				60,000	

[redacted]

	項　　目	仕　　様	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
2	撤去工事						
	撤去工賃		1	式		50,000	
	設備撤去	手洗い・照明等	1	〃		25,000	
	搬出積み込み費		1	〃		15,000	
	残材処分費		1	〃		40,000	
	運搬費		1	〃		15,000	
						145,000	

[redacted]

	項　　目	仕　　様	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
3	木工造作工事						
	撤去部分　雑補修工事		1	式		35,000	
	カウンター　板　加工　取り付け	板　取り付け工賃	1	〃		92,000	
	カウンター周り壁面補修・ふさぎ	見切り材含む　カウンター腰化粧	1	〃		65,000	
	入口周り壁面新規　木工枠・ふさぎ		1	〃		105,000	
	見切り材等取り付け		1	〃		20,000	
	入口建具　木製	引き戸　　ガラス入り	1	本		72,000	
	窓建具　　木製	引き違い　　〃	2	〃	18,000	36,000	
	金物・取り付け		1	式		35,000	
						460,000	

[redacted]

	項　　目	仕　　様	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
4	設備工事						
	水道工事						
	手洗い器　移設工事		1	式		30,000	
	電気工事						
	回路調査		1	式		10,000	
	電灯配線		1	〃		50,000	
	配線ダクト	3m	3	セット	8,000	24,000	
	客席　スポットライト		10	灯	7,000	70,000	
	客席　トイレ等　ダウンライト		5	〃	7,000	35,000	
	外部　スポットライト		2	〃	18,000	36,000	
	器具等取り付け費		1	式		50,000	
	調光器		2	台	7,000	14,000	
	配線器具・配線材料費	電線・スイッチ等	1	式		25,000	
						344,000	

[redacted]

	項　　目	仕　　様	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
5	内装仕上げ工事						
	カウンター仕上げ塗装	新規部分	1	式		50,000	
	見切り等塗装仕上げ	新規部分	1	〃		20,000	
	入口周り　外部塗装仕上げ	新規部分	1	〃		60,000	
	客席　壁・天井　クロス貼り		83.6	㎡	1,800	150,480	
	トイレ　壁・天井　クロス貼り		13.2	〃	1,800	23,760	
	客席・トイレ　床塩ビタイル貼り		17.4	〃	4,500	78,300	
	ソフト巾木		29.2	m	600	17,520	
	下地処理費		1	式		10,000	
						410,060	

[redacted]

	項　　目	仕　　様	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
6	諸経費						
	運搬交通費・パーキング		1	式		40,000	
	会社経費		1	〃		50,000	
						90,000	

[redacted]