

御見積書

平成29年1月31日

様

工事名 レストラン:内装及び設備工事

工事場所 東海市名和町

有効期限 平成29年2月28日まで

工事概要 細部調整は打合せにて決定と致します

支払条件 現金支払い

御見積合計金額(税込)

¥9,000,000

工事金額 ¥8,333,333 消費税8% ¥666,667

名称	仕様	数量	呼称	単価	金額	備考
1 仮設工事		1	式		227,500	
2 解体工事		1	式		100,000	
3 軽鉄PB貼り工事		1	式		673,800	
4 左官工事		1	式		100,000	
5 木工事		1	式		263,800	
6 建具工事		1	式		279,000	
7 塗装工事		1	式		260,000	
8 内装仕上げ工事		1	式		713,000	
9 家具工事		1	式		1,445,200	
10 電気配線設備工事		1	式		1,179,900	
11 換気設備工事		1	式		802,760	
12 空調設備工事		1	式		818,800	
13 給排水衛生設備工事		1	式		500,000	
14 看板工事		1	式		349,000	
15 諸経費		1	式		900,000	
ガス工事、厨房機器及び付帯工事、防災設備未定の為、別途とさせていただきます。						
計					8,612,760	
出精値引き					-279,427	
小計					8,333,333	
消費税		8	%		666,667	
合計					9,000,000	

	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	墨出し		65	m ²	600	39,000	
	現場内清掃・片付け費		65	m ²	600	39,000	
	現場内養生費		65	m ²	600	39,000	
	内部足場	脚立+道板	65	m ²	800	52,000	
	竣工クリーニング		65	m ²	900	58,500	
	計					227,500	
2	解体工事						
	配管用土間研り	カッター共	1	式		80,000	
	同上搬出処分費		1	式		20,000	
	計					100,000	
3	軽鉄PB貼り工事						
	天井LGS下地組	19型	65	m ²	2,000	130,000	
	同上PB貼	t9.5	51	m ²	1,400	71,400	
	同上ケイカル板貼	t6	20.0	m ²	2,200	44,000	
	同上塩ビ見切り	コ型	63.0	m	420	26,460	
	間仕切り壁LGS下地組	W65	35	m ²	2,500	87,500	
	同上開口補強	W65	15.6	m	1,200	18,720	
	同上PB貼	t12.5	68	m ²	1,500	102,000	
	同上ケイカル板貼	t6	15.6	m ²	2,200	34,320	
	外周壁PB増張り	t12.5	58	m ²	1,500	87,000	
	外周壁ケイカル板増張り	t6	22.0	m ²	2,200	48,400	
	天井点検口	450角	4	箇所	6,000	24,000	
	計					673,800	
4	左官工事						
	現状U字構及び柵補修		1	式		50,000	
	厨房内配管後補修		1	式		50,000	
	計					100,000	
5	木工事						
	カウンター下地		1	組		60,000	
	ベンチシート下部造作		1	式		75,000	
	木建具枠		1	箇所		30,000	
	無目枠	下がり壁部	7.5	m	4,000	30,000	
	出入り口枠取付		1	組		40,000	
	在来窓勝手口見切り枠		7.2	m	4,000	28,800	
	計					263,800	

	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
6	建具工事						
	1Fトイレ片開き戸	ホリ	1	本		35,000	
	パントリースイングドア	ホリ仕上	3	枚	18,000	54,000	
	出入口 親子扉		1	組		100,000	
	木製建具金物		1	式		60,000	
	木製建具取付費			式		30,000	
	計					279,000	
7	塗装工事						
	内部木部塗装	戸枠・見切・既設	1	式		80,000	
	厨房内EP塗装		1	式		80,000	
	外部補修塗装		1	式		100,000	
	計					260,000	
8	内装仕上げ工事						
	店内天井	サングツAA	56	m	750	42,000	
	店内壁	〃	116	m	750	87,000	
	トイレ天井壁	〃	20	m	750	15,000	
	下地調整		190	m ²	250	47,500	
	クロス施工費		190	m ²	750	142,500	
	床塩ビタイル		52	m ²	4,300	223,600	
	CF貼		1.8	m ²	3,000	5,400	
	ソフト巾木		60	枚	500	30,000	
	ガス台前SUS貼	HL	10	m ²	12,000	120,000	
	計					713,000	
9	家具工事						
	カウンター-2段 レジ台共	4000*1800*900	1	式		400,000	
	トイレ洗面台		1	式		120,000	
	厨房内吊棚	4.5m	1	式		180,000	
	トイレ棚		1	枚		20,000	
	テーブル 4本脚	1800*800	2	台	75,600	151,200	
	テーブル ポール脚	1200*800	2	台	45,600	91,200	
	テーブル ポール脚	600*800	2	台	36,200	72,400	
	椅子 ハピティ ダークブラウン		22	本	13,200	290,400	
	運搬搬入設置費		1	式		120,000	
	計					1,445,200	

	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
10	電気配線設備工事						
	電灯配線工事		1	式		120,000	
	スイッチ配線工事		1	式		80,000	
	空調配線		1	式		60,000	
	換気扇配線工事		1	式		50,000	
	コンセント配線工事		1	式		60,000	
	専用コンセント工事		1	式		80,000	
	分電盤工事	動力共	1	式		200,000	
	中部電力申請費		1	式		40,000	
	ダウンライト	XD90647L	5	台	12600	63000	
	ダウンライト	AD71000L	2	台	2310	4620	
	エバ-サルダウン	XD91125L	15	台	12460	186900	
	エバ-サルダウン	XD91126L	3	台	12460	37380	
	ペンダント	AP38149L	2	台	16800	33600	
	フットライト	HL100-F	2	台	20000	40000	
	スポットライト屋外用	AU43661L	1	台	12,400	12400	
	位相制御調光器	AE3645E	4	台	8,000	32,000	
	照明器具接続費		1	式		80,000	
	計					1,179,900	
11	換気設備工事						
	スパイラルダクト	150Φ4m定尺	3	本	4,300	12,900	
	アルミルキ	100Φ	2	本		5,200	
	スリーブダクト外管	150Φ*200L	6	台	1,160	6,960	
	スリーブダクト外製作	400*400H	1	台		7,000	
	機器取付枠製作	300*300*150H	2	台	3,800	7,600	
	フード製作 SUS430 1.0t	2000*700*800H	1	台		155,000	
	器具費 HSフィルター	300*300	1	台		19,500	
	器具費 VHフィルター	300*300	2	台	17,000	34,000	
	ハントキャップ	150Φ	1	台		6,400	
	ウェザ-カバー- 防火式ヒューズ120℃	35Cm	1	台		42,000	
	グラスフィルター	低圧損片面2連式	1	台		85,000	
	有圧換気扇 35cm	100V113W	1	台		47,500	
	天井換気扇 単相100V5W	トイ	1	台		11,100	
	天井換気扇 単相100V62W	客席 強弱式	1	台		35,400	
	天井換気扇 単相100V62W	客席 24h換気	1	台		37,200	
	同上取付工事費		1	式		200,000	
	天井墨出し開口	5箇所	1	式		25,000	
	外壁墨出し開口	7箇所	1	式		35,000	
	支持金物		1	式		30,000	
	計					802,760	

	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
12	空調設備工事						
	天力セ4方向+2方向 5HP	RCI-GP140RSHP	1	組		418,800	@¥1396000
	機器取付工事		1	式		90,000	
	冷媒配管ドレン配管工事		1	式		300,000	
	試運転調整費		1	式		10,000	
	計					818,800	
13	給排水衛生設備工事						
	給排水・給湯配管工事		1	式		200,000	
	洋風便器 ウォレット便座	CS340B#NW1	1	Set		62,400	@¥95950
	洗面手洗い器	L652D] NW1	1	Set		36,500	@¥56150
	厨房内手洗い器	L30DM	1	式		19,100	@29440
	三栄水栓 単水栓	厨房用単水栓	6	台	7,000	42,000	
	厨房機器接続材料費		1	式		65,000	
	厨房機器衛生機器接続工事		1	式		75,000	
	計					500,000	
14	看板工事						
	アルミ溶接枠		2	組	35,000	70,000	
	サインパネル 3t		4	枚	10,000	40,000	
	IJ出力UVラミ	2440*1900	2	式	42,000	84,000	
	補強材	アルミアングル等	1	式		10,000	
	枠塗装		1	式		6,000	
	現場施工費	足場共	1	式		60,000	
	レイアウトデザイン料		1	式		15,000	
	アームスポット LED	コイズミ 屋外タイプ	4	台	16,000	64,000	
	計					349,000	
15	諸経費						
	現場管理費		1	式		250,000	
	設計監理費		1	式		500,000	
	会社諸経費		1	式		150,000	
	計					900,000	