

御見積書

平成29年7月21日

株式会社■■■■様

下記の通り御見積申し上げます。

見積合計金額 ￥2,420,000


工事件名 ■■■■様 新装工事

工事場所 福岡市中央区港■■■■

工期 お打ち合わせ後決定

見積有効期限 平成29年8月末日

お支払い条件 両者協議の上決定



内訳明細書

no.2

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事						
	現場墨出費		31.6	m ²	350	11,060	
	現場小運搬費		31.6	m ²	650	20,540	
	現場足場損料		31.6	m ²	300	9,480	
	現場養生費		31.6	m ²	500	15,800	
	現場清掃片付費		31.6	m ²	600	18,960	
	竣工クリーニング		31.6	m ²	850	26,860	
	【小計】					102,700	

内訳明細書

no.4

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	木工造作工事						
	カウンター製作	針葉樹合板24t 3*6 材工共	1	式		15,000	
	トイレ配管用BOX製作	下地材・仕上針葉樹合板12t 材工共	1	式		15,000	
	トイレ手洗収納台製作	下地材・仕上針葉樹合板24t 材工共	1	式		40,000	
	外壁下地外装板貼		1	式		18,000	
	同上セメント金鋺		1	式		30,000	
	雑材消耗品費		1	式		3,000	
	運搬搬入諸経費		1	式		10,000	
	【小計】					131,000	

内訳明細書

no.5

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	木製建具工事						
	トイレ片開戸	針葉樹合板/四方無垢板廻し 600*2100*28	1	枚		20,000	
	同上三方枠		1	式		15,000	
	レバーハンドル・表示錠・丁番等金物		1	式		9,000	
	厨房自在扉	針葉樹合板/四方無垢板廻し 555*900*24	1	枚		8,000	
	取付費		1	式		15,000	
	運搬搬入諸経費		1	式		5,000	
	【小計】					72,000	

内訳明細書

no.6

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	内装仕上工事						
	床下地処理		1	式		5,000	
	フロアタイル貼		1	式		35,000	
	床見切金物		1	式		1,500	
	雑材副資材		1	式		2,000	
	運搬搬入諸経費		1	式		5,000	
	【小計】					48,500	

内訳明細書

no.7

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	塗装工事						
	天井 EP塗装	寒冷紗・パテ下地処理含む	31.6	m ²	1,400	44,240	
	トイレ壁 EP塗装	寒冷紗・パテ下地処理含む	10	m ²	1,400	14,000	
	厨房間仕切壁 EPG塗装	ケイカル板部	1	式		14,000	
	カウンター天板・酒棚 クリア塗装	シーラー下地塗装含む	1	式		10,000	
	床 ウレタンクリア塗装	シーラー下地塗装含む	31.6	m ²	1,600	50,560	
	運搬搬入諸経費		1	式		8,000	
	【小計】					140,800	

内訳明細書

no.8

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	什器工事						
	酒/DSP吊棚金物	スチールパイプメラミン焼付塗装 1500*300*900	1	台		55,000	
	同上天板	針葉樹合板24t	2	枚		5,000	
	テーブル	スチールパイプメラ焼付塗装 600*600*1100	4	台	20,000	80,000	
		スチールパイプメラ焼付塗装 1700*800*1100 天板共	2	台	50,000	100,000	
	搬入取付工事		1	式		20,000	
	【小計】					260,000	

内訳明細書

no.9

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	外部サイン工事						
	カルブ切文字		1	式		60,000	
	現場取付工事		1	枚		18,000	
	運搬搬入諸経費		1	式		5,000	
	【小計】					83,000	

内訳明細書

no.11

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10	照明器具						
	BL1 ブラケットライト	OB255070LD	4	台	9,300	37,200	
	UD1 ユニバーサルダウンライト	XD37007L	7	台	11,200	78,400	
	UD2 ユニバーサルダウンライト	XD90066L	5	台	8,060	40,300	
	同上専用電源ユニット	XEE690160	5	台	5,000	25,000	
	DL1 ダウンライト	AD47746L	3	台	4,280	12,840	
	【小計】					193,740	

内訳明細書

no.14

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
13	換気設備工事						
	トイレパイプファン	V-08PE6	1	台		5,300	
	屋外丸形フード	P-18FA5	1	台		3,000	
	機器類取付工事		1	式		15,000	
	アルミフレキダクト配管工事	100φ 既設天井扇移設	1	式		15,000	
	ダイヤモンド穿孔		1	式		18,000	
	運搬搬入諸経費		1	式		5,000	
	【小計】					61,300	

内訳明細書

no.15

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
17	諸経費						
	一般管理費	設計料含む	1	式		30,000	
	現場監理費		1	式		150,000	
	現場経費		1	式		50,000	
	【小計】					230,000	