御見積書

2017年9月16日

[redacted] 様

工事名: [redacted] 新装工事

施工期間:	2017年8月21日～9月19日
施工場所:	東京都世田谷区北沢[redacted]
有効期限:	御見積書発行から30日
取引方法:	ご契約時40%、中間40%、完了後20%

[redacted]

下記のとおり、御見積り申し上げます。

税抜金額	￥6,515,000
消費税	￥521,200
合計金額	**￥7,036,200**

備考

※一時側設備工事、厨房機器工事、及び見積り項目以外の工事は別途と致します。

工事期間中の水道光熱費に関してはご負担お願い致します。

▲が追加項目、△が減額項目になります。

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	見積数量	単位	見積単価	見積金額	備考
1	仮設工事		1	式		¥373,000	
2	左官タイル工事		1	式		¥579,620	
3	軽天LGS工事		1	式		¥241,030	
4	木工造作工事		1	式		¥836,520	
5	木建具・ガラス工事		1	式		¥193,800	
6	内装仕上・塗装工事		1	式		¥198,840	
7	看板・家具工事		1	式		¥319,300	
8	空調設備工事		1	式		¥522,000	
9	換気設備工事		1	式		¥840,000	
10	電気設備工事		1	式		¥427,300	
11	照明器具		1	式		¥216,100	
12	給排水設備工事		1	式		¥768,000	
13	ガス設備工事		1	式		¥330,000	
14	諸経費		1	式		¥670,000	
<別途工事>							
見積り項目以外の工事は別途と致します。							
	〔小計〕					6,515,510	
	〔出精値引〕					-510	
	〔税抜金額〕					6,515,000	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【1】仮設工事						
	墨出し		式	1	25,000	25,000	
	内部足場損料	脚立・足場板等	式	1	25,000	25,000	
	養生費	場内ビニール等	式	1	25,000	25,000	
	場内小運搬		式	1	25,000	25,000	
	残材処分費		立米	6	8,000	48,000	
	同上車両運搬費	4t	車	2	20,000	40,000	
	引渡しクリーニング	拭き上げ及び床WAX	式	1	35,000	35,000	
△	足場設置及び撤去費		式	1	150,000	150,000	
	〔合計〕					¥373,000	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【2】左官タイル工事						
	CB積み	2段	m	15.5	6,000	93,000	
	シート防水		㎡	10.6	6,000	63,600	
	シート防水立上げ		m	15.5	3,600	55,800	
	水張り試験		式	1	25,000	25,000	
	保護モル		㎡	10.6	2,100	22,260	
	スタイロt50		㎡	10.6	3,800	40,280	
	メッシュ		㎡	10.6	1,800	19,080	
	土間コン		㎡	10.6	8,500	90,100	
	モル巾、側溝モルタル仕上		式	1	25,000	25,000	
	モルタル金コテ仕上		㎡	7	4,500	31,500	
	厨房壁面磁器タイル貼り		㎡	3	18,000	54,000	
	雑副資材		式	1	15,000	15,000	
	運搬諸経費		式	1	45,000	45,000	
	〔合計〕					￥579,620	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【3】軽天LGS工事						
	間仕切りLGS組	65×45	㎡	27	2,300	62,100	
	上記PB貼り	t12.5	㎡	46.1	1,500	69,150	
	耐水PB板貼り	t12.5	㎡	12.6	1,600	20,160	
	下がり壁下地組		m	7.1	2,200	15,620	
	W.C梁型造作		式	1	15,000	15,000	
	開口補強		箇所	3	8,000	24,000	
	搬入費		式	1	15,000	15,000	
	運搬諸経費		式	1	20,000	20,000	
	〔合計〕					￥241,030	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【4】木工造作工事						
	カウンター下地		m	6.3	12,000	75,600	
	上記ケイカル貼り		㎡	6.3	2,400	15,120	
	カウンター天板	パイン耳付き一枚板t65	枚	1	90,000	90,000	
	上記天板取付		式	1	40,000	40,000	
	小カウンター		m	6.3	11,000	69,300	
	三方枠		箇所	2	20,000	40,000	
	下がり壁見切材		m	6.3	4,000	25,200	
	フローリング材	ボルドーパインt20	ケース	24	8,500	204,000	
	上記フローリング貼り手間		㎡	24.2	6,500	157,300	
	W.C床上げ		式	1	50,000		無し
	各所棚取付		式	1	40,000	40,000	
	雑副資材		式	1	15,000	15,000	
	雑工事		式	1	25,000	25,000	
	運搬諸経費		式	1	40,000	40,000	
	〔合計〕					￥836,520	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【5】木建具工事						
	開き戸		枚	2	35,000	70,000	
	ドアノブ		個	2	4,500	9,000	
	表示錠		個	2	5,000	10,000	
	丁番		個	4	1,200	4,800	
	スウィングドア		枚	2	15,000	30,000	
	グラビティヒンジ		個	2	5,000	10,000	
	搬入吊込費		式	1	45,000	45,000	
	運搬諸経費		式	1	15,000	15,000	
	〔合計〕					￥193,800	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【6】内装仕上・塗装工事						
	【内装仕上工事】						
	W.C塩ビタイル貼り		式	1	45,000		
	床見切り金物取付		式	1	4,000		別途
	運搬諸経費		式	1	7,000		
						0	小計
	【塗装工事】						
	厨房壁面AEP塗装		㎡	19.3	1,800	34,740	
	客席壁面AEP塗装		㎡	24.5	1,800	44,100	
	木部染色		式	1	75,000	75,000	
	W.C床OP塗装	黒	式	1	20,000	20,000	
	雑塗装		式	1	10,000	10,000	
	運搬諸経費		式	1	15,000	15,000	
						198,840	小計
	〔合計〕					￥198,840	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【7】看板・家具工事						
	【看板工事】						
	内照式袖看板	450×450	台	1	45,000	45,000	
	ガラス面カッティングシート		枚	1	5,000	5,000	
	上記施工費		式	1	30,000	30,000	
	運搬諸経費		式	1	10,000	10,000	
						90,000	小計
	【家具工事】						
	テーブル	600×700	台	4	28,000	112,000	
	ローチェア		脚	16	15,000		別途
▲	ハンガーフック		個	16	800	12,800	
	W.C収納棚	ラワンフラッシュ	台	1	50,000	50,000	
	W.Cミラー		台	1	4,500	4,500	
	上記設置費		式	1	35,000	35,000	
	運搬諸経費		式	1	15,000	15,000	
						229,300	小計
	〔合計〕					¥319,300	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【8】空調設備工事						
▲	壁掛け型エアコン	シングル、3馬力、単相200V	セット	1	210,000	210,000	
△	ルームエアコン		セット	1	95,000	95,000	
	室内機吊込費		台	2	18,000	36,000	
	室外機据付費		台	2	25,000	50,000	
	冷媒配管費		式	1	65,000	65,000	
	ドレン配管費		式	1	18,000	18,000	
	真空調整費		式	1	15,000	15,000	
	試運転費		式	1	8,000	8,000	
	運搬諸経費		式	1	25,000	25,000	
	〔合計〕					￥522,000	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【9】換気設備工事						
	SUSフード	1600×700	式	1	120,000	120,000	
	グリスフィルター		台	1	55,000	55,000	
	フード内防火ダンパー		台	1	18,000	18,000	
	上記取付費		式	1	30,000	30,000	
	排煙窓目くら加工		式	1	12,000	12,000	
	外壁部FD		台	1	15,000	15,000	
	スパイラルダクト	250Φ	m	13	12,000	156,000	
	シロッコファン	1Φ200V	台	1	160,000	160,000	
	上記専用架台		台	1	23,000	23,000	
	キャンバス継手		台	1	10,000		
	吹出口防鳥網		台	1	8,000	8,000	
	上記設置費		式	1	55,000	55,000	
	給気ガラリ		式	1	53,000	53,000	
	店内給気用防虫網		台	2	15,000	30,000	
	店内換気扇	1台は既存利用	台	1	20,000	20,000	
	SUS靴刷り		個	2	10,000	20,000	
	現場雑工事		式	1	15,000	15,000	
	運搬諸経費		式	1	50,000	50,000	
	〔合計〕					￥840,000	

内訳書

2014年09月26日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【10】電気設備工事						
	仮設電気工事		式	1	20,000	20,000	
	電灯配線		箇所	10	2,500	25,000	
	回路配線		回路	12	3,000	36,000	
	スイッチ設備配線		箇所	5	3,300	16,500	
	換気設備配線		箇所	3	3,600	10,800	
	コンセント配線		箇所	15	3,800	57,000	
	専用コンセント配線		箇所	1	7,000	7,000	
	単相200V配線		箇所	1	20,000	20,000	
	既存分電盤改修		式	1	35,000	35,000	
	照明取付		式	1	30,000	30,000	
	コンセント、スイッチ取付		式	1	60,000	60,000	
	スピーカー配線及び機器取付		式	1	25,000	25,000	
	CD配管		式	1	10,000	10,000	
	雑資材費		式	1	25,000	25,000	
	東電申請費		式	1	20,000	20,000	
	運搬諸経費		式	1	30,000	30,000	
	〔合計〕					￥427,300	

内訳書

2014年09月26日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【11】照明器具						
	プラグ式スポットライト	ハロゲン型LED球	灯	13	6,000	78,000	
	プラグ式スポットライト	白熱型LED球	灯	7	4,800	33,600	
	レセップライト	ボール型LED球	灯	1	4,000	4,000	
	シーリングライト		灯	3	12,000		別途
	ペンダントライト		灯	5	12,000		別途
	コードペン	ボール型LED球	灯	4	4,200	16,800	
	ダウンライト	ハロゲン型LED球	灯	1	5,500	5,500	
	トラフ器具	w1200	本	1	8,000	8,000	
	ダクトレール	黒、3m	本	4	3,800	15,200	
	フィードイン等		式	1	10,000	10,000	
	露出型スピーカー		台	2	10,000	20,000	
	非常灯		灯	2	25,000		既存利用
	出入口誘導灯		灯	1	25,000	25,000	
	〔合計〕					￥216,100	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【12】給排水設備工事						
	給水配管工事		式	1	90,000	90,000	
	給湯配管工事		式	1	50,000	50,000	
	排水配管工事		式	1	145,000	145,000	
	グリスト設置		式	1	30,000	30,000	
	機器取付		式	1	40,000	40,000	
	給湯器配管		式	1	30,000	30,000	
	器具取付		式	1	45,000	45,000	
	グレーチング		m	2	5,000	10,000	
	グレーチング枠(2m)		式	1	8,500	8,500	
	超浅型グリーストラップ		台	1	87,000	87,000	
	洋便器	ピュアレストQR	台	1	50,000	50,000	
	ウォシュレット便座		台	1	25,000	25,000	
	W.C手洗器	アイス4040マット	セット	1	40,000	40,000	
	石鹸水入れ		台	2	3,000	6,000	
	トイレットペーパーホルダー		台	1	4,500	4,500	
	混合栓		個	2	17,000	34,000	
	保健所用手洗器	L-30	セット	1	20,000	20,000	
	雑材消耗品		式	1	17,000	17,000	
	運搬諸経費		式	1	36,000	36,000	
	〔合計〕					￥768,000	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
	【12】ガス設備工事						
	ガス配管工事		式	1	200,000	200,000	
	16号給湯器		台	1	55,000	55,000	
	リモコン		台	1	10,000	10,000	
	給排気トップ		式	1	35,000		無し
	本体取付		式	1	35,000	35,000	
	リモコン配線		式	1	15,000	15,000	
	運搬諸経費		式	1	15,000	15,000	
	〔合計〕					￥330,000	

内訳書

2017年09月16日

番号	項目名称	材料・寸法	見積数量	単位	見積単価	見積金額	備考
	【13】諸経費						
	設計図面作成費		1	式	250,000	250,000	
	現場監理費		1	式	300,000	300,000	
	現場経費		1	式	40,000	40,000	
	会社経費		1	式	80,000	80,000	
	〔合計〕					￥670,000	