

No. 1

平成30年5月13日

御 見 積 書

御中

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願ひ致します。


工 事 名 XXXXXXXXXX 鍼灸整骨院 内装工事

金 額 ¥8,237,974-

(税抜金額 7,627,754 消費税 610,220)

工 事 場 所 : 長岡市 XXXXXXXXXX
見積有効期限 : お見積り日より30日間
納 入 場 所 :
納 入 期 日 :
備 考 :

- ・解体工事後の修復費は入っておりません
- ・夜間作業は21時～翌5時迄とさせていただきます
- ・夜間作業工種は内装工事(仕上げは除く)サッシ工事・木 工事と致します。一部電気工事に関しまして夜間作業があります
- ・その他の工種に付きましてもテナント様の指示があった場合は夜間作業とし費用は別途掛かります
- ・産廃処分費につきましては、概算であり工事終了時に清算させていただきます



No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	木工事(夜間工事)						
	KOKUA施術室入口枠取付 H=2000 W=900 4カ所	枠材 L=3640×120×18	10.00	本	7,500	75,000	
		施工費	1.00	人工	29,900	29,900	
	各所入口建具	片引戸LIXIL ファミリーライン(院長室入口)	1.00	本	43,200	43,200	定価¥54,000
		整骨院施術室入口 YKK AP ラフォレスト片引戸2枚建上吊	1.00	本	158,400	158,400	定価¥198,000
		バックヤード入口 LIXIL ファミリーライン片引戸(鍵付)	2.00	本	43,200	86,400	定価¥54,000
		施工費	2.00	人工	29,900	59,800	
	家具造作						
		受付棚(稼働棚)					
		シナランバー 18 x 450 x 1825	5.00	枚	3,250	16,250	
		シナランバー12 x 915 x 1825	2.00	枚	4,530	9,060	
		リアテック RW-4109	6.00	m	3,200	19,200	定価¥3,990/m
		手元灯 UTL-9034-30	1.00	灯	5,200	5,200	定価¥6,470
		造作費	1.00	式	192,400	192,400	
		収納					
		シナランバー 18 x 450 x 1825	5.00	枚	3,250	16,250	
		シナランバー12 x 915 x 1825	2.00	枚	4,530	9,060	
		リアテック RW-4109	8.00	m	3,200	25,600	定価¥3,990/m
		造作費	1.00	式	161,200	161,200	
		諸経費					
		消耗品費・金物類・配送運搬費	1.00	式	90,692	90,692	
						997,612	

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	装飾工事						
	カーテンレール (鍼灸側)	TOSOニューリブレール(300cm)	9.00	本	2,533	22,797	定価¥2,980/本
		カーブレール180R 50cm×50cm	6.00	本	3,357	20,142	定価¥3,950/本
		ニューリブ固定吊棒セット250	30.00	本	1,292	38,760	定価¥1,520/本
		壁面ブラケットB	7.00	個	226	1,582	定価¥226/個
		ジョイント	12.00	個	399	4,788	定価¥399/個
		キャップストップ	6.00	個	89	534	定価¥89/個
		ニューデラック静音ランナー	30.00	箱	816	24,480	定価¥960/箱
	カーテン シンコール クロケットG1182	1.5倍ヒダ 製作幅400cm × 総丈171cm	6.00	枚	38,160	228,960	定価¥47,700/枚
	装飾工事						
	カーテンレール (リラク側)	TOSO C型レール C型レール 400cm	1.00	本	1	4,136	定価¥5,170/本
		連結C型ランナー	5.00	箱	345	1,725	定価¥345/箱
		キャップストップ	8.00	個	64	512	定価¥64/個
		キャップ一体型リターン金具	4.00	個	100	400	定価¥100/個
		片マグネットランナー	4.00	個	330	1,320	定価¥330/個
	カーテン シンコール クロケットG1182	1.5倍ヒダ 製作幅93cm × 総丈171cm	4.00	枚	19,760	79,040	定価¥24,700/個
	取付施工費	事前下地入れ作業費	1.00	式	40,000	40,000	材工
		カーテンレール・カーテン取付費	2.00	人工	25,000	50,000	
	諸経費	荷揚げ・運搬費・消耗品費	1.00	式	51,918	51,918	
						571,094	

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	その他						
		架設養生壁造作費	30.37	m ²	6,500	197,405	テナント通路側全面
		架設養生壁撤去費	30.37	m ²	2,500	75,925	
		製図費(テナント提出用・工事平面図・電気設備)	3.00	式	20,000	60,000	
		現場施工管理費	1.00	式	200,000	200,000	
		現場事務費	1.00	式			
	廃材・残材処分費	産廃収集運搬費	1.00	台	60,000	60,000	4 t
		産廃処分費	300.00	kg	105	31,500	概算
	交通費(高速料金・ガソリン代)	8業者他(高崎～長岡)	18.00	往復	18,680	336,240	
		現場施工管理人(現場監督)	10.00	往復	18,680	186,800	
	宿泊費		20.00	人	10,000	200,000	
	残業代	5業者(大工・クロス・床・電気・装飾)	10.00	人			
	備考	備考2					
	交通費内訳	宿泊内訳					
	養生作業 3往復(設置時2台/撤去1日)	クロス屋 2人 3泊(6人分)					
	解体作業 3往復(初日2台)	床屋 2人 2泊(4人分)					
	間仕切 3往復	電気屋 2人 3泊(6人分)					
	PB 2往復(初日2台)	装飾屋 2人 2泊(4人分)					
	クロス 1往復						
	床屋 1往復						
	電気屋 2往復(内1往復は解体作業時)						
	装飾 1往復						
	大工 2往復						
						1,347,870	