

No. 1

平成30年9月2日

# 御 見 積 書

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

工 事 名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 内装工事

金 額 ¥1,317,825-

( 税抜金額 1,220,209 消費税 97,617 )


工 事 場 所 : 群馬県高崎市旭町XXXXXXXXXX

見積有効期限 : お見積り日より30日間

納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備 考 :  
・電気工事は入っておりません  
・サイン工事は入っておりません  
・住器類の移動費は別途掛かります



No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内装工事						
		解体工事	1	式		16,898	
		内装工事	1	式		374,039	
		木 工事	1	式		76,896	
		水道設備工事	1	式		156,900	
		水道設備工事（続き）	1	式		189,958	
		その他	1	式		405,518	
	[合 計]					1,220,209	
	[消 費 税]		8	%		97,617	
	[税込み合計]					1,317,825	



内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内装工事						
2	内装工事						
	間仕切工事	間仕切下地組LGS65	19.00	m <sup>2</sup>	2,650	50,350	ロス分10%・材工
		石膏ボード張 t=12.5	19.00	m <sup>2</sup>	2,000	38,000	ロス分10%・材工
		開口補強(建具部)	1.00	箇所	8,450	8,450	
		荷揚・場内小運搬費	1.00	式	7,748	7,748	
		足場損料	19.00	m <sup>2</sup>	300	5,700	
	仕上工事						
	売場壁	壁 クロス	19.00	m <sup>2</sup>	1,200	22,800	量産品 ロス分10%
		ソフト巾木	1.00	式	10,000	10,000	
	厨房壁	100角タイル	43.01	m <sup>2</sup>	1,450	62,365	ロス分10%
	売場床	塩ビタイル サンゲツトリプルシャイン相当	2.00	ケース	11,314	22,628	定価¥16,164/ケース
		塩ビタイル施工費	1.00	人工	25,000	25,000	
	厨房床	長尺シートサンゲツエスリューム・プレーン相当	12.60	m	3,570	44,982	定価¥5,100/m
		長尺シート溶接	12.60	m	400	5,040	
		長尺シート施工費	1.00	人工	25,000	25,000	
		床 下地補修施工費	26.10	m <sup>2</sup>	700	18,270	
	諸経費	荷揚・運搬費・消耗品費等	1.00	式	27,706	27,706	
						374,039	

内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	木 工 事						
	入口建具（売場⇄厨房）	片引戸LIXIL ファミリーライン	1.00	本	43,200	43,200	定価¥54,000
		施工費	1.00	人工	28,000	28,000	
	諸経費	消耗品費・金物類・配送運搬費	1.00	式	5,696	5,696	
						76,896	

内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	水道設備工事						
	トイレ手洗い器設置	TOTO 手洗い器 LSL870APR	1.00	セット	37,500	37,500	定価¥44,230
		13A架橋ポリ管	3.00	m	1,000	3,000	
		13A架橋ポリ継手	2.00	個	2,000	4,000	
		VP塩ビ管50Φ	3.00	m	600	1,800	
		VP塩ビ管L継手	2.00	個	300	600	
		壁 50Φコア抜	2.00	箇所	7,000	14,000	
		施工費	1.00	人工	25,000	25,000	
					26,000		
	厨房手洗い器設置	TOTO 手洗い器 L30DM	1.00	セット	22,600	22,600	定価¥26,540
		13A架橋ポリ管	3.00	m	1,000	3,000	
		13A架橋ポリ継手	2.00	個	2,000	4,000	
		VP塩ビ管50Φ	3.00	m	600	1,800	
		VP塩ビ管L継手	2.00	個	300	600	
		壁 50Φコア抜	2.00	箇所	7,000	14,000	
		施工費	1.00	人工	25,000	25,000	
						156,900	

内装工事

No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	水道設備工事(続き)						
	厨房シンク設置	マルゼン 1槽シンク SUS430 BS1-044	1.00	台	44,115	44,115	定価¥51,900
		電気温水器LIXILゆプラス6Lタイプ	1.00	台	46,750	46,750	定価¥55,000
		蛇口 カクダイ706-027-13	2.00	個	4,200	8,400	
		13A架橋ポリ管(水)	4.00	m	1,000	4,000	
		13A架橋ポリ管(お湯)	4.00	m	1,000	4,000	
		13A架橋ポリ継手	4.00	個	2,000	8,000	
		VP塩ビ管50Φ	4.00	m	600	2,400	手動
		VP塩ビ管L継手	2.00	個	300	600	ガラス込
		壁 50Φコア抜	3.00	箇所	7,000	21,000	
		施工費	1.00	人工	25,000	25,000	
	諸経費	荷揚・運搬費・消耗品費等	1.00	式	25,693	25,693	
						189,958	

内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	その他						
	シャッター取付 W=1450 H=1500	LIXILリフォームシャッター	1.00	式	140,590	140,590	材工・定価¥165,400
	養生費		7.90	坪	2,000	15,800	
	製図費	保健所提出用・工事用平面図	2.00	枚	20,000	40,000	
	現場管理費	現場施工管理費	1.00	式	105,568	105,568	
		現場事務費	1.00	式	32,560	32,560	
	廃材・残材処分費	産廃収集運搬費	1.00	台	30,000	30,000	2tアームローラー
		産廃処分費	200.00	kg	105	21,000	概算
	駐車場代	6業者+現場管理者	20.00	台	1,000	20,000	
						405,518	