

御見積書

見積番号： 18-A0489

御中

金額 ￥1,100,000.-

工事名称 自転車店新装工事

工期

見積有効期限 御提出後60日以内

工事場所 東京都府中市美好町

備考

御見積額 ￥1,114,900

出精値引 ￥-14,900

工事費計 ￥1,100,000


合計金額 ￥1,100,000

支払条件 別途御打合せ

見積項目以外は別途と致します。

平成31年1月7日

上記のとおり御見積申し上げます。



内 訳 明 細 書

	名 称	寸 法 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	〔内装工事〕						
	壁面下地組 外周部	木製下地組 30mm×40mm	70.2	m ²	2,000	140,400	
	トイレ間仕切り下地組	木製下地組 間柱	11.7	m ²	2,500	29,250	
	上記壁面OSB合板貼り 無塗装	厚9mm 3×9尺	94.0	m ²	2,000	188,000	
	水回り床下地組	万協フロア	4.5	m ²	3,000	13,500	
	床パーチクルボード貼り		4.5	m ²	2,000	9,000	
	床合板貼り	ラワン合板 厚15mm	4.5	m ²	1,500	6,750	
	トイレ建具新設	LIXIL ラシッサS 片引き戸	1.0	箇所	40,000	40,000	
	トイレ・水回り床塩ビタイル貼り	サンゲツ フロアタイル	4.5	m ²	6,000	27,000	
	資材搬入・運搬費		1.0	式	18,000	18,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	3.0	m ³	10,000	30,000	
		〔小 計〕				501,900	

内 訳 明 細 書

	名 称	寸 法 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2	〔給排水設備工事〕						
	1槽シンク新設	タニコー社製品	1.0	箇所	35,000	35,000	
	シンク用給水配管工事	HI13A	3.0	m	4,000	12,000	
	シンク用排水配管工事	VU50A	3.0	m	4,000	12,000	
	洋便器新設	LIXIL 手洗いタンク付便器 ウォシュレット無し	1.0	箇所	50,000	50,000	
	洋便器用給水配管工事	HI13A	4.0	m	4,000	16,000	
	洋便器用排水配管工事	VU75A	4.0	m	4,000	16,000	
	資材搬入・運搬費		1.0	式	18,000	18,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	2.0	m ³	10,000	20,000	
	シンク用給湯配管工事	HT13A	3.0	m	4,000	12,000	
		〔小 計〕				191,000	
3	〔空気調和設備工事〕						
	トイレ換気扇新設	三菱電機 170角	1.0	箇所	13,000	13,000	
	ダクト配管工事	アルミフレキシブルダクト 100φ	15.0	m	3,000	45,000	
		〔小 計〕				58,000	

内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
4	〔電気設備工事〕						
	エアコン用コンセント新設	单相200V	1.0	箇所	35,000	35,000	
	レジ用コンセント新設	单相100V	1.0	箇所	35,000	35,000	
	換気扇用電源配線工事	100V	1.0	箇所	35,000	35,000	
	各所コンセント新設	单相100V	2.0	箇所	35,000	70,000	
	ライティングレール新設	panasonic ファクトライン 3m	6.0	本	8,500	51,000	3列です。
	上記天井アンカー打設		14.0	本	2,500	35,000	
	ウォッシュレットコンセント新設	单相100V	1.0	箇所	35,000	35,000	
	資材搬入・運搬費		1.0	式	18,000	18,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	2.0	m3	10,000	20,000	
		〔小 計〕				334,000	