

御見積書

2019年4月13日

貴社名 XXXXXXXXXX 様

下記の通り御見積り申しあげますので宜しくお願いします。

件 名 XXXXXXXXXX 改装工事

合 計 金 額
(税 込) **¥1,854,759**

見積有効期限 30日

受渡期日 打合せによる

場所住所 東京都台東区千束 XXXXXXXXXX

御支払条件 前金1/2残金1/2

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	XXXXXXXXXX 改装工事						
1	本工事		1.0	式		669,104	
2	本工事		1.0	式		733,265	
3	現場経費 駐車場代含む		1.0	式		25,000	
4	現場管理費	約5日	1.0	式		140,000	
5	会社経費 法定福利費含む		1.0	式		100,000	
6	プレゼン及び図面など		1.0	式		50,000	
	※ 工事中現場内の物は出来るだけ他の場所に保管願います						
	※ 照明はダウンライト(調光付き)とライティングダクト						
	※ 外部看板は亚克力にカットティングシート文字抜きです						
				小計		1,717,369	
				消費税	8%	137,390	
				計		1,854,759	
				合計		1,854,759	

内訳明細書

工事件名 XXXXXXXXXX 改装工事

No	名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備考
8	内装工事						
	【仮設撤去工事】						
	養生費及び場内小運搬		1.0	式	20,000	20,000	
	引き渡しクリーニング	客席のみ簡易クリーニング	1.0	式		20,000	
	正面ガラスクリーニング(シート貼前)		1.0	式	15,000	15,000	
	エアコンクリーニング	内機のみ	3.0	台	20,000	60,000	
	椅子8脚、テーブル4台、スチール棚1台、運搬、搬出、処分費		1.0	式		50,000	
	【大工工事】						
	厨房出入口スイング扉	700*900	1.0	枚	0	0	既存利用
	スイング扉枠	ヒンジ金物含む	1.0	式	0	0	既存利用
	厨房開口ステンドグラス	ラインアートOG641サドマ	3.0	枚	10,668	32,004	
	上記送料		1.0	式	3,500	3,500	
	上記用枠		1.0	式	35,000	35,000	
	上記塗装		1.0	式	15,000	15,000	
	上記取付費		1.0	式	30,000	30,000	金物含む
	【電気工事】						
	ペンダント照明		1.0	式		0	お客様支給
	ダウンライト	DDL-4971WW	20.0	台	6,780	135,600	定価11300
	天井ライティングダクト	4m 端部類含む	4.0	本	8,600	34,400	なし
	LED調光器	DP-37154E	2.0	台	7,800	15,600	定価13000
	上記配線及び取り付け工事(スイッチ含む)	天井穴あけ含む	1.0	式	140,000	140,000	
	外部看板裏LED照明	取り付け含む	1.0	式	28,000	28,000	
	既存照明器具撤去及び処分費		1.0	式	35,000	35,000	
			小計			669,104	

内訳明細書

工事件名 XXXXXXXXXX 改装工事

No	名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備考
8	内装工事						
	【設備工事】						
	手洗い器撤去(給排水止水工事含む)	1人工	1.0	台	23,000	23,000	
	【シート工事】		30.0	m	1,500	45,000	
	ガラスシート	正面5300*1400 GF753	7.4	m ²	3,600	26,640	
	ガラスシート	厨房ガラス面2940 * 1100	3.2	m ²	3,600	11,520	
	ガラスシート	700*620扉ガラス面	1.0	式	3,600	3,600	
	上記現場施工費		1.0	式	56,000	56,000	
	【クロス床貼工事】						
	壁面クロス貼替え工事	上部SGB569(サンゲツ)下部RH4586(ルノン)	53.5	m ²	1,500	80,250	
	同上下地処理		53.5	m ²	350	18,725	
	床塩ビタイル貼	TAJIMAウッドラインHサイズWBH406	47.4	m ²	4,400	208,560	既存の上貼
	同上専用接着剤		47.4	m ²	550	26,070	
	ソフト巾木		34.0	m ²	600	20,400	
	消耗品雑材		1.0	式	8,000	8,000	
	運搬搬入費		1.0	式		25,000	
	【外部看板】						
	アクリル板プラスカッティングシート貼(黒)	700角	1.0	式	18,000	18,000	
	データ作成費		1.0	式	15,000	15,000	
	出力費		1.0	式	7,000	7,000	
	現場施工費(取り付け金物含む)		1.0	式	25,000	25,000	
	【塗装】						
	天井塗装		47.4	m ²	2,500	118,500	
	ガラス木枠塗装		1.0	式		20,000	
			小計			733,265	