

御見積書

見積番号: 19-A0345

御中

金額 ¥4,000,000.-

工事名称 [REDACTED] 美容室新装工事

工期

見積有効期限 御提出後60日以内

工事場所 東京都杉並区西荻北 [REDACTED]

備考

見積項目以外は別途と致します。

令和1年5月2日

上記のとおり御見積申し上げます。


御見積額 ¥4,054,398

出精値引 ¥-54,398

工事費計 ¥4,000,000

合計金額 ¥4,000,000

支払条件 別途御打合せ



内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	〔内装工事〕					
	床上げ下地組	根太 45×45	60.0	m ²	2,300	138,000
	床上げ合板貼り	ラワン合板 厚12mm	60.0	m ²	2,000	120,000
	トイレ間仕切壁下地組	間柱	18.0	m ²	3,000	54,000
	トイレ間仕切壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	36.0	m ²	1,800	64,800
	トイレ間仕切建具取付	LIXIL ラシッサS 片開き戸	1.0	箇所	68,000	68,000
	バックヤード間仕切壁下地組	間柱	36.0	m ²	3,000	108,000
	バックヤード間仕切壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	72.0	m ²	1,800	129,600
	バックヤード間仕切建具取付	LIXIL ラシッサS 片開き戸	1.0	箇所	68,000	68,000
	外周部間仕切壁下地組	垂木	120.0	m ²	1,500	180,000
	外周部間仕切壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	120.0	m ²	1,800	216,000
	受付カウンター壁下地組		8.0	m ²	1,500	12,000
	受付カウンター壁合板貼り		16.0	m ²	2,000	32,000
	受付カウンター天板造作	ラワンランバー+ラワン合板	4.0	m ²	4,800	19,200
	上記天板化粧シート貼り	3M ダイノックシート	4.0	m ²	6,800	27,200
	壁クロス貼り	サンゲツ1000番台クロス	228.0	m ²	950	216,600
	上記施工に伴う下処理	パテ処理	228.0	m ²	300	68,400
	床塩ビタイル貼り	サンゲツ フロアタイル	60.0	m ²	5,800	348,000
	ソフト巾木貼り	サンゲツ 標準色 H=75 R付	40.0	m	1,000	40,000
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	3.0	m ³	9,000	27,000

内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[小 計]				1,936,800	
2	[給排水・ガス設備工事]					
洋便器用給水配管工事	HI13A	5.0	m	1,500	7,500	
洋便器用排水配管工事	VU75A	3.0	m	1,500	4,500	
洋便器新設	LIXIL タンク付便器	1.0	箇所	80,000	80,000	
手洗い器用給水配管工事	HI13A	5.0	m	1,500	7,500	
手洗い器用排水配管工事	VU50A	3.0	m	1,500	4,500	
手洗い器新設	LIXIL	1.0	箇所	60,000	60,000	
シャンプー台用給水配管工事	HI13A	6.0	m	1,500	9,000	
シャンプー台用排水配管工事	VU50A	6.0	m	1,500	9,000	
シャンプー台用給湯配管工事	HT13A	4.0	m	1,500	6,000	
空調ドレン排水配管工事	VU40A	11.0	m	1,500	16,500	
給湯器新設に伴うガス配管工事	プロパンガス	5.0	m	18,000	90,000	
ガス器具接続工事		1.0	箇所	88,000	88,000	
プロパンガス新設		1.0	本	118,000	118,000	
ガス漏れ器新設		1.0	箇所	10,000	10,000	
給湯器新設	家庭用20号屋外壁掛け	1.0	箇所	145,000	145,000	
発生材処分・運搬費	混合廃棄物	2.0	m ³	9,000	18,000	
	[小 計]				673,500	

内 訳 明 細 書

名	称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	換気扇用電源接続	单相100V	4.0	箇所	5,000	20,000	
	受付カウンター間接照明新設	LEDテープ	3.0	m	13,500	40,500	
	上記全項目電気配線工事	单相100V	78.0	m	2,800	218,400	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	2.0	m ³	9,000	18,000	
		〔小 計〕				442,098	
5	〔外装工事〕						
	屋外看板新設	W3800×H900 程度	2.0	箇所	115,000	230,000	
	上記取付工事費	高所作業車併用	2.0	箇所	48,000	96,000	
	道路使用届け取得		1.0	式	45,000	45,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	2.0	m ³	9,000	18,000	
		〔小 計〕				389,000	