御見積書

見積No. 表紙

[redacted] 様

見積日 2019年8月30日

王寺町カフェ新装工事

下記のとおり御見積り申し上げます。

[redacted]

納入期日
受渡場所 奈良県北葛城郡王寺本町[redacted]
取引方法 三分割決済
有効期限

合計金額	¥3,759,907※

品　　名	数　量	単位	単　価	金　額
見積書P-1	1	式	816100	816,100
見積書P-2	1	式	879120	879,120
見積書P-3	1	式	935836	935,836
見積書P-4	1	式	398340	398,340
見積書P-5	1	式	382000	382,000
見積書P-6	1	式	160000	160,000
▲金額調整	1	式	-90000	▲90,000

＊厨房床の防水工事別途といたします。
＊窓枠、ケイカル面等の塗装工事別途といたします。
＊照明器具、トイレ/厨房手洗器、便器セットは別途といたします。

小　計	3,481,396
消費税等	278,511
合　計	3,759,907

御見積書

見積No. P-1

[redacted] 様

見積日 2019年8月30日

王寺町カフェ新装工事

下記のとおり御見積り申し上げます。

納入期日
受渡場所
取引方法
有効期限

[redacted]

合計金額	¥881,388※

品　　名	数　量	単位	単　価	金　額
解体工事(トイレ間仕切解体、便器撤去、)	1	式	15000	15,000
厨房土間斫り(グリストラップ廻り)	1	式	20000	20,000
解体ゴミ処分費	1	式	20000	20,000
撤去済みグラスウール処分費	1	式	28000	28,000
木工事				
ファサードB面壁木工事(外ケイカル/厨房ケイカル)	1	式	189000	189,000
FIX窓(ｱﾙﾐｻｯｼ):W450H600 透明ｶﾞﾗｽ	1	台	19800	19,800
観音開き窓枠造作工事	1	式	22800	22,800
観音窓取り付け＋グレモン錠取り付け	1	式	23000	23,000
観音開き窓制作(建具工事)	1	式	72000	72,000
ファサードC面壁木工事(杉材組)　＊材工共	1	式	240000	240,000
ファサードC面ガラス工事t6×1377×785(シール共)	1	式	148500	148,500
玄関ドア吊り込み、ドアクローザー取り付け	1	式	18000	18,000

小　計	816,100
消費税等	65,288
合　計	881,388

御見積書

見積No. P-2

[redacted] 様

見積日 2019年8月30日

王寺町カフェ新装工事

下記のとおり御見積り申し上げます。

納入期日
受渡場所
取引方法
有効期限

[redacted]

合計金額	¥949,449※

品　　名	数　量	単位	単　価	金　額
厨房カウンター造作工事　材工共	1	式	159000	159,000
＊木軸＋厨房ｹｲｶﾙ仕上/客席側:杉足場板貼				
＊天板:15㎜合板＋杉足場板貼				
カウンター上部垂れ壁(収納兼)	1	式	154000	154,000
トイレ内フカシ壁工事	1	式	35000	35,000
＊天板:杉集成材　貼り:9㎜合板＋PB9.5				
厨房内壁ふかし工事(手洗い器設置の為)	1	式	20000	20,000
厨房内間仕切工事	1	式	175700	175,700
合板ドア取り付け　材工共(合板、蝶番類、施工費)	1	セット	5000	5,000
厨房～客席　引違窓(ｱﾙﾐｻｯｼW730 H970 透ｶﾞﾗｽ)	1	セット	24120	24,120
厨房～トイレ天井工事(PB9.5/合板9+ケイカル5)	1	式	175000	175,000
客席天井工事1(寸三＋合板9㎜)	1	式	131300	131,300

小　計	879,120
消費税等	70,329
合　計	949,449

御見積書

見積No. P-3

[redacted] 様

見積日 2019年8月30日

王寺町カフェ新装工事

下記のとおり御見積り申し上げます。

納入期日
受渡場所
取引方法
有効期限

[redacted]

合計金額	¥1,010,702※

品　　名	数　量	単位	単　価	金　額
電気工事				
材料費				
電線	1	式	62010	62,010
冷媒管　3分5分	1	式	26884	26,884
分電盤75A12+4	1	面	40976	40,976
フリーボックス　BQEB416124	1	台	9360	9,360
MCB 60Aブレーカー	1	台	7020	7,020
ELB　40Aブレーカー	1	台	12168	12,168
ELB　30Aブレーカー	1	台	11804	11,804
電灯、動力、幹線工事	1	式	26000	26,000
ダクトレール　2メートル	2	本	3640	7,280
スイッチ、コンセント	1	式	21840	21,840
その他副資材	1	式	3900	3,900
弱電系工事	1	式	20000	20,000
労務費	1	式	287000	287,000
動力電源工事	2	系統	13000	26,000
天カセエアコンPA-P80U6HN（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　3馬力）	1	台	206080	206,080
天カセエアコン取り付け工事	1	式	68000	68,000
関電申請費　電灯＋動力	1	式	52000	52,000
電気工事経費	1	式	42224	42,224
トイレパイプファン100径セット	1	セット	5290	5,290

照明器具は別途とします。

小　計	935,836
消費税等	74,866
合　計	1,010,702

御見積書

見積No. P－4

[redacted] 様

見積日 2019年8月30日

王寺町カフェ新装工事

下記のとおり御見積り申し上げます。

[redacted]

納入期日
受渡場所
取引方法
有効期限

合計金額	¥430,207※

品　　名	数　量	単位	単　価	金　額
水道工事				
VU75	2	m	600	1,200
VU40	25	m	420	10,500
同上継手接合費	1	式	12000	12,000
HIVP 13	20	m	180	3,600
ポリブデン	18	m	840	15,120
同上継手接合費	1	式	26400	26,400
フレキ、BV	1	式	7200	7,200
給湯器配管接続部材	1	式	4200	4,200
管支持金物	1	式	21600	21,600
消耗品雑材、補足部材	1	式	12840	12,840
内部給排水工事費	1	式	55200	55,200
衛生器具取り付け費(排便管移設共)	1	式	39000	39,000
水道工事経費	1	式	32000	32,000
グリストラップ(前澤化成GT-XL20S)定価¥108,000-	1	台	78300	78,300
手洗い器設置、給水配管、排水配管	1	式	25000	25,000
厨房内単水栓　カクダイ双口水栓	1	個	4500	4,500
混合水栓　リクシルRSF－863Y	2	個	11850	23,700
浄水器用単水栓	1	個	2980	2,980
側溝型枠制作　　材工共	1	式	23000	23,000

＊浄水器施工費含まれています。

＊OPとして・・・:浄水器 カクダイKZ-OASM0 @21299円

小　計	398,340
消費税等	31,867
合　計	430,207

御見積書

見積No. P-5

[redacted] 様

見積日 2019年8月30日

王寺町カフェ新装工事

下記のとおり御見積り申し上げます。

[redacted]

納入期日
受渡場所
取引方法
有効期限

合計金額	¥412,560※

品　　名	数　量	単位	単　価	金　額
左官工事				
ファサード下部ブロック積み工事（B面C面共）	1	式	110000	110,000
カウンター廻り、勝手口前ブロック積み工事	1	式	59000	59,000
厨房土間嵩上げ（砕石、クラッシャー敷）	1	式	42000	42,000
厨房生コン打設（厚み100㎜）　メッシュ3.2㎜	1	式	110000	110,000
ブロック部分立ち上がりモルタル金コテ押さえ	1	式	54000	54,000
左官工事経費	1	式	7000	7,000

＊既存モルタル壁の欠落部分の補修は別途といたします。

小　計	382,000
消費税等	30,560
合　計	412,560

御見積書

見積No. P-6

[redacted] 様　　見積日 2019年8月30日

王寺町カフェ新装工事

下記のとおり御見積り申し上げます。

[redacted]

納入期日
受渡場所
取引方法
有効期限

合計金額	¥172,800※

品　　名	数　量	単位	単　価	金　額
厨房換気フード＋外部ウエザーカバー＋開口	1	式	30000	30,000
雑工事	1	式	30000	30,000
ゴミ処分費（工事発生端材等処分費）	1	式	50000	50,000
諸経費	1	式	50000	50,000
			小　計	160,000
			消費税等	12,800
			合　計	172,800