No.

2019年8月30日

御　見　積　書

[redacted] 様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額　¥4,287,600

件　　名：店舗新装工事
納　　期：お打合せ
取引条件：お打合せ
受渡場所：お打合せ
有効期限：90日

[redacted]

No.	工　事　名	適　　用	数　量		単価		仕切価格
	坂本様　店舗新装工事						
1	木工事一式		1	式			1,520,000
2	塗装工事一式		1	式			160,000
3	内装仕上げ工事一式		1	式			300,000
4	電気工事一式		1	式			640,000
5	水道工事一式		1	式			680,000
6	厨房排気工事一式		1	式			600,000
7	会社管理経費		1	式			150,000
8	出精値引き		▲				-80,000
	※こちらの御見積書には家具も含まれております。						

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

計	3,970,000
消費税 8%	317,600
合計	4,287,600

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

No.

2019年8月30日

御　見　積　書

[redacted] 様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額 ¥1,641,600

件　　名:内装大工工事
納　　期:お打合せ
取引条件:お打合せ
受渡場所:お打合せ
有効期限:90日

[redacted]

No.	工　事　名	適　　用	数　量		単価		仕 切 価 格
	内装大工工事						
1	大工工事		1	式			845,700
2	仮設工事		1	式			80,000
3	大工施工費		1	式			350,000
4	資材運搬費		1	式			85,000
5	解体工事一式		1	式			92,000
6	引渡しクリーニング		1	式			70,000
7	調整値引		▲				-2,700

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

計	1,520,000
消費税 8%	121,600
合計	1,641,600

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

No.	工事名	適用	数量		単価		仕切価格
	床下地調整		1	式			25,000
	厨房・トイレ床木軸上げ		1	式			27,000
	客席床木軸上げ		1	式			30,000
	厨房壁新設		1	式			38,000
	既存壁下地調整	ボード	1	式			15,000
	床の間面漆喰工事		1	式			130,000
	カウンター造作工事	間柱4m	6	本	1,150		6,900
		ラワンランバー	1	枚			15,000
		集成材	1	式			8,000
		ボード	6	枚	800		4,800
		腰板	5	枚	7,200		36,000
		墨幅寄せ	1	式			4,000
	下がり壁造作一式		1	式			65,000
	フロント工事	小壁　サン木4m	5	本	800		4,000
		杉板	1	坪			12,000
		入口造作一式	1	式			76,000
		袖壁一式	1	式			28,000
	フロント屋根工事	柱 桁 垂木 野地板 屋根仕上げ材は全て杉材使用	1	式			75,000
		上記、屋根工事費	1	式			85,000
	床の間一式	下がり壁含む	1	式			65,000
	トイレ建具一式		1	式			38,000
	スイングドア一式		2	式	20,000		40,000
	トイレ収納一式		1	式			18,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

小計	845,700

＜通信欄＞

No.

2019年8月30日

御　見　積　書

[redacted] 様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額 ¥172,800

件　　名：塗装工事
納　　期：お打合せ
取引条件：お打合せ
受渡場所：お打合せ
有効期限：90日

[redacted]

No.	工事名	適用	数量		単価		仕切価格
	塗装工事						
1	厨房内塗装	天井、壁面	30	㎡			95,000
2	各木部塗装		1	式			43,000
3	諸経費		1	式			25,000
4	調整値引		▲				-3,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

計	160,000
消費税等	12,800
合計	172,800

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

No.

2019年8月20日

御　見　積　書

[redacted] 様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額	¥324,000

件　　名:内装仕上げ工事
納　　期:お打合せ
取引条件:お打合せ
受渡場所:お打合せ
有効期限:90日

[redacted]

No.	工　事　名	適　　用	数	量	単価		仕 切 価 格
	内装仕上げ工事						
1	天井クロス貼り	量産品	20	㎡	1,480		29,600
2	壁面クロス貼り		50	㎡	1,480		74,000
3	床CF貼り		23	㎡	5,600		128,800
4	雑材副資材		1	式			24,000
5	運搬搬入諸経費		1	式			50,000
6	調整値引		▲				-6,400

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

計	300,000
消費税8%	24,000
合計	324,000

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

No.

2019年8月30日

御　見　積　書

[redacted] 様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額　¥691,200

件　　名：電気工事
納　　期：お打合せ
取引条件：お打合せ
受渡場所：お打合せ
有効期限：90日

[redacted]

No.	工事名	適　　用	数量		単価	仕切価格
1	電気工事一式		1	式		642,015
2	出精値引		▲			-2,015

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

計	640,000
消費税８％	51,200
合計	691,200

No.	工事名	適用	数量		単価	仕切価格
	電気工事	既設配線調査・改修工事	1	式		22,000
		照明配線	24	式	3,200	76,800
		有圧換気扇配線接続	1	式		5,000
		屋外照明配線	1	式		18,000
		電源線配線	6	式	4,500	27,000
		スイッチ配線	8	式	3,500	28,000
		コンセント配線	5	式	3,500	17,500
		ｱｰｽ付きコンセント配線	3	式	4,800	14,400
		防水コンセント	2	式	5,000	10,000
		給湯リモコン配線	1	式		5,000
		TEL空配管	1	式		10,000
		専用回路エアコン用)	1	式		12,000
		電灯盤組換え接続費	1	式		10,000
		新規動力ﾌﾞﾚｰｶｰ及び接続	1	式		20,000
		主照明ダウンライト（定価9.800円）	11	台	5,880	64,680
		ｶｳﾝﾀｰ下がりﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（定価8.800円）	7	台	5,280	36,960
		家具用ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（定価5.500円）	1	台		3,850
		同上ランプ（定価4.500円）	1	個		3,825
		トイレｾﾝｻｰ付きﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（定価18.800円）	1	台		12,000
		厨房ベースライト（定価18.800円）	2	台	11,000	22,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

小計	419,015

＜通信欄＞

No.	品　　名	型式	寸法・備考	数 量		単価	仕 切 価 格
		屋外スポット（定価9.800円）		2	台	7,000	14,000
		同上ランプ（定価4.500円）		2	個	4,500	9,000
		調光器		3	台	9,000	27,000
		照明墨出し取付（開口含む）		1	式		88,000
		雑工事・残材処理費		1	式		20,000
		雑消耗品		1	式		15,000
		諸経費		1	式		50,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

小計	223,000

＜通信欄＞

No.

2019年8月30日

御　見　積　書

[redacted] 様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額	¥734,400

件　　名:水道工事
納　　期:お打合せ
取引条件:お打合せ
受渡場所:お打合せ
有効期限:90日

[redacted]

No.	工事名	適　　用	数量		単価	仕切価格
1	水道工事一式		1	式		680,570
2	調整値引		▲			-570

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

計	680,000
消費税８％	54,400
合計	734,400

＜通信欄＞

No.	品　名	規　　格	数 量		単価	仕 切 価 格
	《水道工事》					
1	既設配管・器具撤去工事		1	式		22,000
2	厨房内新規給水配管工事		4	ヶ所	4,000	16,000
3	給水管延長		4.5	m	1,500	6,750
4	厨房内新規給湯配管工事		2	ヶ所	9,000	18,000
5	給湯管延長		4	m	3,000	12,000
6	厨房内新規排水配管工事	VU管Φ50	5	ヶ所	6,000	30,000
7	給湯器配管・結び工事	材工共	1	台		26,000
8	器具取付		1	式		50,000
9	既設桝かさ上げ工事	材工共	1	ヶ所		12,000
10	グリーストラップ　置き型　7ℓ	ホーコス　GF2-7K	1	台		74,000
11	新規便器配管工事	給水・排水	1	ヶ所		18,000
12	新規トイレ内手洗器配管工事	給水・排水	1	ヶ所		10,000
13	ウォシュレット一体型便器GG	TOTO　CES9434	1	式		168,500
14	紙巻器	TOTO　YH51R	1	ヶ		支給品
15	トイレ内手洗器	TOTO　L712	1	台		19,540
16	手洗器取付金具	TOTO　HR711	1	セット		3,200
17	排水金具	TOTO　TL594BS1R	1	セット		17,300
18	洗面台蛇口	TOTO　TLS01101J	1	台		15,500
	事項へ続く					

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

小計	518,790

＜通信欄＞

No.	品　　名	規　　格	数 量		単価	仕 切 価 格
19	水石鹸入れ		2	ヶ	4,500	9,000
20	瞬間湯沸かし器（5号　先止め式）	リンナイ　RUS-V53YT	1	台		26,500
21	縦自在水栓		6	ヶ	3,980	23,880
22	オスコック		7	ヶ	1,500	10,500
23	フレキ		7	本	700	4,900
24	消耗雑材費		1	式		12,000
25	運搬費		1	式		13,000
26	残材処分費	撤去便器含む	1	式		12,000
27	諸経費		1	式		50,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

小計	161,780

＜通信欄＞

No.

2019年8月30日

御　見　積　書

[redacted] 様

御社ご照会の件下記の通り御見積り致します
何卒御用命下さる様お願い申し上げます。

合計金額	¥648,000

件　　名:厨房排気工事
納　　期:お打合せ
取引条件:お打合せ
受渡場所:お打合せ
有効期限:90日

[redacted]

No.	品　　名	型式/寸法	備考	数量	定価（単価）		仕切価格
1	厨房排気工事一式			1式			602,500
2	出精値引			▲			-2,500

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

※納品が消費税変更以降となる場合は変更後の新税率が適用されます。消費税は小数点第一位を四捨五入します。

計	600,000
消費税 8%	48,000
合計	648,000

No.	品　　名	型式/寸法	備考	数量	定価（単価）		仕切価格
	【厨房排気工事】						
1	ステンレスフード	1500*700*750・420	三分割	1台			160,000
2	三菱製有圧扇	EWF-35DSA		1台			32,000
3	排気用アルミガラリ	350口		1台			23,000
4	給気用アルミガラリ	350口		1台			23,000
5	給気用ウェザーカバー	W-35TDBC		1台			30,000
6	トイレ換気扇	V-08P		1台			7,000
7	外部ベントキャップ			1個			4,500
8	ダクト材			1式			15,000
9	雑材・副資材			1式			25,000
10	フード取付費			1式			80,000
11	排気用有圧扇取付費			1式			45,000
12	給気アルミガラリ取付費			1式			30,000
13	トイレ換気扇取付費			1式			25,000
14	外壁穴あけ工事			1式			35,000
15	運搬費			1式			25,000
16	交通費			1式			18,000
17	諸経費			1式			25,000

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※上記に記載なき事項は別見積りとなります。

小計	602,500

＜通信欄＞