

# 御見積書

見積番号： 19-A0433

御中


金額 ¥2,200,000.-  
工事名称 (仮称) 美容室新装工事  
工期  
見積有効期限 御提出後60日以内  
工事場所 東京都調布市下石原  
備考

御見積額 ¥2,221,400  
出精値引 ¥-21,400  
工事費計 ¥2,200,000  
合計金額 ¥2,200,000  
支払条件 別途御打合せ

見積項目以外は別途と致します。

令和2年1月26日

上記のとおり御見積申し上げます。



# 総括内訳書

工事名

(仮称)

美容室新装工事

名	称	寸法形状	数量	単位	単価	金額	備考
1	内装工事		1.0	式		816,400	
2	給排水設備工事		1.0	式		1,325,000	
3	電気設備工事		1.0	式		75,000	
4	諸経費	現場交通費・駐車場代・雑費	1.0	式		5,000	
		〔合計〕				2,221,400	

## 内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	〔内装工事〕					
	天井下地組	野縁	27.2	m <sup>2</sup>	5,000	136,000
	天井ボード貼り	厚9.5mm	27.2	m <sup>2</sup>	3,000	81,600
	バックヤード間仕切り下地組	30×40	4.0	m <sup>2</sup>	3,000	12,000
	バックヤード間仕切り壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	8.0	m <sup>2</sup>	2,000	16,000
	バックヤード間仕切りドア取付	LIXIL ラシッサS	1.0	箇所	80,000	80,000
	天井クロス貼りに伴う下地処理	パテ処理	27.2	m <sup>2</sup>	900	24,480
	壁クロス貼りに伴う下地処理	パテ処理	88.0	m <sup>2</sup>	900	79,200
	天井クロス貼り	サンゲツ1000番台クロス	27.2	m <sup>2</sup>	850	23,120
	壁クロス貼り	サンゲツ1000番台クロス	88.0	m <sup>2</sup>	850	74,800
	床長尺シート貼り	サンゲツ	27.2	m <sup>2</sup>	5,000	136,000
	ソフト巾木貼り	サンゲツ 標準色 H=60 R付	41.0	m	1,200	49,200
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	8.0	m <sup>3</sup>	13,000	104,000
		〔小 計〕			816,400	
2	〔給排水設備工事〕					
	排水管新設に伴う土間ハツリ工事		8.0	m	15,000	120,000
	洋便器用給水配管工事	架橋ポリエチレン管13A	3.0	m	5,500	16,500
	洋便器用排水配管工事	VU75A	3.0	m	5,500	16,500
	洋便器新設・据付工事費	LIXIL 手洗い付洋便器 ウォシュレット付	1.0	箇所	125,000	125,000

## 内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ手洗い器新設に伴う給水配管工事	架橋ポリエチレン管13A	3.0	m	5,500	16,500	
トイレ手洗い器新設に伴う給湯配管工事	架橋ポリエチレン管13A	3.0	m	5,500	16,500	
トイレ手洗い器新設に伴う排水配管工事	VU50A	3.0	m	5,500	16,500	
トイレ手洗い器新設・据付工事費	TOTO	1.0	箇所	88,000	88,000	
シャンプーボウル用給水配管工事	架橋ポリエチレン管13A	7.0	m	5,500	38,500	
シャンプーボウル用給湯配管工事	架橋ポリエチレン管13A	7.0	m	5,500	38,500	
シャンプーボウル用排水配管工事	VU50A	7.0	m	5,500	38,500	
シャンプーボウル取付工事費	施主支給品	1.0	箇所	35,000	35,000	
手洗い器用給水配管工事	架橋ポリエチレン管13A	6.0	m	5,500	33,000	
手洗い器用給湯配管工事	架橋ポリエチレン管13A	6.0	m	5,500	33,000	
手洗い器用排水配管工事	VU50A	6.0	m	5,500	33,000	
手洗い器新設・据付工事費	TOTO	1.0	箇所	88,000	88,000	
流し台新設に伴う給水配管工事	架橋ポリエチレン管13A	7.0	m	5,500	38,500	
流し台新設に伴う給湯配管工事	架橋ポリエチレン管13A	7.0	m	5,500	38,500	
流し台新設に伴う排水配管工事	VU50A	7.0	m	5,500	38,500	
流し台新設・据付工事費	タニコー	1.0	箇所	75,000	75,000	
洗濯機用給水配管工事	架橋ポリエチレン管13A	7.0	m	5,500	38,500	
洗濯機用排水配管工事	VU50A	7.0	m	5,500	38,500	
洗濯機パン新設	TOTO 640角	1.0	箇所	15,000	15,000	
洗濯機用自動水栓取付		1.0	箇所	17,500	17,500	
給湯器新設に伴う給水配管工事	架橋ポリエチレン管13A	8.0	m	5,500	44,000	
給湯器新設に伴う給湯配管工事	架橋ポリエチレン管13A	8.0	m	5,500	44,000	

内 訳 明 細 書

名 称		寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給湯器新設に伴うガス配管工事	都市ガス13A	8.0	m	5,500	44,000	
	給湯器新設・据付施工費	ノーリツ 24号壁掛け 屋外	1	箇所	88,000	88,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	4.0	m <sup>3</sup>	13,000	52,000	
		(小 計)				1,325,000	
3	〔電気設備工事〕						
	シャンプー台用コンセント新設	单相100V	1.0	箇所	3,000	3,000	
	セット面用コンセント新設	单相100V	2.0	箇所	3,000	6,000	
	洗濯機用コンセント新設	单相100V	1.0	箇所	3,000	3,000	
	洋便器用コンセント新設	单相100V	1.0	箇所	3,000	3,000	
	給湯器用コンセント新設	单相100V	1.0	箇所	3,000	3,000	
	店内各所用コンセント新設	单相100V	6.0	箇所	3,000	18,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	3.0	m <sup>3</sup>	13,000	39,000	
		(小 計)				75,000	

