

御見積書

見積番号： 20-A0324

御中

金額 ¥5,000,000.-

工事名称 [REDACTED] 調剤薬局新装工事

工期

見積有効期限 御提出後60日以内

工事場所 神奈川県大和市福田 [REDACTED]

備考

見積項目以外は別途と致します。

令和2年2月28日

上記のとおり御見積申し上げます。


御見積額 ¥5,021,200

出精値引 ¥-21,200

工事費計 ¥5,000,000

合計金額 ¥5,000,000

支払条件 別途御打合せ



内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	〔内装工事〕					
外周部間仕切り下地組	30×40 垂木	104.0	m ²	1,000	104,000	
外周部間仕切り壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	104.0	m ²	2,000	208,000	
窓枠取付け	25mm 集成材	11.0	m	3,000	33,000	
上記窓枠塗装	OP塗装	11.0	m	1,800	19,800	
調剤室間仕切り下地組	30×40 垂木	18.0	m ²	1,000	18,000	
調剤室間仕切り壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	36.0	m ²	2,000	72,000	
調剤室間仕切り建具新設	片引戸 ガラス	1.0	箇所	75,800	75,800	
上記開口補強		1.0	箇所	25,000	25,000	
スタッフルーム間仕切り造作下地組	30×40 垂木	12.0	m ²	1,000	12,000	
スタッフルーム間仕切り壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	24.0	m ²	2,000	48,000	
スタッフルーム間仕切り建具新設	LIXIL ラシッサS 片引戸	1.0	箇所	75,800	75,800	
上記開口補強		1.0	箇所	25,000	25,000	
書庫間仕切り造作下地組	30×40 垂木	11.0	m ²	1,000	11,000	
書庫間仕切り壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	22.0	m ²	2,000	44,000	
書庫間仕切り建具新設	LIXIL ラシッサS 片開き戸	1.0	箇所	75,800	75,800	
上記開口補強		1.0	箇所	25,000	25,000	
無菌室間仕切り造作下地組	30×40 垂木	10.0	m ²	1,000	10,000	
無菌室間仕切り壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	20.0	m ²	2,000	40,000	
無菌室間仕切り建具新設	LIXIL ラシッサS 片開き戸	1.0	箇所	75,800	75,800	
上記開口補強		1.0	箇所	25,000	25,000	

内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無菌室壁クロス貼りに伴う下地処理	パテ処理	20.0	m ²	800	16,000	
無菌室壁クロス貼り	サンゲツ クリーンクロス	20.0	m ²	1,800	36,000	
トイレ間仕切り造作下地組	30×40 垂木	5.0	m ²	1,000	5,000	
トイレ間仕切り壁石膏ボード貼り	厚12.5mm	10.0	m ²	2,000	20,000	
トイレ間仕切り建具新設	LIXIL ラシッサS 片開き戸	1.0	箇所	75,800	75,800	
上記開口補強		1.0	箇所	25,000	25,000	
受付け間仕切り建具新設	LIXIL ラシッサS 片開き戸	1.0	箇所	75,800	75,800	
上記開口補強		1.0	箇所	25,000	25,000	
受付けスイングドア新設		1.0	箇所	42,800	42,800	
調剤室FIXガラス取付け	透明単板ガラス 厚6mm	3.0	m ²	22,000	66,000	
上記ガラス運搬費		1.0	式	60,000	60,000	
エアコン塗装		2.0	箇所	11,000	22,000	
受付けカウンター造作下地組	間柱	3.0	m ²	3,000	9,000	
受付けカウンター造作壁合板貼り	ラワン合板 厚12mm	6.0	m ²	2,500	15,000	
受付けカウンター天板造作・取付	アイカ メラミンポストフォームカウンター	4.0	m ²	5,000	20,000	
カウンター内棚板取付	パイン集成材 厚25mm	2.0	枚	15,000	30,000	
床合板貼り	既存床不陸調整 厚9mm	66.0	m ²	800	52,800	
エアコン移設に伴う天井開口		5	m ²	8,000	40,000	
天井ボード復旧		5	m ²	2,000	10,000	
ダウンライト撤去後ボード補修		5	m ²	2,000	10,000	
天井石膏ボード増し貼り	厚9.5mm	66.0	m ²	2,000	132,000	
天井塗装に伴う下地処理	パテ処理	66.0	m ²	800	52,800	

内 訳 明 細 書

名 称		寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁塗装に伴う下地処理	パテ処理	104.0	m ²	800	83,200	
	天井塗装	AEP塗装	66.0	m ²	800	52,800	
	壁塗装	AEP塗装	104.0	m ²	800	83,200	
	床塩ビシート貼り	サンゲツSフロア	66.0	m ²	1,000	66,000	
	ソフト巾木貼り	サンゲツ 標準色 H=60 R付	212.0	m	500	106,000	
		[小 計]				2,255,200	
3	〔給排水設備工事〕						
	スタッフルームシンク新設に伴う給水配管工事	架橋ポリエチレン管20A	3.0	m	2,000.0	6,000	
	スタッフルームシンク新設に伴う給湯配管工事	架橋ポリエチレン管20A	3.0	m	2,000.0	6,000	
	スタッフルームシンク新設に伴う排水配管工事	VU50A	3.0	m	2,000.0	6,000	
	スタッフルームシンク新設・据付工事費		1.0	箇所	67,800	67,800	
	電気温水器新設に伴う給水配管工事	架橋ポリエチレン管20A	3.0	m	2,000	6,000	
	電気温水器新設に伴う給湯配管工事	架橋ポリエチレン管20A	3.0	m	2,000	6,000	
	電気温水器新設に伴う排水配管工事	VP25A	3.0	m	2,000	6,000	
	電気温水器新設・据付工事費	LIXIL 先止め式 20L	2.0	箇所	77,000	154,000	

内 訳 明 細 書

名 称		寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	調剤室換気扇新設	三菱	1.0	箇所	14,000	14,000	
	上記ダクト配管工事	アルミフレキシブルダクト100φ	11.0	m	2,000	22,000	
	トイレ換気扇新設	三菱	1.0	箇所	14,000	14,000	
	上記ダクト配管工事	アルミフレキシブルダクト100φ	8.0	m	2,000	16,000	
	受付け換気扇新設	三菱	1.0	箇所	14,000	14,000	
	上記ダクト配管工事	アルミフレキシブルダクト100φ	5.0	m	2,000	10,000	
	給気扇新設	三菱	2.0	箇所	14,000	28,000	
	上記ダクト配管工事	アルミフレキシブルダクト100φ	13.0	m	2,000	26,000	
		[小 計]				761,600	
5	〔電気設備工事〕						
	洋便器コンセント新設	単相100V	1.0	箇所	3,000	3,000	
	調剤室コンセント新設	単相100V	4.0	箇所	3,000	12,000	
	無菌室コンセント新設	単相100V	4.0	箇所	3,000	12,000	
	受付けコンセント新設	単相100V	3.0	箇所	3,000	9,000	
	看板用スポットライト新設	オーデリック	8.0	箇所	18,000	144,000	
	ベースライト新設	オーデリック	15.0	箇所	21,800	327,000	
	電話線渡り配線	CD管	9.0	m	5,000	45,000	
	ルームエアコン用コンセント新設	単相100V	2.0	箇所	3,000	6,000	
	天カセエアコン用電源接続	3相200V	1.0	箇所	6,000	6,000	

内 訳 明 細 書

名 称		寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動ドア用電源接続	单相100V	1.0	箇所	6,000	6,000	
	分電盤交換		1.0	箇所	65,000	65,000	
	上記全項目電気配線工事	VVF1.6/2.0	282.0	m	200	56,400	
		(小 計)				691,400	
6	〔外装工事〕						
	自動ドア新設	LIXIL ビルサッシ	1.0	箇所	438,000	438,000	
	上記開口補強		1.0	箇所	68,700	68,700	
	上記取付け施工費		1.0	箇所	88,000	88,000	
	看板製作費	アルミ複合板	2.0	箇所	18,000	36,000	
	袖看板製作費	アルミ複合板	1.0	箇所	18,000	18,000	
	看板取付け施工費		3.0	箇所	22,000	66,000	
		(小 計)				714,700	