御見積書

作成日: 2020年8月26日
有効期限: 作成日より1ヶ月

[redacted] 御中

[redacted]

内訳明細書

御見積金額合計
¥1,009,250

大阪市浪速区日本橋[redacted]
カフェ店舗工事

	数量	単位	単価	小計	備考
既存照明・天井クロス現状工事					
1、解体工事					
既存壁・ドア枠解体	1	式	41000	41000	
2、大工工事					
床土間部分30mm底上げコンパネ貼り	7	㎡	5000	35000	
木製入口開き戸・枠製作（金物共）	1	枚	90000	90000	
受け渡し窓アルミサッシ（引き違い）	1	箇所	21000	21000	
木製厨房出入口建具製作	1	枚	30000	30000	
L型カウンター	1	台	110000	110000	D450×L4500×H950
壁補修ベニア貼り（下地共）	1	式	53000	53000	
3、電気工事					
コンセント移設・増設工事	1	式	116000	116000	
4、塗装工事					
カウンター・ドア他雑塗装	1	式	90000	90000	
5、設備工事					
水道給排水工事（材工共）	1	式	82000	82000	
6、内装工事					
壁クロス貼替	41	m	1000	41000	
床店舗用CF貼り（端部シール共）	13	㎡	4500	58500	
7、雑工事					
店外手動式伸縮オーニングテント	1	台	50000	50000	
上記取り付け費用（壁補強込み）	1	式	40000	40000	
8、現場管理・諸経費	1	式	60000	60000	
	合計			917,500	
	消費税	10%		91,750	

<通信欄>

店外オーニングテントはW2m×D1．5mの手動式巻きテントです

御見積書

作成日: 2020年8月26日
有効期限: 作成日より1ヶ月

[redacted] 御中

[redacted]

内訳明細書

御見積金額合計
¥66,000

大阪市浪速区日本橋[redacted]
カフェ店舗工事

	数量	単位	単価	小計	備考
図面作成費用					
立面図2方向	2	枚	30000	60000	