

No. 1

令和2年8月26日

御 見 積 書

様

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

工 事 名 XXXXXXXXXX 内装改修工事

税込金額 ¥5,100,000-

(税抜金額 4,636,364 消費税 463,636)

工 事 場 所 : 群馬県高崎市通町XXXXXXXXXX

見積有効期限 : お見積り日より30日間


納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備

考 :

- ・当該お見積書はお客様のご要望を全て入れたお見積書になっておりますので、精査頂き必要/不要と思われる項目があった場合はお教え下さい。再見積致します。
- ・火災報知器の設置が必要となる場合がございますが、その場合は別途費用が掛かります。
- ・当該見積書に記載の無い作業/工事は追加工事となり別途費用が掛かります事を予めご承知おき下さい。
- ・ガス(機器/工事)に関わる一切の費用は入っておりません。



No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内装改修工事						
		解体工事	1	式		602,395	
		内装工事	1	式		1,026,427	
		木 工事	1	式		1,189,625	
		電気設備工事	1	式		717,444	
		水道設備工事	1	式		341,502	
		サイン工事	1	式		102,600	
		その他	1	式		807,144	
		調整お値引	1	式		-150,773	
	[計]					4,636,364	
	[消費税]		10	%		463,636	
	[税込み合計]					5,100,000	

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	解体工事						
	解体	天井ジブトーン/軽天 解体	47.92	m ²	6,000	287,520	手壊し・足場含
	解体	テナント内/トイレ壁解体	1.00	式	60,000	60,000	
	撤去	既存トイレ	1.00	式	20,000	20,000	
	撤去	既存ミニキッチン	1.00	式	25,000	25,000	
	撤去	既存電気設備器具/配線	63.95	m ²	2,000	127,900	
	撤去	既存排水管/給水管	1.00	式	20,000	20,000	
	諸経費	場内小運搬	63.95	m ²	500	31,975	
		荷揚・荷下費	1.00	式	30,000	30,000	
						602,395	

内装改修工事

No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
2	内装工事							
	仕上工事	クロス工事	既存クロス剥し作業	59.09	m ²	200	11,818	
			塗装用下地クロス貼	78.53	m ²	2,100	164,913	
	床 工事(作業/待合/ネイル/トイレ)		長尺シート	58.75	m ²	3,900	229,125	ロス分10%・サンゲツ相当・材工
	スタッフルーム		クッションフロア	4.84	m ²	2,300	11,132	ロス分10%・サンゲツ相当・材工
			ソフト巾木 H=75	51.00	m	700	35,700	材工
	塗装工事 天井		下地処理・EP塗装工事(水性)	65.00	m ²	2,100	136,500	材工
	壁		下地処理・EP塗装工事(水性)	58.53	m ²	2,100	122,913	
	カウンター/棚		ウレタンクリア塗装	1.00	式	40,000	40,000	
	アルミパーティション		シャンプーブース W=3330 H=2000	6.66	m ²	25,000	166,500	材工
	諸経費		場内小運搬	63.59	m ²	500	31,795	
			運搬費・消耗品費等	1.00	式	76,031	76,031	
							1,026,427	

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	木 工 事						
	床上げ	万協フロア YPE-150	270.00	個	340	91,800	
		ボンド BA-400	15.00	本	1,440	21,600	
		パーティカルボード 1820×910×25	34.00	枚	4,250	144,500	
		施工費	6.00	人工	30,000	180,000	
	間仕切壁・下地用壁	トイレ壁造作	7.68	㎡	4,500	34,560	材工
		スタッフルーム/待合 壁造作	38.88	㎡	4,500	174,960	材工
	建具取付(スタッフルーム)	室内ドア リクシル ラシッサ S	1.00	式	59,200	59,200	材工
	カウンター/ミラー/コンセント下地	コンパネ 1820×910 t=12mm	12.00	枚	1,560	18,720	
	カウンター造作	パイン集成材 W=4200×D=240× t=30	1.00	枚	18,500	18,500	
	棚 造作(パイン集成材)	待合前 棚 2段 W=2100×D=150×T=20	2.00	枚	3,500	7,000	
	カウンター/棚 金物	FUTAGAMI真鍮棚受 大 W180xD30xH100	12.00	個	3,960	47,520	
		FUTAGAMI真鍮棚受 小 W120xD30xH65	6.00	枚	3,620	21,720	
		施工費	4.00	人工	30,000	120,000	
	家具造作シャンプーブース メラミン仕上	吊戸棚 W1820 D250 H350	1.00	台	60,000	60,000	
		下段棚 W1820 D350 W700	1.00	台	80,000	80,000	
	諸経費	場内小運搬	63.59	㎡	500	31,795	
		運搬費・消耗品費	1.00	式	77,750	77,750	
						1,189,625	

No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電気設備工事						
	配線工事	VVF2.0	250.00	m	150	37,500	
		VVF3.0	150.00	m	200	30,000	
		ジョイントコネクター類	1.00	式	15,000	15,000	
		施工費	4.00	人工	25,000	100,000	
	電源工事	子ブレーカ追加	1.00	子	2,500	2,500	
		スチール製露出コンセントボックス	5.00	個	980	4,900	
		スチール製配線管 2m	3.00	本	1,800	5,400	
		埋込ダブルコンセントボックス	9.00	個	650	5,850	プレート込
		埋込スイッチボックス	3.00	個	650	1,950	プレート込
		分電盤回路組換え作業	1.00	式	50,000	50,000	
		電源工事費	6.00	人工	25,000	150,000	
	電気設備器具	東芝 ライティングレールNDR0212	10.00	本	2,600	26,000	
		Panasonicスポットライト LSEB6119KLE1	9.00	台	3,800	34,200	
		遠藤照明 LEDペンダント ERP7023W	4.00	台	8,500	34,000	
		LEDベースライト40W	1.00	台	6,500	6,500	
		遠藤照明 LED T5 3000K	2.00	本	17,500	35,000	
		電気設備工事費	28.00	台	2,500	70,000	
	空調工事	換気扇 PanasonicFY-17CD7V	3.00	台	9,980	29,940	
		施工費	1.00	式	30,000	30,000	
	諸経費	運搬費・消耗品費	1.00	式	48,704	48,704	
						717,444	

内装改修工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	水道設備工事						
	給水・排水管部材	13A架橋ポリ(水)	40.00	m	300	12,000	給湯機分含
		13A架橋ポリ(湯)	35.00	m	300	10,500	
		13A架橋継手	12.00	個	2,000	24,000	
		40Φ塩ビ管 L=4000	1.00	本	2,466	2,466	定価オープン
		75Φ塩ビ管 L=4000	5.00	本	3,666	18,330	定価オープン
		40Φ塩ビ管ジョイント	4.00	個	150	600	定価オープン
		40Φ塩ビ管L継手	4.00	個	180	720	定価オープン
		75Φ塩ビ管ジョイント	4.00	個	380	1,520	定価オープン
		75Φ塩ビ管L継手	4.00	個	460	1,840	定価オープン
	衛生器具・水栓金物	リクシルトイレ用手洗い器L-A74PA	1.00	セット	29,600	29,600	
		洗濯機用 蛇口	1.00	個	2,000	2,000	
		取付費	1.00	式	30,000	30,000	
	既存設備器具取付	トイレ/ミニキッチン	2.00	台	30,000	60,000	
		水道設備工事費	5.00	人工	25,000	125,000	
	諸経費	運搬費・消耗品費	1.00	式	22,926	22,926	
						341,502	

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	サイン工事						
	受付後	SUS切出文字 AGURI W=900 H=200	1.00	式	65,000	65,000	
		施工費	1.00	式	30,000	30,000	
	諸経費	運搬費・消耗品費	1.00	式	7,600	7,600	
						102,600	

内装改修工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	その他						
		場内養生費	63.59	m ²	500	31,795	
		階段室養生費	1.00	式	20,000		
		墨出費	63.59	m ²	300	19,077	
		製図費	8.00	枚	18,000	144,000	
		官公庁提出申請業務(消防・保健所・市役所)	2.00	箇所	25,000	50,000	
		クリーニング作業	63.59	m ²	700	44,513	
		現場施工管理費	1.00	式	351,950	351,950	
		現場事務費	1.00	式	35,809	35,809	
	廃材・残材処分費	産廃収集運搬費	1.00	台	40,000	40,000	4 t アームロール
		産廃処分費	600.00	kg	150	90,000	概算
						807,144	