

御 見 積 書

御中

令和2年9月1日

下記の通り御見積いたしましたので、
何卒ご用命の程、お願い申し上げます。

見積金額 ¥5,620,000.-

消費税額 ¥562,000.-

合計 ¥6,182,000.-

工 事 名 称	新装工事	【お支払い条件】 ※着手金=100% (大変恐縮ではございますが、ご入金後に作業員と商品のご手配とさせていただきます。) 【備 考】 ※工期は33日予定です。 ※御見積書に記載なき、工事は含まれておりません。 ※電気・水道の御支給お願いいたします。 ※天候により工期が延長となる可能性がございます。 ※廃材、発生材や材料などは敷地内に保管させていただきます。 ※美装工事は経年劣化により、取り切れない汚れが発生する可能性があります。 ※荷物移動等は含まれておりません。(別途費用でご対応可能となります)
工 事 場 所	千葉県船橋市西船	
工 事 期 間	お打ち合わせの上	
見 積 有 効 期 限	提出より1ヶ月とさせていただきます。	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
1	解体工事		1.0	式		514,080	
2	木工事		1.0	式		937,860	
3	電気工事		1.0	式		1,282,575	
4	住宅設備工事		1.0	式		504,095	
5	内装工事		1.0	式		624,150	
6	空調工事		1.0	式		524,177	
7	建具工事		1.0	式		151,914	
8	雑工事		1.0	式		587,900	
9	諸経費		1.0	式		502,500	
	調整費		1.0	式		▲ 9,250	
	合計					5,620,000	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品 種	数量	単位	単価	金額	備考
1	【解体工事】						
	間仕切り壁解体		69.2	m ²	2,250	155,700	
	天井解体		30.8	m ²	2,700	83,160	
	床解体工事		72.9	m ²	1,800	131,220	
	カウンター撤去工事		1.0	式	9,000	9,000	
	残置物撤去	※残置物の内容・量によります。	1.0	式	60,000	60,000	
	外部看板撤去		1.0	式	75,000	75,000	
	合計					514,080	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
2	【木工事】						
	墨だし		1.0	式	22,500	22,500	
	界壁間仕切り壁下地	木下地	16.9	m ²	3,000	50,700	材工
	壁ボード貼り	PB12.5	33.8	m ²	1,800	60,840	材工
	室内間仕切り壁下地	木下地	36.5	m ²	3,000	109,350	材工
	壁ボード貼り	PB12.5	72.9	m ²	1,800	131,220	材工
	床上げ工事						
	置床	パーティクルボード・支持脚	37.5	m ²	8,250	309,375	材工
	コンパネ張り		37.5	m ²	3,450	129,375	材工
	際根太	30×40×3000	20.0	本	1,500	30,000	材工
	カウンター造作						
	カウンター下地	受付カウンター	1.0	式	57,000	57,000	材工
		セット台鏡下カウンター(2面)	1.0	式	37,500	37,500	材工
	合計					937,860	



科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
3	【電気工事】						
	既存配線撤去		1.0	式	37,500	37,500	
	配線切り回し		1.0	式	120,000	120,000	材工
	分電盤切り替え	既存流用	1.0	式	112,500	112,500	
	ホーム分電盤新設		1.0	式	150,000	150,000	
	動力切り替え		1.0	式	165,000	165,000	
	動力分電盤新設		1.0	式	270,000	270,000	
	既存照明脱着	既存流用	1.0	式	90,000	90,000	
	新規照明機器	セット台鏡脇設置	10.0	箇所	18,008	180,075	材工
	コンセント		18.0	箇所	4,500	81,000	材工
	スイッチ		6.0	箇所	5,250	31,500	材工
	申請料		1.0	式	45,000	45,000	
	合計					1,282,575	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
4	【住宅設備工事】						
	既存給排水撤去		1.0	式	42,000	42,000	
	新規給排水切り回し		1.0	式	142,500	142,500	
	トイレ	パナソニック アラウーノS141	1.0	台	141,476	141,476	
	手洗い器	LIXILトイレ手洗い『コフレルスリム』カウンターキャビネット 壁付けタイプ 1200サイズ (YL-	1.0	台	61,569	61,569	
	2槽シンク	900×450	1.0	台	41,250	41,250	
	キッチン混合水栓	SANEI(三栄水栓)【K1712-13】キッチン用水栓 壁付シングルレバー混合栓	1.0	台	10,800	10,800	
	タオルリング		1.0	個	4,500	4,500	
	上記取付施工費		1.0	式	60,000	60,000	
	合計					504,095	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
5	【内装工事】						
	クロス貼り	ハイグレード	111.3	m ²	1,800	200,340	材工
		下地処理(シーラー塗布)	111.3	m ²	1,200	133,560	材工
	フロアタイル張り		37.5	m ²	5,700	213,750	材工
	幅木	既製品	40.0	m	1,200	48,000	材工
	幅木部材	出隅・入隅	1.0	式	28,500	28,500	材工
	合計					624,150	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
6	【空調工事】						
	既存天カセ移動		1.0	式	180,000	180,000	
	室外機移動		1.0	式	60,000	60,000	
	天カセエアコン配管		1.0	式	75,000	75,000	
	天カセエアコン取付施工費		1.0	式	90,000	90,000	
	換気扇工事						
	配管ダクト工事		1.0	式	67,500	67,500	
	換気扇	トイレ	1.0	台	8,790	8,790	
		室内	3.0	台	9,296	27,887	
	取付施工費		1.0	式	15,000	15,000	
	不可視部分の為、解体後、スリーブが無い場合、別途費用にてコア抜きが発生いたします。						
	合計					524,177	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
7	【建具工事】						
	片開ドア	LIXIL ラシッサD パレット W780	2.0	台	39,582	79,164	
	収納ドア	LIXIL ラシッサD パレット 観音開き	1.0	台	39,000	39,000	
	建具取付施工費		3.0	台	11,250	33,750	
	合計					151,914	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
8	【雑工事】						
	塗装工事	カウンター・躯体天井塗装(配管・配線は除く)	1.0	式	142,500	142,500	材工
	家具工事	受付背面 スタンドシェルフ	1.0	式	60,900	60,900	材工
	鏡設置	各セット台:W600×H900	5.0	式	23,129	115,643	材工
	パーテーション	自立式 W1000×H1500	2.0	セット	21,929	43,857	材工
	現場清掃費		1.0	式	30,000	30,000	
	産業廃棄物処理費	解体材・発生材	1.0	式	120,000	120,000	
	ハウスクリーニング		1.0	式	75,000	75,000	
	合計					587,900	

科目内訳書

No.	名 称	内訳 品種	数量	単位	単価	金額	備考
9	【諸経費】						
	養生費		1.0	式	22,500	22,500	
	現場管理費	巡回	1.0	式	252,000	252,000	
	運搬費		1.0	式	60,000	60,000	
	交通費		1.0	式	30,000	30,000	
	駐車場費		1.0	式	63,000	63,000	
	会社経費		1.0	式	75,000	75,000	
	合計					502,500	