

御見積書

見積No. OMT-

2020/11/27

御中

御見積金額 **¥3,630,000** (税込み)

¥3,300,000 (税抜額)

消費税額 ¥330,000

工事件名 新大久保スタジオ改修工事

現場住所 東京都渋谷区百人町

支払条件 着工前 50% 中間30% 完工20%

有効期限 1か月

確認	担当	担当

備考欄

工事内容は日中作業となります。(基本 9:00 ~ 18:00)

工事に必要な水・電気の御支給をお願いいたします。


本工事はスタジオ内の工事となります。

新大久保スタジオ改修工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	仮設工事						
	現場養生費		1.0	式		50,000	
	墨出し費		1.0	式		0	
	場内作業足場		1.0	式		15,000	
	機械・器具損料		1.0	式		5,000	
	場内小運搬費		1.0	式		30,000	
	清掃・片付け		1.0	式		10,000	
	発生材処分費		1.0	式		45,000	
	引渡しクリーニング		1.0	式		60,000	
	1-計					215,000	

新大久保スタジオ改修工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	仮設工事		1	式		215,000	詳細
2	LGS/PB工事		1	式		518,600	詳細
3	建具工事		1	式		130,000	詳細
4	塗装工事		1	式		620,500	詳細
5	内装工事		1	式		978,500	詳細
6	電気設備工事		1	式		110,000	詳細
7	現場管理費		1	式		250,000	
8	諸経費		1	式		300,000	
9	雑工事		1	式		200,000	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
	小 計					3,322,600	
	出精値引き					-22,600	
	合 計					3,300,000	

新大久保スタジオ改修工事




	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	LGS/PB工事						
	LGS工事						
	新規間仕切壁下地組	LGS65 材工共	22.0	m ²	2,500	55,000	
	ガラスウール	24K	22.0	メートル	2,200	48,400	
	PB、ケイカル板工事						
	PB貼り	PBt=12.5+t=12.5	22.0	m ²	1,600	35,200	
	PB貼り増し張り	PBt=9.5	1.0	式	160,000	160,000	
	建具位置変更取り合い部分補修		1.0	式	30,000	30,000	
	各部壁補修		1.0	式	100,000	100,000	
	消耗品雑材料		1.0	式	30,000	30,000	
	資材運搬搬入費		1.0	式	60,000	60,000	
	2-計					518,600	

新大久保スタジオ改修工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	建具工事						
	既存建具高さ変更工事		2.0	箇所	65,000	130,000	
	3-計					130,000	

新大久保スタジオ改修工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	塗装工事						
	壁塗装	EP塗装	145.0	m ²	2,500	362,500	
	鉄扉塗装	水性ウレタン 両開き	2.0	本	25,000	50,000	
	鉄扉塗装	水性塗装 片開き	6.0	本	23,000	138,000	
	雑塗装		1.0	式		35,000	
	雑資材 消耗品	養生費含む	1.0	式		15,000	
	運搬諸経費		1.0	式		20,000	
	4-計					620,500	

新大久保スタジオ改修工事



	名称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
5	内装工事						
	床長尺シート	東リ フロアリューム	190.0	㎡	3,800	722,000	
	ソフト巾木	白	82.0	㎡	750	61,500	腰見切り上
	床見切り金物	取付	1.0	式	20,000	20,000	
	消耗品雑材料		1.0	式	20,000	25,000	
	運搬諸経費		1.0	式	30,000	30,000	
	造作壁	ブース腰壁	1.0	式	120,000	120,000	
	5-計					978,500	

新大久保スタジオ改修工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	電気設備工事						
	配線ダクト本体	4M	4.0	本	8,000	32,000	
	配線材料および雑材消耗品		1.0	式		20,000	
	上記施工費	電気	1.0	式		58,000	
	スポット	支給					
	6-計					110,000	

新大久保スタジオ改修工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	現場管理費						
	現場管理費		1.0	式		250,000	
	7-計					250,000	