

御見積番号

R202 1000

総合見積書

貴社名 XXXXXXXXXX
 担当者 XXXXXXXXXX 様
 物件名

御受渡条件 検取渡しと致します
 御取引条件 ご契約書に基づく
 見積記載以外の項目は別途費用が掛かります。



オフィス 原状回復工事

お見積総額(税抜き) **¥3,200,000 -**
 消費税 **¥320,000 -**

NO	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1	式		280,000	
2	解体工事		1	式		652,418	
3	軽天・造作工事		1	式		818,192	
4	表装工事		1	式		748,860	
5	電気設備工事		1	式		616,600	
6	諸経費		1	式		220,000	
7	お値引き		1	式		-136,070	
合 計						¥3,200,000	

備考
 見積書に記載のない工事は別途必要発生
 管理会社と協議の上内容に変更が発生する可能性もございます。



見 積 御 内 訳

名称	解体工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考 (定 価)
	【造作壁解体工事】						
1	外周ふかし壁解体	LGS65+PB12.5片面貼りと想定	94.1	m	2,400	225,768	
2	区画分け間仕切り解体	LGS65+PB12.5両面貼りと想定	20.0	m	3,000	59,850	
3	造作下がり壁解体	W11,764×H500×D460程度	1.0	式		40,000	
	【その他解体・撤去】						
4	ディスプレイ用ハンガーラック 天井吊り	スチール丸パイプφ25	1.0	式		30,000	
5	天井配線ダクト取り外し	※移転先利用と想定し廃棄無し	1.0	式		30,000	
6	執務側デスク ダボレール撤去		1.0	式		25,000	
7	既存TC剥がし		47.2	m	250	11,800	
	【搬出・運搬・処分費】						
8	搬出費		1.0	式		100,000	
9	運搬費		1.0	式		80,000	
10	ボード処分費	ボード	1.0	式		50,000	
合 計						652,418	

見 積 御 内 訳

名称	軽天・造作工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考 (定 価)
1	天井下地吊り		90.6	m	2,000	181,120	
2	天井下地組	19形 @303(一般材)	90.6	m	2,000	181,120	
3	上記 シフトーン貼り		90.6	m	1,700	153,952	
4	天井廻縁		1.0	式		25,000	
5	天井点検口設置	□450 額縁タイプ	2.0	ヶ所	8,000	16,000	
6	既存鉄扉設置箇所 軽鉄組	※概算 既存鉄扉サイズ不明の為概算	1.0	式		25,000	
7	鉄扉取り付け工事		1.0	式		36,000	
8	足場損料		1.0	式		100,000	
9	資材運搬費		1.0	式		40,000	
10	搬入費		1.0	式		60,000	
合 計						818,192	

