


■■■■様



2020/12/22

御見積書



御見積書

様						
	お見積金額				¥8,553,584	
	ご提出金額				¥8,553,584	
	消費税				¥855,358	
	税込み金額				¥9,408,942	
	工期				30日間前後	
	契約予定日					
見積番号	10148					
工事名称	(仮) 二子玉川 イルフ					
工事場所	東京都世田谷区玉川					
取引方法	契約時：1/2	入金日	1回目 全体金額半金として	¥4,704,471	2020/12/24	
	中間：1/4	入金日	2回目 中間金として1/4	¥2,352,236	2021/1/29	
	最終金：追加変更含む残金	入金日	3回目1/4±追加変更差額	¥2,352,236	2021/2/19	
見積有効期限	2020/12/末					
備考；見積もり記載以外の物は別途といたします。						
お振込先						

番号	項目名称	前回提出金額	見積数量	単位	見積もり金額	
	内装工事					
1	1.仮設工事	¥252,544	1	式	¥252,544	¥0
2	2.解体工事	¥0	1	式	¥0	
3	3.組積工事	¥0	1	式	¥0	
4	4.防水工事	¥0	1	式	¥0	
5	5.左官工事	¥0	1	式	¥0	
6	6.軽鉄ボ-ト工事	¥257,334	1	式	¥257,334	¥0
7	7.木造作工事	¥830,637	1	式	¥592,513	¥-238,124
8	8.家具工事	¥951,552	1	式	¥333,940	¥-617,612
9	9.什器工事	¥1,057,811	1	式	¥905,845	¥-151,966
10	10.建具工事	¥156,940	1	式	¥156,940	¥0
11	11.塗装工事	¥513,536	1	式	¥472,472	¥-41,064
12	12.内装仕上げ工事	¥213,359	1	式	¥213,359	¥0
13	13.硝子工事	¥207,255	1	式	¥207,255	¥0
14	14.雑工事	¥188,800	1	式	¥79,060	¥-109,740
15	15.看板工事	¥48,380	1	式	¥48,380	¥0
16	16.換気外設備工事	¥815,710	1	式	¥815,710	¥0
17	17.空調設備工事	¥667,266	1	式	¥667,266	¥0
18	18.給排水設備工事	¥908,034	1	式	¥908,034	¥0
19	19.電気設備工事	¥1,009,844	1	式	¥1,009,844	¥0
20	20.照明器具工事	¥253,429	1	式	¥123,098	¥0
21	21.ガス設備工事	¥379,476	1	式	¥379,476	¥0
22	22.防災設備工事	¥230,513	1	式	¥230,513	¥0
23	23.諸経費	¥900,000	1	式	¥900,000	¥0
24						
25						
27						
28						
29						
30						
31						
	合計	¥9,842,420			¥8,553,584	¥-1,288,836
						内装工事

番号	項目名称	材料寸法	見積数量	単位	見積単価	見積数量	備考
	7.木造作工事						
	厨房床上げ造作		13.3	m ²			
	ﾊﾞﾝﾅ台輪造作	別途	4.7	m	¥0	¥0	¥-88,736
	ﾊﾞﾝﾅ台輪造作	別途	3.2	m	¥0	¥0	¥-60,416
	ﾊﾞﾝﾅ台輪造作(BOX席)	別途	1.2	m	¥0	¥0	¥-22,656
	ﾊﾞﾝﾅ台輪造作(BOX席)	別途	1.2	m	¥0	¥0	¥-22,656
	ﾊﾞﾝﾅBOX席幕板	H200/ﾌﾞ25集成材	4.6	m	¥2,360	¥10,856	
	ﾊﾞﾝﾅ席背板	H1200/足場板(古材)	9.4	m ²	¥5,310	¥49,914	
	ﾊﾞﾝﾅ席FIX枠	W1800 * H1860/集成材	1	ヶ所	¥34,550	¥34,550	
	同上柱	105角/柵材H3060	1	本	¥8,260	¥8,260	
	〃 壁面額縁	ﾀﾞﾒｯﾄ	5	m	¥4,484	¥22,420	
	〃 天井梁型幕板	ﾀﾞﾒｯﾄ	16.8	m	¥1,770	¥29,736	
	ｶｯﾀｰ腰造作	H800/足場板(古材)	3.5	m ²	¥5,310	¥18,585	
	同上足掛け	D200 * H350/木軸+足場板(古材)	3.7	m	¥5,900	¥21,830	
	ｶｯﾀｰ-TOP立ち上げ	H250/木軸PB+ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞ 突き板	4.4	m	¥3,540	¥15,576	
	仕切壁見切り枠笠木	110 * 25/集成材	5.4	m	¥2,124	¥11,470	
	同上化粧飾り縁	H1200/60 * 9/柵材	18	本	¥708	¥12,744	
	ﾄﾞﾙ 建具枠	W950 * H2000/ﾌﾞ25集成材	1	ヶ所	¥26,290	¥26,290	
	厨房 BACKYARD扉開口枠	W650 * H2000/ﾌﾞ25集成材	1	ヶ所	¥24,662	¥24,662	
	ｽﾘﾝｸﾞ 枠	H1200/ﾌﾞ25集成材	2	ヶ所	¥18,880	¥37,760	
	下がり壁見切り枠	110 * 25/集成材	8.4	m	¥2,124	¥17,842	
	同上化粧飾り縁	H1400/60 * 9/柵材	21	本	¥944	¥19,824	
	木巾木	60 * 10/柵材	18.4	m	¥1,416	¥26,054	
	雑木工	衛生器具下地補強等	1	式	¥23,600	¥23,600	
	現場大工手間		4	人工	¥25,960	¥103,840	¥-25,960
	工場加工費		1	式	¥29,500	¥29,500	
	雑副資材		1	式	¥11,800	¥11,800	¥-5,900
	資材搬入費		1	式	¥35,400	¥35,400	¥-11,800
	合計					¥592,513	¥-149,388
							7.木造作工事

番号	項目名称	材料寸法	見積数量	単位	見積単価	見積数量	備考
	16.換気 ^外 設備工事						
	ステンレス ^ド	W1600 * D700 * H550	1	台	¥103,840	¥103,840	
	ミニ ^ド ファン	(三菱) BF-23T/1800m ³ /h	1	台	¥46,586	¥46,586	
	グリ ^ド フィルター	片面型/F2-525W(2連式)	1	台	¥85,786	¥85,786	
	FVS		1	個	¥8,850	¥8,850	
	同上吊込み取付費		1	式	¥47,200	¥47,200	
	内部 ^外 バルコ ^外	250Φ	5	m	¥6,490	¥32,450	
	FD	250Φ	1	ヶ所	¥8,260	¥8,260	
	外部立ち下げ吐出口	250Φ/防鳥網付	1	式	¥15,340	¥15,340	
	接合材、支持金物類		1	式	¥10,620	¥10,620	
	躯体穴あけ開口 ^外 祓板	既存押し窓硝子撤去	1	ヶ所	¥5,900	¥5,900	
	同上取付費		1	式	¥47,200	¥47,200	
	給気 ^外 リ	W1700 * H400/FD付き	1	台	¥80,240	¥80,240	
	同上OA ^外 ファン	W1700	1	台	¥20,060	¥20,060	
	垂鉛鉄板 ^外	W1700/天井内 ^外 ファン	1	台	¥9,440	¥9,440	
	同上取付	既存欄間硝子撤去共	1	ヶ所	¥17,700	¥17,700	
	給気 ^外 グリ	450角/フィルター付き	2	ヶ所	¥18,880	¥37,760	
	給気 ^外 グリ	600角/フィルター付き	1	ヶ所	¥25,960	¥25,960	
	客席、厨房天井扇	(三菱)VD-18Z	2	台	¥23,010	¥46,020	
	トイレ天井扇	(三菱)VD-13Z	1	台	¥19,470	¥19,470	
	同上配管費		1	式	¥23,600	¥23,600	
	アルミ ^外 トレイ	Φ100・150/継ぎ手類共	1	式	¥14,160	¥14,160	
	ファン ^外 ボックス		1	台	¥7,080	¥7,080	
	躯体穴あけ開口	既存押し窓硝子撤去 ^外 祓取付	1	ヶ所	¥5,900	¥5,900	
	ハ ^外 ト ^外 キャップ	Φ150/FD付	2	ヶ所	¥6,844	¥13,688	
	同上配管取付費		1	式	¥47,200	¥47,200	
	雑副資材		1	式	¥11,800	¥11,800	
	資材搬入費		1	式	¥23,600	¥23,600	
	合計					¥815,710	¥0
							16.換気 ^外 設備工事

