

2021年1月12日

御見積書




様

下記の通りお見積り申し上げます。

合計金額	¥4,000,000	(税込)
------	------------	------

小計	¥3,636,364
消費税	¥363,636

工事名	品川美容室	改修工事	プラン3
工事場所	東京都品川区大井		
工事期間	未定	～	未定
お支払条件	着工前50%	完了後50%	銀行振込
有効期限	1カ月以内		



内 訳 書

No.	名 称	仕様 規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事		式	1.0		225,000	
2	木工事		式	1.0		476,800	
3	建具/サッシ工事		式	1.0		634,420	
4	給排水工事		式	1.0		901,490	
5	電気工事		式	1.0		655,000	
6	内装工事		式	1.0		580,000	
7	雑工事		式	1.0		133,100	
8	諸経費	現場管理費、保健所・消防事前相談費含む	式	1.0		252,407	1~7の7%計上させて頂いております
	※消防検査、保健所検査の申請書類はお客様にて作成、提出お願い致します。						
	※シャワー台の設置、配管接続は含まれておりません(メーカーにてご手配お願い致します)						
	※ガス工事費は直接のご請求とさせていただきます						
	出精値引き		式	1.0		-221,853	
	小 計					3,636,364	

明 細 書

No.	名 称	仕様・規格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	木工事						
	置床	シャワーブース、トイレ、消毒室	m ²	16.0	5,800	92,800	アジャスター+パッチ
	床ベニヤ捨て貼り	〃	m ²	16.0	3,500	56,000	
	壁下地組+OSB合板両面張り	間仕切り壁	m ²	10.0	8,000	80,000	配管周り含む(細2本)
	壁PB張り	〃 t 12.5	m ²	10.0	2,500	25,000	
	断熱材充填	〃	式	1.0	15,000	15,000	
	平棚取付 材工	木製 トイレ D250程度	箇所	2.0	10,000	20,000	
	吊戸棚取付 材工	W600D300程度	式	1.0	35,000	35,000	
	フロント開口枠造作	3方枠+柱	式	1.0	100,000	100,000	
	天井点検口取付	電気配線に伴う	式	1.0	35,000	35,000	
	髪の毛ボックス造作		式	1.0		サービス	
	棚取付 材工	木製 バックルーム W1350D300程度 金物含む	箇所	1.0	18,000	18,000	
	小 計					476,800	

明 細 書

No.	名 称		仕様・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	給排水工事							
	給水給湯排水配管		流し台、シャブー台、トイレ・手洗い、洗濯機	式	1.0	285,000	285,000	※エアコンドレン配管含む
	給湯器+リモコン	リンナイ	給湯専用24号 RUX-A2406W-E	台	2.0	73,150	146,300	定価¥146300
	上記取付費			台	2.0	35,000	70,000	
	流し台	マイセット	M1-60DS W600 D550 水栓含む	式	1.0	65,000	65,000	
	上記取付費			式	1.0	35,000	35,000	
	洗濯パン（水栓付） W640	カクダイ	426-501-W	台	1.0	13,200	13,200	定価22000 40%引き
	横引きトラップ	〃	426-121-W	個	1.0	2,940	2,940	定価4900 40%引き
	上記取付			式	1.0	28,000	28,000	
	トイレ	TOTO	ピュアレストQR	式	1.0	105,850	105,850	定価¥211700 50%引き
	上記取付			式	1.0	35,000	35,000	
	トイレ手洗い	inc	金物含む	式	1.0	39,000	39,000	
	水栓	カクダイ	〃	式	1.0	31,200	31,200	
	上記取付			式	1.0	25,000	25,000	
	トイレアクセサリ 材工	カクダイ	ペーパーホルダー、ミラー	式	1.0	20,000	20,000	
	ガス工事		東京ガス	式	1.0			※別途ご請求
	シャブー台設置			式	1.0			※お客様ご手配
	上記配管接続			式	1.0			〃
	小 計						901,490	

明 細 書

No.	名 称	仕様・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	内装工事						
	塩ビタイル貼り	置床部分	式	1.0	150,000	150,000	
	コーキング	〃	式	1.0	35,000	35,000	
	Lアングル取付		式	1.0	35,000	35,000	
	【塗装工事】						
	床	防塵塗装	式	1.0	150,000	150,000	
	縦配管		式	1.0	35,000	35,000	
	下地処理		式	1.0	25,000	25,000	
	木部	フロントサッシ、建具、柵板、吊り戸棚	式	1.0	50,000	50,000	
	【左官工事】						
	モルタル下地	フロントサッシ下地、フロア	式	1.0	100,000	100,000	
	小 計					580,000	

