

御見積書

令和3年1月13日

様

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

工事合計金額(税込)

¥6,057,700

内消費税(10%)

¥550,700

工事名称 泉佐野市 キャバクラ 内装工事

工事場所 大阪府泉佐野市上町

取引条件 着工金50%、完了金50%

見積有効期限 見積日より1ヶ月

備考

- ※ 見積記載以外は別途と致します。
- ※ 工事用電源・用水は御支給願います。

工事名称

No.	名 称	仕 様	数量	単位	見積単価	見積金額
	解体工事		1	式	148,000	148,000
	大工工事		1	式	1,815,000	1,815,000
	設備・換気工事		1	式	633,500	633,500
	電気工事		1	式	1,330,500	1,330,500
	内装仕上げ工事		1	式	1,430,000	1,430,000
	トイレリフォーム工事	内装仕上げのみ	1	式	150,000	150,000
	小 計					5,507,000
	消費税					550,700
	値引き					
	合計(税込)					6,057,700

工事名称

解体工事

No.	名 称	仕 様	数量	単位	見積単価	見積金額
	玄関サッシ撤去工事		2	箇所	74000	148,000
小 計						148,000
消費税						14,800

工事名称

大工工事

No.	名 称	仕 様	数量	単位	見積単価	見積金額
	天井LGS下地組		90	m ²	4500	405,000
	天井PB貼		90	m ²	3000	270,000
	間仕切り工事		50	m ²	3500	175,000
	上記PB貼		50	m ²	2000	100,000
	VIPROOM 木製片開き戸	LIXIL トステムアルミサッシ	1	式	145000	145,000
	玄関スチール片開きドア	LIXIL トステムアルミサッシ w:1619	1	式	175000	175,000
	ホステス控室 アルミ引き戸	LIXIL ガゼリアN スライド	1	式	125000	125,000
	棚造作工事		25	m ²	7000	175,000
	カウンター造作工事		1	式	245000	245,000
小 計						1,815,000
消費税						181,500

工事名称

設備・換気工事

No.	名 称	仕 様	数量	単位	見積単価	見積金額
	一層シンク 給排水本管工事		1	式	176000	176,000
	一層シンク 接続工事		1	式	25000	25,000
	製氷機 給排水工事		1	式	45000	45,000
	換気ダクト本工事		1	式	135000	135,000
	外壁コア抜き		3	箇所	40000	120,000
	換気ダクト工事		5	箇所	26500	132,500
	小 計					633,500
	消費税					63,350

工事名称 電気工事

No.	名 称	仕 様	数量	単位	見積単価	見積金額
	電気照明 本工事		1	式	145,000	145,000
	業務用 天井埋め込みエアコン材料費	三菱 PLZ-ERMP40SELEV	2	台	215,000	430,000
	業務用 天井埋め込みエアコン取り付け費	単相200V 1.5馬力	2	台	32,000	64,000
	VIPROOM 天井埋め込みエアコン		1	台	147,000	147,000
	上記施工費		1	台	32,000	32,000
	冷媒管 延長工事	室外機取付位置 管理会社に相談	10	m	6,000	60,000
	コア抜き		1	箇所	40,000	40,000
	室外機設置工事		1	式	60,000	60,000
	コンセント工事	厨房:専用回路2発、控室1発	1	式	165,000	165,000
	照明 ダウンライト工事		25	箇所	7,500	187,500
小 計						1,330,500

工事名称

内装工事

No.	名 称	仕 様	数量	単位	見積単価	見積金額
	1000番クロス工事(天壁)	別途提案書作成	300	m	1,750	525,000
	床 ロールカーペット工事	別途提案書作成	90	m ²	6,000	540,000
	既存枠、各扉・その他鉄部ダイノックシート貼	品番応相談	15	m ²	8,000	120,000
	カーテン	* 壁造作の為、店内からは見えない	1	式	80,000	80,000
	階段・廊下 床Pタイル工事	別途提案書作成	20	m ²	6,000	120,000
	ノンスリップ金物	上記品番に合わせご提案	18	箇所	2,500	45,000
小 計						1,430,000