

総合見積書

貴社名 XXXXXXXXXX
 担当者 XXXX 様
 物件名 杉並区下井草 XXXXXXXXXX 外装工事
 お見積総額(税抜き) **¥2,000,000 -**
 消費税 **¥200,000 -**

御受渡条件 検収渡しと致します
 御取引条件 ご契約書に基づく
 見積記載以外の項目は別途費用が掛かります。



NO	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1	式		115,000	
2	ウッドデッキ敷設工事		1	式		1,269,000	
3	什器・サイン工事		1	式		205,000	
4	電気設備工事		1	式		320,450	
5	諸経費		1	式		227,000	
6	出精値引き		1	式		-136,450	
合 計						¥2,000,000	

備考

図面上の既製品家具は、御支給いただいた場合の参考レイアウトとなります。本御見積には含まれておりませんので、ご注意くださいませ。



見 積 御 内 訳

名称	仮設工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単 位	単 価	金 額	備 考 (定 価)
1	現場墨出し		1.0	式		15,000	
2	仮設材損料		1.0	式		5,000	
3	現場養生費	必要各処	1.0	式		5,000	
4	発生材処分費		1.0	式		60,000	
5	引渡しクリーニング		1.0	式		30,000	
合 計						115,000	



見 積 御 内 訳

名称		ウッドデッキ敷設工事					
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)
	【材料費】						
1	人口木材(床、柱、フェンスに使用)		1.0	式		880,000	
2	セラガンバツ材(根太に使用)		1.0	式		75,000	
3	アジャスター(木根太用レベルアジャスターボルト仕様)		1.0	式		24,000	
4	柱固定用金物		1.0	式		32,000	
5	工場加工費		1.0	式		53,000	
6	現場施工費/養生費		1.0	式		150,000	
7	運搬費		1.0	式		55,000	
合 計						1,269,000	

見 積 御 内 訳

名称	仕器・サイン工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)
	【造作仕器】						
1	人口木材		1.0	台		73,000	
2	セラガンパツ材(下地に使用)		1.0	式		15,000	
3	加工費		1.0	式		35,000	
	【サイン】						
4	スチールプレート	スチールプレート3t+白CS 500×600日中施工にて	1.0	式		66,000	
5	交通運搬費		1.0	式		16,000	
	【収納庫】						
6	イナバ物置 アイビーストッカーサイズバリエーション	BJX-115D	1.0	台			
合 計						205,000	

見 積 御 内 訳

名称		電気設備工事					
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考 (定 価)
1	照明器具(壁付け)	ODELIC OG041690LC	1.0	台		10,500	
2	照明器具(デッキ上)	ODELIC OG254608LD	5.0	台	15,000	75,000	
3	照明器具(サイン用)	ODELIC OG354934	2.0	台	11,500	23,000	
4	電線管	付属品、支持材含む	1.0	式		1,700	
5	防水コンセント		1.0	台		3,000	
6	防水ボックス		1.0	個		2,000	
7	防雨露出スイッチ	WS4052	2.0	個	1,500	3,000	
8	VVFケーブル	2.0-2C	35.0	m	90	3,150	
9	VVFケーブル	1.6-2C	35.0	m	60	2,100	
10	消耗品雑材		1.0	式		2,000	
11	工事費		1.0	式		120,000	
12	照明器具取付工事		1.0	式		45,000	
13	運搬交通費		1.0	式		15,000	
14	業者経費		1.0	式		15,000	
合 計						320,450	

見 積 御 内 訳

名称		諸経費					
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考 (定 価)
1	現場管理費		1.0	式		68,000	
2	現場諸経費		1.0	式		45,000	
3	会社経費		1.0	式		114,000	
合 計						227,000	

見 積 御 内 訳

名称	出精値引き						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)
1	値引き		1.0	式		-136,450	
合 計						-136,450	

