御見積書

2021年2月16日

貴社名 [redacted] 様

[redacted]

下記の通り御見積り申しあげますので宜しくお願いします。

件　　名 [redacted] 新装工事
合せ提出

合計金額（消費税込）	¥7,000,000

間接照明一部減らす

見積有効期限　30日

受渡期日　打合せによる
場所住所

御支払条件　打合せによる

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	[redacted] 新装工事						
	本工事		1	式		6,721,860	
	【別途】						
	ガス工事						
	厨房機器及び設置費						
	音響、電話関係						
	空調工事						
			小計			6,721,860	
	※消防署に確認し検査なし		消費税		10%	672,186	
			値引き			-394,046	
			合計			7,000,000	

内訳明細書

工事件名 [redacted] 新装工事

No	名称	規格・寸法					
1	仮設工事		1.0	式		300,000	
2	左官工事		1.0	式		500,000	
3	防水工事		1.0	式		100,000	
4	保健所　打合せ　提出書類作成、検査立合い		1.0	式		489,850	
5	木・造作工事		1.0	式		191,000	
6	金物　ガラス工事		1.0	式		200,000	
7	間接照明一部減らす		1.0	式		195,500	
8	内装工事		1.0	式		377,640	
9	タイル工事		1.0	式		277,600	
10	建具工事		1.0	式		375,000	
11	家具什器工事		1.0	式		347,600	
12	看板サイン工事		1.0	式		267,000	
13	給排水衛生設備工事		1.0	式		920,400	
14	電気設備工事		1.0	式		1,002,370	
15	換気設備工事		1.0	式		677,900	
16	諸経費		1.0	式		500,000	
			合計			6,721,860	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事						
	養生費	共用部含む	1.0	式		20,000	
	墨だし		1.0	式		20,000	通常30000円
	足場		1.0	式		20,000	
	清掃片付け費	工事中毎日	1.0	式		30,000	
	発生材処分費	2t×3回	1.0	式		75,000	
	間接照明一部減らす		1.0	式		50,000	
	換気扇開口外壁コア開け		3.0	ヵ所	12000	36,000	
	引渡しｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		1.0	式		35,000	
＊	仮設電気	御支給願います					
＊	仮設水道	御支給願います					
			小計			286,000	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2	左官工事						
	厨房周り防水ﾌﾞﾛｯｸ2段積		22.0	m	10,800	237,600	
	防水下地ﾓﾙﾀﾙ均し		16.0	㎡	3,600	57,600	
	上記立ち上がり		10.2	㎡	3,600	36,720	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型枠（金鏝仕上げ含む）		3.0	m	9,000	27,000	
	間接照明一部減らす		32.2	㎡	3,800	122,360	
	客席側床ﾓﾙﾀﾙ均し		1.0	式	0	0	床材の下地で対応
	正面上部（看板下地）ジョリパット		6.0	㎡	11,000	66,000	
	資材運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
	※既存床の状態はは床材のｱｰｽｼｰﾙで対応						
			小計			572,280	[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	防水工事						
	Vシート防水塗布		22.00	㎡	9,000	198,000	
	上記立ち上がり		10.20	㎡	9,000	91,800	
	運搬搬入諸経費		1.00	式		25,000	
	間接照明一部減らす						
	※防水は厨房のみです						
			小計			314,800	

[redacted]

内訳明細書

工事件名 [redacted] 新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	軽鉄工事						
	壁間仕切りLGS組		38.0	㎡	1,950	74,100	
	壁PB貼り	12.5mm	77.0	㎡	1,550	119,350	
	棚取り付け部分補強ベニヤ下地工事		10.0	㎡	3,500	35,000	
	天井LGS下地	堀上天井造作含む	41.0	㎡	1,950	79,950	
	間接照明一部減らす	9.5mm	41.0	㎡	1,650	67,650	
	点検口		4.0	箇所	5,200	20,800	
	間接照明用棚		1.0	式	38,000	38,000	
	洋服掛け等下地補強		1.0	式	20,000	20,000	
	搬入諸経費		1.0	式		35,000	
	合計					489,850	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
5	木・造作工事						
	カウンター立上り下地＋コンパネ貼り		1.0	式		80,000	
	カウンター天板　5500＊500～600	メラミン化粧板仕上げ	1.0	式		23,000	
	建具枠	スイングドア、厨房開き戸	2.0	ヵ所	25,000	50,000	
	縦枠及び厨房開口枠		1.0	式		60,000	
	間接照明一部減らす	厨房外壁側壁	1.0	式		50,000	
	上記現場設置費		1.0	式		120,000	
	消耗品雑材費		1.0	式		15,000	
	運搬搬入費		1.0	式		20,000	
	※入口にはFIXガラスとガラス框戸の引き戸があります						
			小計			418,000	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
6	金物　ガラス工事						
	【ステンレス工事】						
	厨房沓摺り		2.0	ヶ所	12,000	24,000	
	運搬搬入諸経費		1.0	式		25,000	
	ファサードFIX強化ガラス	688*800	4.0	枚	9,500	38,000	
	扉強化ガラス		1.0	枚	12,000	12,000	
	上記設置費		1.0	式	50,000	50,000	
	コーキング工事		1.0	式	20,000	20,000	
	運搬搬入費		1.0	式	22,000	22,000	
			小計			191,000	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted] 新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
7	間接照明一部減らす						
	厨房天井VP塗装		12.8	㎡	2,500	32,000	
	厨房壁面VP塗装	既存壁面利用	13.4	㎡	2,500	33,500	
	建具枠既存扉塗装		1.0	式	30,000	30,000	
	スチール枠焼付塗装		1.0	式	80,000	80,000	
	間接照明一部減らす		1.0	式	20,000	20,000	
			小計			195,500	[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
8	内装工事						
	ガラスシート貼り	既存FIX部分一部シート貼り	1.0	式		38,000	予算
	消耗品雑材費		1.0	式		20,000	
	客席天井クロス貼り		26.7	㎡	1,500	40,050	
	客席壁面クロス貼り		69.0	㎡	1,500	103,500	
	間接照明一部減らす		1.2	㎡	1,500	1,860	
	トイレ壁面クロス貼り		12.0	㎡	1,500	18,000	
	上記下地処理		1.0	式	20,000	20,000	
	【床貼り】						
	客席床		15.7	㎡	4,500	70,650	
	トイレ床		1.2	㎡	4,500	5,580	
	上記下地処理		1.0	式	20,000	20,000	
	消耗品雑材費		1.0	式	15,000	15,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
			小計			377,640	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
9	タイル工事						
	厨房壁　無地タイル		6.0	㎡	11,000	66,000	
	ファサード両脇面タイル貼り		6.0	㎡	12,000	72,000	
	トイレ壁面タイル貼り		3.3	㎡	12,000	39,600	
	雑材消耗品費		1.0	式	15,000	15,000	
	間接照明一部減らす		1.0	式	60,000	60,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
			小計			277,600	[redacted]

内訳明細書

工事件名 [redacted] 新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
10	建具工事						
	入口開き戸	スチールドア	1.0	枚		156,000	
	トイレ片開き	フラッシュドア	1.0	枚	52,000	52,000	
	厨房片開き戸		1.0	枚	52,000	52,000	
	上記雑材金物費	本締り錠、丁番等	1.0	式		30,000	
	間接照明一部減らす		1.0	式		60,000	
	運搬搬入費		1.0	式		25,000	
			小計			375,000	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
11	家具什器工事						
	ﾃｰﾌﾞﾙ　メラミン共張	700＊700 ㋐30	1.0	枚	28,000	28,000	
	トイレカウンター天板及び下部収納両開戸	600＊500＊700	1.0	台	78,000	78,000	
	厨房内棚L6300　白ポリ	1800＊300	3.0	枚	4,500	13,500	
	間接照明一部減らす	900＊300	1.0	枚	2,500	2,500	
	取付金物		11.0	式	1,600	17,600	
	カウンター下部収納用引出		6.0	台	23,000	138,000	
	設置費		1.0	式		50,000	
	上記運搬搬入費		1.0	式		20,000	
			小計			347,600	[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
12	看板サイン工事						
	正面入り口上看板	LEDチャンネル文字厚み25	17.0	文字	10,000	170,000	文字数による
	データ製作調整加工費		1.0	式	30,000	30,000	
	金物及び消耗品		1.0	式	12,000	12,000	
	電源配線取付費		1.0	式	35,000	35,000	
	間接照明一部減らす		1.0	式	20,000	20,000	
	※フラッグ別途						
	※3月なかば納期						
	ステン切り文字にするとマイナス20万くらいになります						
			小計			267,000	

[redacted]

内訳明細書

工事件名 [redacted] 新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
13	給排水衛生設備工事						
	ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ設置　25Lﾀｲﾌﾟ	SE35SA-RZⅢ	1.0	個	156,500	156,500	定価313000
	ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ取付費		1.0	式	20,000	20,000	
	衛生機器（壁掛け便器フラッシュタンク）		1.0	台	212,250	212,250	定価283000円
	間接照明一部減らす		1.0	台	119,250	119,250	定価159000円
	衛生機器取付費		1.0	式	30,000	30,000	
	紙巻器		1.0	個	5,000	5,000	
	手洗い器	カクダイLY493211	1.0	個	36,000	36,000	定価60000円
	手洗い水栓	カクダイ713－370	1.0	個	30,600	30,600	定価51000円
	20号給湯器		1.0	個		0	ガスやさん手配
	給湯ﾘﾓｺﾝ		1.0	個		0	ガスやさん手配
	厨房内手洗い器		1.0	個		0	一槽シンクで対応
	厨房内手洗い水石鹸入	TOTO　TS126AR	1.0	個	0	0	家庭用で対応
	水栓金具厨房用縦型自在水栓		4.0	個	5190	20,760	定価8650円
	蛇腹ホース		3.0	個	2040	6,120	定価3400円
	水栓金具混合水栓		2.0	個	20280	40,560	定価33800円
	個別コック		6.0	個	560	3,360	
	厨房内配管工事		1.0	式	150000	150,000	
	給水金物雑材費（排水金具ユニットおよび止水栓等）		1.0	式	30000	30,000	
	給湯配管材料		1.0	式	40000	40,000	
	雑金物		1.0	式	20000	20,000	
			小計			920,400	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted]新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
14	電気工事						
	ダウンライト	DDL-5102YW	5.0	灯	1,980	9,900	3300円
		LZD-92318LW	17.0	灯	7,500	127,500	12500円
		DDL-4094YWG	1.0	灯	7,680	7,680	12800円
	客席カウンター上	小型ペンダントDPN40750	7.0	灯	15,480	108,360	25800円
	間接照明一部減らす	LZB-93058XW	1.0	灯	1,680	1,680	2800円
	厨房LED蛍光灯	LZA-92823N	1.0	灯	12,600	12,600	21000円
	厨房フード内照明	LZC-92158WSE	2.0	灯	41,700	83,400	69500円
	上記電源	LZA-92159	1.0	灯	8,100	8,100	13500円
	テープライト		15.0	m	8,000	120,000	
	コンセント・スイッチ						
	埋込スイッチ	モダン	11.0	個	800	8,800	
	調光スイッチ		1.0	個	5,350	0	なし
	埋込コンセント	モダン	6.0	個	1,300	7,800	
	埋込コンセントET付		10.0	個	1,620	16,200	
	防水露出コンセント		3.0	個	1,650	4,950	
	配線工事		1.0	式	120,000	120,000	
	弱電　電話用アウトレット		1.0	式		50,000	
	分電盤（主幹漏電ブレーカー）		1.0	式		53,400	
	雑材消耗品		1.0	式		20,000	
	東京電力申請		1.0	式		30,000	
	労務費		1.0	式		180,000	
	諸経費		1.0	式		32,000	
			小計			1,002,370	

[redacted]

内訳明細書

工事件名[redacted] 新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
15	換気設備工事						
	ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ	1550＊700＊600	1.0	台	87,000	87,000	
	ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ	2850＊700＊600	1.0	台	180,000	180,000	
	FVS		1.0	台	23,000	23,000	
	FVS取付		1.0	台	5,000	5,000	
	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ取付		2.0	台	5,000	10,000	
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ		2.0	台	15,000	30,000	
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ取付		2.0	式	3,000	6,000	
	有圧扇		3.0	台	38,000	114,000	
	上記取付		1.0	式	25,000	25,000	
	天井扇(客席厨房)	VD23Z	1.0	台	27,000	27,000	
	天井扇(toire)	VD13Z	1.0	台	12,300	12,300	
	天井扇取付		1.0	式	35,000	35,000	
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型FD付)	150φ	2.0	台	10,100	20,200	
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(深型FD付)	100φ	1.0	台	8,400	8,400	
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付		1.0	式	10,000	10,000	
	EA・OAﾀﾞｸﾄ工事		1	式	35,000	35,000	
	天井開口・壁開口	3か所	1	式	25,000	25,000	
	運送及び交通費		1	式	25,000	25,000	
			小計			677,900	

[redacted]

内訳明細書

工事件名 [redacted] 新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
16	諸経費						
	現場経費（交通費・駐車場等）		1.0	式		50,000	
	現場監理費		30.0	日	15000	450,000	
	保健所　打合せ　提出書類作成、検査立合い		1.0	式		35,000	
	会社経費		1.0	式		100,000	通常工事費の10%
	間接照明一部減らす						
	合計					635,000	

[redacted]