

見積内訳書

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
1	内装					0
	ボイラー室解体	原状回復	1.0	式	30,000	30,000
	スタッフルーム解体	原状回復	1.0	式	30,000	30,000
	造作壁撤去	原状回復	1.0	式	25,000	25,000
	シャンプー台、カット椅子、待合椅子、テーブル撤去	原状回復	1.0	式	25,000	25,000
	サイン撤去	原状回復	1.0	式	150,000	150,000
	壁下地	W=65 @300	78.8	m ²	2,300	181,240
	壁ボード張り	t=12.5	113.2	m ²	1,800	203,760
	ケイカル板張り	8mm	54.4	m ²	2,650	144,160
	給排水設備仕込み	材工	1.0	式	200,000	200,000
	給湯器	商品、設置込み	2.0	台	75,000	150,000
	電気工事	コンセント、スイッチ取付込み	1.0	式	200,000	200,000
	ライティングダクトレール		15.0	m	7,000	105,000
	スポットライト	電球仕様	13.0	個	7,000	91,000
【 ページ小計 】						1,535,160

見積内訳書

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	ベースライト	材工	12.0	台	12,000	144,000
	床上げ	在来工法 パーチ21mm+合板12mm	19.0	m ²	6,500	123,500
	床下点検口	450角	1.0	個	11,000	11,000
	クロス貼り	天井・壁	275.0	m	1,200	330,000
	床貼り	補修費共	104.4	m ²	4,000	417,600
	ダイノックシート貼り	入口、吊戸棚、鏡柱	1.0	式	165,000	165,000
	トイレ洗面台	商品、取付込み	1.0	台	35,000	35,000
	トイレ便座	商品、取付込み	1.0	台	25,000	25,000
	建具設置	スタッフルーム	1.0	枚	70,000	70,000
	スタッフルーム キッチン移設		2.0	台	15,000	30,000
	スタッフルーム 洗濯パン新設	商品、取付込み	1.0	式	15,000	15,000
	カット椅子設置		5.0	台	9,500	47,500
	シャンプー台設置		3.0	台	5,500	16,500
	鏡移設		3.0	台	5,000	15,000
【 ページ小計 】						1,445,100

