

御見積書

見積番号: 20N-094

御中

金額 ¥2,000,000.-

工事名称 (仮称) 綾瀬市美容室内装計画

工期 お打ち合わせの上

見積有効期限 御提出後60日以内

工事場所 神奈川県綾瀬市蓼川

備考

税抜額 ¥2,018,400

出精値引 ¥-18,400


合計金額 ¥2,000,000

支払条件 別途御打合せ

見積項目以外は別途と致します。

令和3年2月25日

上記のとおり御見積申し上げます。



総 括 内 訳 書

工事名 (仮称) 綾瀬市美容室内装計画

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	内装工事	1.0	式		1,252,400	
2	給排水設備工事	1.0	式		449,000	
3	電気設備工事	1.0	式		227,000	
4	空調設備工事	1.0	式		40,000	
5	諸経費	1.0	式		50,000	
	〔合 計〕				2,018,400	

内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	〔内装工事〕					
トイレ土間解体		1.0	式	30,000	30,000	
トイレ壁一部解体		1.0	式	20,000	20,000	
既存壁撤去		1.0	式	30,000	30,000	
既存照明撤去		1.0	式	30,000	30,000	
天井点検口新設		2.0	箇所	15,000	30,000	
ライニング壁点検口	シャンプー台	1.0	箇所	15,000	15,000	
フロア壁ベニヤ貼り		20.0	m ²	2,500	50,000	
トイレ壁下地組		10.0	m ²	2,000	20,000	
トイレ壁ベニヤ貼り		10.0	m ²	2,500	25,000	
シンク置き場ベニヤ貼り		7.0	m ²	2,500	17,500	
シャンプー台ライニング・袖壁下地組	LGS	7.5	m ²	2,500	18,750	
上記ベニヤ貼り	ベニヤ	11.3	m ²	2,500	28,250	
際根太	インニッサン	6.0	m ²	5,000	30,000	
置床	万協フロア	6.0	m ²	6,000	36,000	床上げ工事
パーティクルボード貼り		6.0	m ²	3,500	21,000	
ベニヤ貼り	12mm	6.0	m ²	3,000	18,000	
勝手口ドア塗装	内側のみ	1.0	式	20,000	20,000	
塗装に伴う養生		1.0	式	25,000	25,000	
塗装に伴う下地処理		14.0	m ²	2,500	35,000	
廊下壁塗装		14.0	m ²	4,500	63,000	
既存枠塗装		1.0	式	30,000	30,000	

内訳明細書

名 称	寸法形状	数量	単位	単 価	金 額	備 考
外周壁クロス貼りに伴う下地処理		75.0	㎡	500	37,500	
バックルームクロス貼りに伴う下地処理		27.0	㎡	500	13,500	
天井クロス貼りに伴う下地処理		40.5	㎡	500	20,250	
トイレ内クロス貼りに伴う下地処理		11.0	㎡	500	5,500	
外周壁クロス貼り	サンゲツ1000番台クロス	75.0	㎡	1,100	82,500	
バックルームクロス貼り	量産品	27.0	㎡	1,000	27,000	
天井クロス貼り	サンゲツ1000番台クロス	40.5	㎡	1,100	44,550	
トイレ内クロス貼り	サンゲツ1000番台クロス	11.0	㎡	1,100	12,100	
床フロアタイル貼り	サンゲツ	9.0	㎡	7,000	63,000	
タイルカーペット貼り	サンゲツ	9.0	㎡	6,000	54,000	
ノンスリップ取り付け		2.0	m	5,000	10,000	
ソフト巾木貼り		35.0	m	1,000	35,000	
トイレドア新設	枠含む	1.0	箇所	55,000	55,000	
発生材処分・運搬費	混合廃棄物	8.0	m	25,000	200,000	
	(小 計)				1,252,400	
2	〔給排水設備工事〕					
給水配管工事	架橋ポリエチレン管	1.0	式	40,000	40,000	
給湯配管工事	架橋ポリエチレン管	1.0	式	40,000	40,000	
排水配管工事	VU50A	1.0	式	30,000	30,000	
給湯器新設 プロパン用	業務用20号給湯器	1.0	台	90,000	90,000	
シンク新設	サンワ クドハーン w1050	1.0	台	50,000	50,000	洗い場左
上記水栓新設	シングルレバー混合水栓	1.0	台	15,000	15,000	
洋便器新設	手洗い付き	1.0	台	65,000	65,000	
シャワートイレ新設		1.0	台	20,000	20,000	
上記トイレ内取り付け施工費		1.0	式	50,000	50,000	

内 訳 明 細 書

名	称	寸 法 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3	〔電気設備工事〕						
	コンセント新設		12.0	箇所	4,000	48,000	
	換気扇コンセント		1.0	箇所	4,000	4,000	
	配線工事		100.0	m	1,500	150,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	1.0	m ³	25,000	25,000	
		〔小 計〕				227,000	
4	〔空調設備工事〕						
	換気扇新設		1.0	箇所	15,000	15,000	
	発生材処分・運搬費	混合廃棄物	1.0	m ³	25,000	25,000	
		〔小 計〕				40,000	