

御見積書

様

令和3年5月6日

下記の通り御見積いたしましたので、
何卒ご用命の程、お願い申し上げます。

見積金額 ¥4,545,454.-

消費税額 ¥454,545.-

合計 ¥5,000,000.-


工 事 名 称	【仮称】市川市美容室新装工事	【お支払い条件】 ※着手金=50% 完工金=50% (大変恐縮ではございますが、ご入金後に作業員と商品のご手配とさせていただきます。)
工 事 場 所	千葉県市川市八幡	【備 考】 ※工期は実働20~23日間を予定しております。 ※御見積書に記載なき、工事は含まれておりません。
工 事 期 間	お打ち合わせの上	※電気・水道等の支給をお願いいたします。 ※天候により工期が延長(工事日の変更)となる可能性がございます。
見 積 有 効 期 限	提出より1ヶ月とさせていただきます。	※工事期間中は車両をコインパーキングへ駐車させていただきます。 ※廃材、発生材や材料などは敷地内・建物内に保管させていただきます。 ※荷物移動等は含まれておりませんが別途費用にてご対応させていただきます。 ※端数調整値引きは工事内容確定後にご対応させていただきます。 ※美装工事は経年劣化により、取り切れない汚れが発生する可能性がございます。 ※不可視部分については、別途協議させていただく場合がございます。

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	【仮設工事】		1.0	式		846,000	
2	【解体撤去工事】		1.0	式		578,250	
3	【木工事】		1.0	式		706,755	
4	【電気設備工事】		1.0	式		612,495	
5	【住宅設備工事】		1.0	式		782,241	
6	【什器工事】		1.0	式			
7	【内装工事】		1.0	式		620,895	
8	【雑工事】		1.0	式		144,000	
9	【サイン工事】		1.0	式			
10	【諸経費】		1.0	式		269,100	
11	【端数調整】		1.0	式		▲ 14,282	
	合 計					4,545,454	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	【解体撤去工事】						
	既存壁撤去	間仕切壁・腰壁	1.0	式	97,500	97,500	
	既存床解体	設備配管・電気配線の為	1.0	式	67,500	67,500	
	既存天井解体		1.0	式	45,000	45,000	
	既存トイレ撤去	再利用(保管管理費含む)	1.0	式	30,000	30,000	
	既存洗面撤去	再利用(保管管理費含む)	1.0	式	27,000	27,000	
	既存鏡(化粧台用)撤去	再利用(保管管理費含む)	1.0	式	15,000	15,000	
	トイレ吊戸棚撤去	再利用(保管管理費含む)	1.0	式	12,000	12,000	
	ライティングレール取外し	一部再利用(保管管理費含む)	1.0	式	22,500	22,500	
	ペンダントライト取外し		1.0	式	13,500	13,500	
	既存黒板撤去						
	エアコン用PS解体		1.0	式	12,000	12,000	
	既存トイレ建具撤去	再利用(保管管理費含む)	1.0	式	5,250	5,250	
	既存フロアタイル撤去	部分撤去					
	産業廃棄物搬出費		1.0	式	55,500	55,500	
	産業廃棄物処理費	解体材(運搬費含む)	1.0	式	175,500	175,500	
	合 計					578,250	




科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	【木工事】						
	新規間仕切り壁下地組	木下地	21.0	m ²	4,500	94,500	材工
	新規間仕切り壁ボード貼り	PB12.5mm	42.0	m ²	1,800	75,600	材工
	天井補修工事	壁解体部分	1.0	式	70,500	70,500	材工
	下がり壁(クロス巻き込み仕様)	シャンプー台上部+バックヤード入口上部	1.0	式	54,000	54,000	材工
	カウンター及び鏡用下地	Mクロス	1.0	式	48,900	48,900	材工
	置床工事(シャンプー台床)	パーティクルボード+支持脚	11.1	m ²	7,500	83,250	材工
	際根太		15.6	m	1,500	23,400	材工
	コンパネ張り		7.1	m ²	2,550	18,105	材工
	床下点検口	床下開口+450mm角点検口	2.0	箇所	13,500	27,000	材工
	床補修工事	パーティクルボード+支持脚+コンパネ	1.0	式	90,000	90,000	材工
	木格子造作	間仕切り格子 (杉 45×90)	1.0	式	60,000	60,000	材工
	片開ドア取付施工費	既存枠調整費	2.0	台	12,000	24,000	
	エアコン用PS造作		1.0	式	37,500	37,500	材工
	合 計					706,755	



科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	【電気設備工事】						
	配線工事	既存照明器具脱着費含む(配線の為)	1.0	式	250,500	250,500	材工
	コンセント	専用コンセント	6.0	箇所	9,750	58,500	材工
	コンセント	アースターミナル付き2口コンセント	3.0	箇所	6,000	18,000	材工
	スイッチ	片切り	2.0	箇所	3,750	7,500	材工
	分電盤交換		1.0	式	127,500	127,500	材工
	目くらプレート	フロアコンセント					
	LAN配線・配管	レセプション台下	1.0	式	46,500	46,500	材工
	《照明器具》	※新規照明機器は別途となります。					
	既存照明流用						
	ライティングレール再取付	既存ライティングレール4m(加工取付)	2.0	本	7,500	15,000	
	ライティングレール再取付	既存ライティングレール2m	2.0	本	3,750	7,500	
	ライティングレール	DH0223	1.0	本	6,720	6,720	
	ライティングレール	DH0222	2.0	本	4,463	8,925	
	フィードイン	DH0241	2.0	個	1,785	3,570	
	ジョイナT	DH0245	1.0	個	4,140	4,140	
	エンドキャップ	DH0242	4.0	個	285	1,140	
	ライティングレール取付	新規取付 3m・2m×2・フィードイン・エンド・ジョイナ	1.0	式	27,000	27,000	
	既存照明器具移設費	脱着費用	1.0	式	22,500	22,500	
		雑材費	1.0	式	7,500	7,500	
		※スイッチの位置は新設以外既存位置となります。					
		※既存照明機器が故障している場合、別途費用となります。					
	合 計					612,495	



科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	【住宅設備工事】						
	配管工事	給排水切り回し	1.0	式	322,500	322,500	材工
	ガス給湯器	給湯専用16号 リモコン付き	2.0	台	51,150	102,300	ガス工事別途
		※ガス工事は別途となります。					
	給湯器接続		1.0	式	52,500	52,500	材工
	シャンプー台接続		1.0	式	30,000	30,000	材工
	洗濯機パン	カクダイ 洗濯機用防水パン(水栓つき) 426-501	1.0	台	18,750	18,750	
	洗濯機用排水トラップ	カクダイ[KAKUDAI] 【426-121-W】 横引きトラップ	1.0	個	5,859	5,859	
	上記施工費		1.0	式	19,500	19,500	
	マイセット	W=900 色=ホワイト	1.0	台	49,997	49,997	
	水栓金具		1.0	台	12,836	12,836	
	上記施工費		1.0	式	25,500	25,500	
	手洗い器移設		1.0	台	45,000	45,000	
	既存便器取付施工費		1.0	式	22,500	22,500	
		アクセサリは別途(既存流用)					
	コア抜き工事	給水給湯管・ガス管用(非破壊検査費用別途)	1.0	式	75,000	75,000	
	合 計					782,241	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	【内装工事】						
	クロス貼り工事	新規間仕切り壁	42.0	m ²	1,500	63,000	スタンダード 材工
		シャンプーフロアー新規天井	1.0	式	33,000	33,000	スタンダード 材工
		バックヤード間仕切り壁貼替	1.0	式	27,000	27,000	スタンダード 材工
		トイレ天井・壁	18.2	m ²	1,500	27,300	スタンダード 材工
		カットフロアー壁貼替(既存クロス剥がし含む)	28.6	m ²	2,700	77,220	ハイグレード 材工
		カットフロアー天井貼替(既存クロス剥がし含む)	13.0	m ²	3,000	39,000	ハイグレード 材工
	クロス補修工事	天井コーキング補修等	1.0	式	60,000	60,000	
	フロアタイル張替え	トイレ・カットフロアー(一部)/下地処理含む	25.1	式	6,750	169,425	材工
	フロアタイル張り	シャンプー台床	7.1	m ²	5,250	37,275	材工
	ソフト巾木	H=60 R付	36.9	m	750	27,675	スタンダード 材工
	床見切り	ノンスリップ	1.0	式	25,500	25,500	材工
		への字	1.0	式	22,500	22,500	材工
	副資材		1.0	式	12,000	12,000	
	合 計					620,895	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【別途工事】						
	各検査・申請費用	非破壊検査・性能検査等					
	ガス工事	引込管・配管工事・ガス器具等					
	空調工事	試運転・冷媒配管・隠ぺい配管・電源工事等					
	電灯線引込・動力(電気)工事	電力会社申請業務も併せ					
	LAN用配管・配線工事・各種配管工事	端子接続工事・他業者用(NTT・ユーセン等)等					
	TV配線・アンテナ工事・各種配管工事	テレビ・ケーブルテレビ・衛星放送・インターネット等、各通信工事、端子接続工事も併せ					
	換気設備新設工事	ダクト工事・給排気機器・給排気口・ウェザーカバー等					
	共用部・道路等の工事	引込管、建物共用部等の本管・配管・掘削等					
	棚工事	棚板加工・取付・壁下地工事含む					
	各種家具設置工事	レジカウンター・カット台・椅子等					
	カーテン・レール・ブラインド工事	支給品取付・下地工事も併せ					
	各種申請業務・工事	消防・保健所等、各署官庁への届け出業務・工事等					
	道路使用許可・道路占用許可申請	各署官庁申請業務、交通誘導員手配等					
	警備・保安工事	工事期間中の警備、夜間警備、ガードマン、誘導員等					
	お客様支給品の受取・確認・管理・補償	工事期間中の移動費用等も併せ					
	お客様備品の受取・確認・管理・補償	工事期間中の移動費用等も併せ					
	※依頼内容のご確認をお願いいたします。 別途工事内容でもまずは相談くださいませ。						
	合計						