


総 合 見 積 書



書社名 XXXXXXXXXX
 担当者 XXXXXXXXXX 様
 物件名
 焼肉店新装工事
 本見積総額(税抜き) **¥5,300,000 -**
 消費税 **¥530,000 -**

NO	品 目	種 類	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	解体・間仕切り工事		1	式		1,058,000	
2	造作工事		1	式		630,000	
3	水道・ガス設備工事		1	式		688,000	
4	塗装工事		1	式		322,000	
5	電気設備工事		1	式		1,220,000	
6	照明機器		1	式			
7	内装仕上げ工事		1	式		384,140	
8	サイン工事		1	式		691,000	
9	諸経費		1	式		306,860	
合 計						¥5,300,000	
備 考							



見 積 御 内 訳

名称	解体・間仕切り工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	既存フロント壁、厨房棚撤去	シャッター下まで	1.0	式		75,000	
2	厨房間仕切り解体		1.0	式		53,000	
3	壁外部	ベニヤ12mm+ケイカル6mm	1.0	式		73,000	
4	内部壁PB12.5mm		1.0	式		60,000	
5	厨房壁下地 3×1+同縁		1.0	式		60,000	
6	壁厨房側 ベニヤ9mm+ケイカル6mm		1.0	式		63,000	
7	壁店内側 ベニヤ12mm		1.0	式		60,000	
8	客席床上げ万協 FL+200	トイレ土間補修込み	23.0	m ²			
9	厨房土間補修		1.0	式		60,000	
10	トイレ壁下地		1.0	式		52,000	
11	壁PB12.5mm		1.0	式		45,000	
12	コンパネ12mm		12.0	枚	3,000	36,000	
13	施工費		1.0	式		70,000	
14	店内天井		1.0	式		80,000	
15	厨房天井補修ケイカル6mm		1.0	式		40,000	
16	くぎ、ビス、ボンド等		1.0	式		18,000	
17	間接照明壁		1.0	式		40,000	
18	廃材処分費		1.0	式		120,000	
19	運搬費		1.0	式		53,000	
合 計						1,058,000	

見 積 御 内 訳

名称	造作工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	笠木、枠関係、ゴム集成材	25×600	2.0	枚	22,000	44,000	
2	入口枠 ゴム集成材	30×500	1.0	枚		23,000	
3	入口建具 ガラス、框戸		1.0	枚		52,000	
4	把手 アイアンバー	400程度	1.0	組		20,000	
5	シリンダー錠		1.0	台		15,000	
6	ドアチェック		1.0	台		12,000	
7	加工吊こみ手間		1.0	式		42,000	
8	スイング扉 シナ仕上げ		2.0	枚	12,000	24,000	
9	グレビディーヒンジ		2.0	台	11,000	22,000	
10	加工吊り込み手間		1.0	式		32,000	
11	FIX窓 5mm透明		1.0	枚		22,000	
12	枠加工取付		1.0	式		30,000	
13	アウトセット引戸 レール		1.0	台		30,000	
14	障子 フラッシュ 鍵付き		1.0	枚		52,000	
15	吊り込み手間		1.0	式		30,000	
16	受付カウンター		1.0	式			
17	ボックスソファ	収納なし	1.0	式		180,000	
合 計						630,000	

見 積 御 内 訳

名称	照明機器						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	D1	LZD-91944LWE LEDダウンライト	12.0	台			
2	電源	LZA-92810 LED部品電源装置	12.0	台			
3	D2	LZD-91837LWE LEDダウンライト	6.0	台			
4	電源	LZA-92810 LED部品電源装置	6.0	台			
5	BK1	DBK-40016Y* LEDブラケット	1.0	台			
6	BL1	DOL-5375WW* LEDベースライト	5.0	台			
7	ID1	DSY-4930YWG* LED間接照明	5.0	台			
8	電源ケーブル	DP-40173* LED部品	1.0	台			
9	WSP1	DOL-4020YB* LED屋外スポットライト	3.0	台			
10	WSP2	DOL-4019YB* LED屋外スポットライト	2.0	台			
11	WSP3	DOL-4017YB* LED屋外スポットライト	1.0	台			
12	調光器	LZA-90306E LED部品調光器	3.0	台			
合 計							

見 積 御 内 訳

名称	サイン工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
	ファサードテント張替え+C/S貼り						
1	テント生地縫製加工 C/S貼り	クールテント黒 4250*1300*1000	1.0	式		150,000	
2	C/S制作()	シート白	1.0	式		15,000	
3	既存テント撤去 鉄骨枠塗装 新規テント取付		1.0	式		80,000	
	電照袖看板出力シート貼り						
4	アクリル乳半5t 出力シート貼り込み		2.0	式	82,000	164,000	
5	既存照明器具撤去新規器具灯具取付配線	40WタイプLED直管	6.0	式	10,000	60,000	
6	LEDサイン球		29.0	式			
7	既存面板撤去新規取付		1.0	式		60,000	
8	高所作業車		1.0	式		25,000	
	ファサードサイン						
9	FIX窓C/S切り文字張り		1.0	式		15,000	
10	カルブ		1.0	式		80,000	
11	取付		1.0	式		42,000	
	店内壁、アルポリ板+出力シート貼り						
12	アルポリ板+出力シート貼り		1.0	式			
13	取付		1.0	式			
合 計						691,000	

見 積 御 内 訳

名称	諸経費						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	現場管理費		1.0	式		350,000	
2	現場諸経費		1.0	式		210,000	
3	会社経費		1.0	式		150,000	
4	端数調整値引き		1.0	式		-403,140	
合 計						306,860	