御　見　積　書

[redacted] 様

令和3年8月13日

下記の通り御見積いたしましたので、
何卒ご用命の程、お願い申し上げます。

見積金額　¥2,363,637.−

消費税額　¥236,363.−

合計　¥2,600,000.−

[redacted]

工　事　名　称	松戸市 [redacted] サロン改装工事
工　事　場　所	千葉県松戸市新松戸[redacted]
工　事　期　間	お打ち合わせの上
見積有効期限	御見積書作成日より30日とさせていただきます。 （有効期限以降は市況の変化に伴い再見積りいたします）

【お支払い条件】
※契約金＝100%
（大変恐縮ではございますが、入金後より作業員と資材・商品等の手配とさせていただきます。）

【備　考】
※本御見積書に記載なき工事・商品等は、含まれておりません。
※工事期間は実働14日間を予定しております。
※工事期間は天候等により延長や変更（着手日・お引渡日の変更）となる可能性がございます。
※工事期間中は電気・水道・トイレ等のご支給・場所のご提供をお願いいたします。
※工事期間中は現場敷地内（又は近隣コインパーキング）に車両を駐車させていただきます。
※不可視部分については、別途協議させていただく場合がございます。
※廃材、発生材や材料などは、一時的に敷地内・建物内に保管させていただきます。
※美装工事は経年劣化や汚れの状況により、取りきれない汚れがございます。
※お客様の私物・荷物の現場保管また移動等は、本御見積りや工事期間に含んでおりません。

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　訳 ・ 品　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
1	【仮設工事】		1.0	式		519,450	
2	【解体工事】		1.0	式		244,026	
3	【木工事･軽量鉄骨工事】		1.0	式		414,795	
4	【電気設備工事】		1.0	式		267,450	
5	【給排水設備工事】		1.0	式		182,061	
6	【内装工事】		1.0	式		575,129	
7	【建具工事】		1.0	式		33,723	
8	【塗装工事】		1.0	式			
9	【左官工事】		1.0	式			
10	【サイン工事】		1.0	式			
11	【雑工事】		1.0	式		67,500	
12	【諸経費】		1.0	式		248,609	
13	【端数調整費】		1.0	式		▲ 2,743	
14	【協力値引き】		1.0	式		▲ 186,363	
15							
16							
17							
18							
	合　　計					2,363,637	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
1	【仮設工事】						
	現寸･墨出し		1.0	式	27,000	27,000	
	現場養生費		1.0	式	20,250	20,250	
	エレベーター養生費	共用部(通行範囲)養生含む	1.0	式	15,000	15,000	
	現場清掃費		1.0	式	19,200	19,200	
	小運搬費	荷揚げ･荷卸し費用	1.0	式	90,000	90,000	
	工具損料	消耗品	1.0	式	13,500	13,500	
	産業廃棄物処理費	発生材	1.0	式	90,000	90,000	
	運搬費	工具･資材等	1.0	式	24,000	24,000	
	現場管理費	巡回	1.0	式	220,500	220,500	
		※工事着工前に電気の御契約をお願い致します。					
		※工事着工前に水道の御契約をお願い致します。					
	合　　計					519,450	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
2	【解体工事】						
	既存タイルカーペット撤去		42.0	㎡	375	15,750	
	既存クロス剥がし		1.0	式	12,000	12,000	
	既存ソフト巾木撤去		137.2	㎡	330	45,276	
	既存便器撤去		1.0	式	13,500	13,500	
	既存キッチン撤去	吊戸棚、レンジフード含む	1.0	式	27,000	27,000	
	産業廃棄物処理	運搬費	1.0	回	18,000	18,000	
	産業廃棄物処理	解体・撤去材 処分費	1.0	式	112,500	112,500	
	合　　計					244,026	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
3	【木工事･軽量鉄骨工事】	※資材流通状況の変化に伴い、材料の変更がございます					
	間仕切り壁下地組	軽量鉄骨 65 下地（上部開口） 材工共	32.8	㎡	5,550	182,040	
	開口部補強	C形鋼 材工共	10.0	m	1,950	19,500	材工
	間仕切り壁ボード貼り	PB12.5㎜ （上部開口） 材工共	60.9	㎡	1,950	118,755	材工
	天井補強	器具取付下地補強　 材工共	1.0	式	52,500	52,500	
	壁補修	キッチン周り壁下地材補修　 材工共	1.0	式	30,000	30,000	
	建具枠取付		1.0	箇所	12,000	12,000	
	合　　計					414,795	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
4	【電気設備工事】						
	配線工事	電灯配線切回し及び新設配線電材費	1.0	式	12,750	12,750	
		消耗品雑材費	1.0	式	2,250	2,250	
		電灯配線切回し及び新設配線労務費	1.0	式	120,000	120,000	
		天井解体、補修費	1.0	式	22,500	22,500	
	照明器具・照明機器工事	既存照明器具撤去	1.0	式	18,000	18,000	
		東芝 ライティングレール　2m　NDR0212	7.0	本	3,990	27,930	
		東芝 ライティングレール　3m　NDR0213	1.0	本	5,970	5,970	
		東芝 フィードインキャップ　NDR0231	8.0	個	1,290	10,320	
		東芝 エンドキャップ　NDR0232	8.0	個	225	1,800	
		ダウンライト 電球色　100Φ　本体色＝白	2.0	台	750	1,500	在庫品
		マリンライト風 ペンダントライト ダクトレール LED電球 口金 E26 北欧 照明	1.0	台	6,930	6,930	
		照明器具・機器取付費	1.0	式	37,500	37,500	
		※スポットライトは別途ご用意ください。					
	合　　計					267,450	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
5	【給排水設備工事】						
	「給排水工事」						
	配管工事	給水・排水配管切回し・新設配管管材費	1.0	式	9,750	9,750	
	配管工事	消耗品・雑材費	1.0	式	2,250	2,250	
	配管工事	給水・排水配管切回し・新設配管労務費	1.0	式	37,500	37,500	
	「衛生設備工事」						
	器具取付・結び工事	便器取付	1.0	式	18,000	18,000	
	器具取付・結び工事	壁掛け手洗器取付	1.0	式	12,000	12,000	
	壁掛け手洗器	TOTO　L30DM＃NW1	1.0	台	4,385	4,385	
		TOTO　排水金具　T22BP	1.0	セット	2,363	2,363	
		TOTO　バックハンガー　TL220D	1.0	セット	552	552	
		TOTO　アングル型止水栓13　TL4CFU	1.0	セット	3,030	3,030	
		TOTO　立型水石鹸入れ　TS126AR	1.0	セット	2,967	2,967	
		TOTO　立水栓13　T136AUNR13C	1.0	台	6,300	6,300	
	ピュアレストQR便器+ウォシュレット	TOTO　便器　CS232BM＃NW1	1.0	台	24,435	24,435	
		TOTO　手洗無しタンク　SH232BA＃NW1	1.0	台	22,590	22,590	
		TOTO　ウォシュレットBV　TCF2222E＃NW1	1.0	台	33,000	33,000	
	アクセサリー	TOTO　一連紙巻器　YH51R＃NW1	1.0	台	1,470	1,470	
		TOTO　タオルリング　YT51R＃NW1	1.0	台	1,470	1,470	
	合　　計					182,061	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
6	【内装工事】	※選ばれる商品により、下地が目立つ場合がございます					
	床工事	CF シンコール 材工共	45.3	㎡	3,795	171,914	
		貼替下地処理	45.3	式	750	33,975	
	クロス工事	壁一面・柱上部分 アクセントクロス貼り ハイグレード	52.9	㎡	1,800	95,220	材工
		天井 クロス貼り スタンダード品	145.3	㎡	1,500	217,920	材工
	巾木工事	ソフト巾木 H60 R付	40.0	m	750	30,000	
	カーテンレール工事	TOSO ウィンピア シングル	4.0	セット	2,775	11,100	
		取付費	4.0	箇所	3,750	15,000	
	合　　計					575,129	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
7	【建具工事】						
	内装ドア	Panasonic　ベリティス　PA型　W735×H2000	1.0	セット	26,973	26,973	
		建具吊り込み・調整費（ドアストッパー含む）	1.0	式	6,750	6,750	
	合　　計					33,723	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
7	【塗装工事】	※現況により、下地の凹凸などが目立つ場合がございます					
	合　　計						

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　訳・品　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
8	【左官工事】						
	合　　計						

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　訳・品　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
9	【サイン工事】						
	合　　計						

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
10	【雑工事】						
	完成クリーニング工事	共用部は除く	1.0	式	60,000	60,000	
	床見切り工事	アルミ見切り　材工共	1.0	式	7,500	7,500	
	合　　計					67,500	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
11	【諸経費】						
	交通費	実数精算（追加の請求・減額清算）はいたしません。	1.0	式	92,400	92,400	
	駐車場費	実数精算（追加の請求・減額清算）はいたしません。	1.0	式	34,650	34,650	
	会社経費		1.0	式	121,559	121,559	
	遠隔費						
	合　　計					248,609	

科 目 内 訳 書

No.	名　　称	内　　訳 ・ 品　　種	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
	【別途工事】	※依頼内容のご確認をお願いいたします。 別途工事内容でもまずは相談くださいませ。					
	給排水引込・共用部工事	引込管・配管工事等、共用部や道路等の工事					
	瓦斯工事	引込管・配管工事・ガス器具設置工事等					
	弱電・通信系配線工事・各種配管工事	NTT、ﾃﾚﾋﾞ・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ・衛星・有線放送・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ各通信工事、ｱﾝﾃﾅ工事、関連機器取付、端子接続・LAN工事					
	空調工事	試運転・冷媒配管・隠ぺい配管・電源工事等					
	換気設備新設工事	ダクト工事・給排気機器・給排気口・ウェザーカバー等					
	棚工事	御見積外の棚板加工・取付・壁下地入れ工事					
	各種家具設置工事	絵・鏡・ﾚｼﾞｶｳﾝﾀｰ・ｶｯﾄ台・ｼｬﾝﾌﾟｰ台・椅子・吊戸棚等					
	ｶｰﾃﾝ・ﾚｰﾙ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事	支給品取付・下地工事も併せ					
	各検査・申請	非破壊検査・性能検査 申請検査費用も併せ					
	保安・消防等各種申請業務・工事	消防・保健所等、各署官庁への届け出業務・工事等					
	各署官庁申請業務、交通誘導員手配等	道路使用許可・道路占用許可申請、書類作成・申請					
	警備・保安工事	工事期間中の警備、夜間警備、ガードマン、誘導員等					
	右記指定メーカー品以外の建具対応費	LIXIL、Panasonic、WOODONE、永大産業、大建工業以外は別途対応費用が必要です。					
	右記指定メーカー品以外の設備品対応費	LIXIL、TOTO、Panasonic、ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ、ｸﾘﾅｯﾌﾟ、ﾄｸﾗｽ、ﾊｳｽﾃｯｸ、ﾘﾝﾅｲ、ﾉｰﾘﾂ以外は別途対応費が必要です。					
	支給品・備品の受取・確認・管理・補償費	工事期間中の移動費用等も併せ					
	※工事期間中、敷地・建物内へお客様の備品・家具・書類・植栽等は置かないでください。 破損や紛失等の補償は一切おこないません。						
	合計						