

No. 1

令和3年 9月 10日

御 見 積 書

様

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

工 事 名 XXXXXXXXXX サンドイッチ店内装工事

金 額 ￥3,630,000-

(税抜金額 3,300,000 消費税 330,000)

工 事 場 所 : 東京都杉並区高円寺 XXXXXXXXXX

見積有効期限 : お見積り日より30日間

納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備

考 :

- ・その他、お打合せ等により、お見積り金額は増減致します
- ・看板工事は含まれておりません
- ・ガス工事は東京ガス様の施工になる為 含まれておりません。
- ・保健所/消防申請書類並びに申請業務は別途費用が掛かります。
- ・厨房機器は含まれておりません。

[illegible]

カンドイッチ店内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
1	内装工事							
	補修工事	既存壁下側プラスターボード張	1.00	式	35,000	35,000	材工	
	間仕切工事	フロントサッシ下地組	間仕切下地組LGS65+PB12.5 厨房側	9.62	m ²	4,600	ロス分10%・材工	
		コンパネ 1820×910 テイクアウト側	9.62	m ²	3,800	36,556	ロス分10%・材工	
	店舗入口	間仕切下地組LGS65+PB12.5	6.90	m ²	4,600	31,740	ロス分10%・材工	
	フライヤー横	同上	3.02	箇所	4,600	13,892	ロス分10%・材工	
	イートインカウンター横	同上	3.02	m ²	4,600	13,892	ロス分10%・材工	
	厨房天井	天井石膏ボード増張 t=9.5	8.20	m ²	1,000	8,200	ロス分11%・材工	
	仕上工事	店内(イートイン)・トイレ 天・壁	クロス貼	42.22	m ²	1,300	54,886	1000番相当
	厨房 壁	アイカキッチンパネル(厨房機器側)	6.33	m ²	12,500	79,125	材工	
	厨房 壁	テイクアウト側(EP塗装)	14.08	m ²	2,500	35,200	材工	
	イートインカウンター足元	サンゲツ IS955相当	3.19	m ²	4,200	13,398	材工	
	フロント(店外壁)	アイカジョリパット	8.75	m ²	4,000	35,000	材工	
	店内(イートイン) 床	塩ビタイル	7.31	m ²	4,200	30,702	材工	
	厨房 床	長尺シート t=2mm	8.20	m ²	4,200	34,440	サンゲツ 長尺シート・材工	
	トイレ 床	長尺シート t=2mm	1.00	式	20,000	20,000	サンゲツ 長尺シート・材工	
		長尺シート溶接費	1.00	式	15,000	15,000	材工	
		接着剤 サンゲツ ベンリダインWPX	1.00	缶	15,040	15,040	16kg缶	
	厨房 天井	EP塗装	8.20	m ²	2,500	20,500	16kg缶	
	カウンター(イートイン・テイクアウト)	ウレタンクリア塗装	1.00	式	35,000	35,000	材工	
		ソフト巾木 H=75	14.00	m	950	13,300	材工	
	諸経費	運搬費・消耗品費等	1.00	式	29,256	29,256		
3	設備工事(暖房・冷房・空調)							
						614,379		

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	木 工 事						
	床上げ (厨房・トイレ前)	万協フロア YPE-110	50.00	個	312	15,600	
		ボンド BA-400	5.00	本	1,440	7,200	
		パーチカルボード 1860×920×25	7.00	枚	3,450	24,150	
		ラワン合板 1820×910×12	7.00	枚	4,390	30,730	
		施工費	4.00	人工	30,000	120,000	
	カウンター造作 (イートイン側)	カウンター天板 銘木 (樺・杉・檜 等)	1.00	枚	100,000	100,000	
		垂木 3000×45×45	16.00	本	980	15,680	
		プラスターボード t=12.5mm	4.00	枚	650	2,600	
		コンパネ 1820×910 t=12mm	4.00	枚	1,860	7,440	
	テイクアウト 厨房側	集成材	1.00	式	15,000	15,000	
	お客様側	集成材	1.00	式	4,000	4,000	
		野縁 4000×40×30	2.00	本	650	1,300	
		金物類	1.00	式	10,000	10,000	
		カウンター施工費	1.00	人工	30,000	30,000	
	下り壁造作	垂木 3000×45×45	10.00	本	980	9,800	
		コンパネ 1820×910 t=12mm	2.00	枚	1,860	3,720	
		プラスターボード t=12.5mm	3.00	枚	650	1,950	
		下り壁施工費	2.00	人工	30,000	60,000	
	スイングドア	厨房入口	1.00	本	15,000	15,000	
	店内入口ドア	枠共造作	1.00	式	115,000	115,000	
	テイクアウト窓	木製サッシ引違窓 W=1200 H=800	1.00	式	78,000	78,000	
		調整・施工費	2.00	本	50,000	100,000	
	諸経費	運搬費・消耗品費等	1.00	式	38,353	38,353	
						805,523	

サンディッチ店内装工事

□ □ □ □ □

ナンドイッチ店内装工事

[illegible]