

御 見 積 書

見積No. OMT-210225

2021/11/25

様

御見積金額

¥7,700,000

(税込み)

¥7,000,000

(税抜額)

消費税額

¥700,000

工事件名

木場ベーカリー新装工事

現場住所

東京都江東区木場

支払条件

お打ち合わせに依る

有効期限

2か月

備考欄

本見積は、日中作業での金額となっております。

別途工事 厨房機器、ガス工事、東京電力工事、他見積り外のもの

木場ベーカリー新装工事

	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	仮設工事		1	式		260,000	
2	解体工事		1	式		0	中止
3	タイル工事		1	式		0	中止
4	軽鉄・ボード工事		1	式		541,650	
5	建具工事		1	式		304,000	
6	造作工事		1	式		406,400	
7	家具工事		1	式		200,000	
8	塗装工事		1	式		463,900	
9	内装仕上げ工事		1	式		279,000	
10	ガラス工事		1	式		318,000	
11	サイン工事		1	式		0	中止
12	雑工事		1	式		50,000	
13	電気設備工事		1	式		1,408,500	
14	防災設備工事		1	式		45,000	
15	給排水設備工事		1	式		537,500	
16	衛生設備器具工事		1	式		262,500	
17	空調設備工事		1	式		663,000	
18	換気設備工事		1	式		434,000	
19	厨房機器		1	式		165,000	
20	運搬搬入費		1	式		120,000	
21	会社諸経費	現場管理費含む	1	式		550,000	
	小計					7,008,450	
	端数調整費					-8,450	
	合 計					7,000,000	

3 / 21 ページ

4 / 21 ページ

5 / 21 ページ

木場ベーカリー新装工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	軽鉄・ボード工事						
	天井LGS下地組	既存利用					
	壁LGS下地組	ST45	63	m ²	1,950	122,850	
	梁型囲LGS下地組	※塗装のみ 保健所要相談					
	間仕切下地組	ST65	32	m ²	2,400	76,800	
	開口補強		5	箇所	19,000	95,000	
	窓開口下地組		2	箇所	9,000	18,000	
	壁PB貼り	事務室、トイレ	30	m ²	1,300	39,000	
	天井PB補修	既存利用	1	式		9,000	
	梁型PB貼り	※塗装のみ					
	壁面ケイカル貼り	t=10	40	m ²	2,600	104,000	
	天井点検口	アルミ額縁 455□	2	箇所	8,500	17,000	
	塩ビ コーナー材		1	式		20,000	
	消耗品雑材		1	式		40,000	
	4-計					541,650	

7 / 21 ページ

8 / 21 ページ

9 / 21 ページ

10 / 21 ページ

木場ベーカリー新装工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
9	内装仕上げ工事						
	事務所・トイレ壁面、天井クロス貼り	1000番	20	m ²	1,600	32,000	
	売場塩ビタイル貼り	モルタル調	8	m ²	6,000	48,000	
	厨房長尺シート貼り		34	m ²	4,500	153,000	40m ² →34m ² に変更
	溶接棒		2	巻	3,000	6,000	
	ソフト巾木	材工	1	式		30,000	
	消耗品雑材		1	式		10,000	
	※厨房壁面ステンレス貼り(SUS430 #4 t=1.0)の場合、8,500/m ²						
	9-計					279,000	

12 / 21 ページ

13 / 21 ページ

	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
12	雑工事						
	排煙オペレーター移設	コンベクションオープン側	1	箇所		50,000	
	12-計					50,000	

木場ベーカリー新装工事

	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	電気設備工事						
	電灯盤		1	面		35,000	
	動力盤		1	面		55,000	
	各配線費		1	式		25,000	
	下地架台類		1	式		10,000	
	ペンダントライト		3	台		0	中止
	LEDベース照明（厨房・事務所）		7	台	7,990	55,930	
	LEDダウンライト（洗面器・トイレ）		2	台	5,800	11,600	
	配線ダクト 3m		1	本		6,800	
	フェードイン		1	本		1,000	
	エンド		1	本		170	
	スイッチ類		1	式		45,000	
	コンセント		1	式		58,000	
	電工労務費		1	式		330,000	
	消耗品雑材		1	式		25,000	
	動力増設工事、申請	60A → 150A	1	式		750,000	
	13-計					1,408,500	

16 / 21 ページ

木場ベーカリー新装工事

	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
15	給排水設備工事						
	給水配管工事		1	式		30,000	
	給水管	25A	25	m	350	8,750	
	給水管	20A	25	m	300	7,500	
	支持金物類		1	式		18,000	
	継手類		1	式		15,000	
	給湯配管工事		1	式		30,000	
	給湯管	15A	25	m	1,000	25,000	
	給湯管	20A	25	m	1,550	38,750	
	排水配管工事		1	式		30,000	
	排水管		30	m	550	16,500	
	電気温水器		1	式		78,000	
	配管設備工事費		1	式		220,000	
	消耗品雑材		1	式		20,000	
	15-計					537,500	

木場ベーカリー新装工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
16	衛生設備器具工事						
	洋式便器	タンク付	1	台		60,000	
	便座	ウォシュレット付	1	台		25,000	
	紙巻器		1	台		2,500	
	壁付け洗面器	トイレ用	1	台		28,000	
	シングルバー混合栓		1	本		18,000	
	厨房手洗器		1	台		24,000	
	シングルバー混合栓		1	本		18,000	
	売場手洗い洗面台		1	式			中止
	単水栓	厨房、エスプレッソマシン下シンク用	4	個	3,000	12,000	
	取付工事費		1	式		75,000	
	16-計					262,500	

木場ベーカリー新装工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
17	空調設備工事						
	マルチ天井カセット	4方向 3馬力 同時ツイン	1	式		450,000	
		+分岐ダクトチャンパー(売場・事務所)					
	室内機・室外機 搬入据付工事		1	式		70,000	
	リモコン配線及び取付費		1	式		18,000	
	冷媒用銅管		1	式		25,000	
	継手類		1	式		30,000	
	支持金物類		1	式		15,000	
	同上取付費		1	式		25,000	
	冷媒及びドレン配管工事		1	式		30,000	
	17-計					663,000	

木場ベーカリー新装工事



	名 称	規格・寸法・仕様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
18	換気設備工事						
	天井換気扇	事務所、トイレ	2	台	36,000	72,000	
	同上機器類取付		1	式		30,000	
	SUSフード（HL加工）	W2600×D1385×H700（変形）	1	台		95,000	
	有圧扇		1	台		70,000	
	ウェザーカバー		1	台		25,000	
	フード及び付属品取付工事	既存排煙窓ガラス撤去加工費込み	1	式		60,000	
	スパイラルダクト	150φ	15	m	3,800	57,000	
	消耗品雑材		1	式		10,000	
	※グリスフィルター(LL-30)取付の場合、45,000						
	消臭器設置工事費		1	式		15,000	追加
	18-計					434,000	

21 / 21 ページ