

御見積番号

H229 -1000

総合見積書

書社名 XXXXXXXXXX 御中

担当者 XXXX 様

物件名

品川ゴルフショールーム新装工事

御受渡条件 検取渡しと致します

御取引条件 ご契約書に基づく

見積記載以外の項目は別途費用が掛かります。

お見積総額(税抜き) **¥6,800,000 -**

消費税 **¥680,000 -**

NO	項目	概要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1	式		365,000	
2	解体工事		1	式		145,000	
3	軽鉄・ボード工事		1	式		1,036,100	
4	造作・家具工事		1	式		2,183,400	
5	仕上工事		1	式		1,692,300	
6	雑工事		1	式		217,500	
7	電気工事		1	式		1,110,250	
8	衛生設備工事		1	式		165,000	
9	諸経費		1	式		550,000	
10	出精値引き		1	式		-664,550	
11	変更内容項目		1	式			
12	オプション項目		1	式			
合 計						¥6,800,000	

備考

XXXXXXXXXX

見 積 御 内 訳

名称		仮設工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)	
1	現場養生費		1.0	式		25,000		
2	墨出し費		1.0	式		30,000		
3	場内小運搬費		1.0	式		35,000		
4	現場清掃費		1.0	式		25,000		
5	発生材処分費	4t	2.0	台	75,000	150,000		
6	引き渡しクリーニング		1.0	式		75,000		
7	既存扉撤去後の仮囲い	撤去・処分含む	1.0	式		25,000		
合 計						365,000		



見積御内訳

名称		解体工事						
NO	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考(定価)	
1	エントランス扉撤去		1.0	式		30,000		
2	既存排水管取り出しの為に床ハツリ		1.0	式		50,000		
3	解体材搬出・積み込み		1.0	式		30,000		
4	同上処分・運搬費		1.0	式		35,000		
合 計						145,000		



見 積 御 内 訳

名称		軽鉄・ボード工事					
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)
1	天井LGS下地組		15.0	m ²	3,000	45,000	
2	天井PB張り		15.0	m ²	1,600	24,000	
3	壁面LGS下地組		165.0	m ²	2,600	429,000	
4	壁面PB張り	t12.5mm	216.0	m ²	1,600	345,600	
5	壁面開口補強		3.0	ヶ所	7,500	22,500	
6	天井点検口		4.0	ヶ所	7,500	30,000	
7	コーナー材		1.0	式		35,000	
8	副資材		1.0	式		25,000	
9	運搬搬入費		1.0	式		80,000	
合 計						1,036,100	

見 積 御 内 訳


名称		造作・家具工事					
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)
1	木製片開き戸	既製品として	2.0	ヶ所	75,000	150,000	
2	木製引き戸	既製品として	1.0	ヶ所		88,000	
3	建具吊り込み調整費		1.0	式		60,000	
4	運搬搬入費		1.0	式		20,000	
5	試打スペース付近木軸床上げ	H50	21.0	m ²	7,400	155,400	
6	WORKSPACE壁面ガラス枠	木製 1500*300	1.0	ヶ所		25,000	
7	STORAGE3奥シャフト収納棚	スリット柱×2・棚5枚(780*1000)	1.0	ヶ所		60,000	
8	受付カウンター	2500*600 化粧板仕上 間接照明含む	1.0	台		480,000	
9	ウィンドウ面間接壁造作	塗装仕上として	1.0	ヶ所		180,000	
10	副資材		1.0	式		30,000	
11	現場施工費		1.0	式		150,000	
12	運搬搬入費		1.0	式		100,000	
13	エントランス両開き扉	木製	1.0	ヶ所		435,000	
14	現場施工費		1.0	式		150,000	
15	運搬搬入費		1.0	式		100,000	
合 計						2,183,400	

見 積 御 内 訳

名称		仕上工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考<定 価>	
1	天井仕上げ	#1000として	83.0	m ²	1,600	132,800		
2	壁面クロス張り	#1000として	216.0	m ²	1,600	345,600		
3	床塩ビタイル張り	PWT2387/東リ 上代4400円	62.0	m ²	4,800	297,600		
4	床タイルカーペット	GA100	21.0	m ²	3,000	63,000		
5	人工芝	ADVAN:カラフルターフCFT019(034) 上代18800円	12.0	m	14,800	177,600		
6	ソフト巾木	H60	65.0	式	580	37,700		
7	床見切り		6.0	式	5,000	30,000		
8	吸音パネル	試打スペース内	18.0	m ²	16,500	297,000		
9	副資材		1.0	式		45,000		
10	運搬搬入費		1.0	式		60,000		
11	養生費		1.0	式		30,000		
12	天井EP塗装	吹付	80.0	m ²	2,200	176,000		
合 計						1,692,300		

見 積 御 内 訳

名称		雑工事					
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)
1	壁面サイン	スチール切り文字 脚付 W900	1.0	ヶ所		128,000	
2	ワークスペース横ガラス面シート張り	デザインシート	1.0	ヶ所		34,500	
3	副資材		1.0	式		10,000	
4	サイン現場施工費	運搬搬入費含む	1.0	式		45,000	
合 計						217,500	



見 積 御 内 訳

名称		電気工事					
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)
1	ダウンライト	ERD8793B/ENDO	4.0	台	15,300	61,200	
2	スポットライト	ERS4800BB/ENDO	34.0	台	13,200	448,800	
3	ペンダントライト	ERP7194B/ENDO	1.0	台		25,800	
4	配線ダクト	1.5m	2.0	ヶ所	4,000	8,000	
5	"	2m	1.0	ヶ所		5,500	
6	"	3m	7.0	ヶ所	6,900	48,300	
7	"	3.5m	3.0	ヶ所	7,700	23,100	
8	配線材		1.0	式		68,000	
9	ダウンライト開口及び配線工事費		4.0	ヶ所	4,200	16,800	
10	配線ダクト取付	配線含む	36.5	m	2,500	91,250	
11	スポットライト・ペンダントライト取付費		1.0	式		40,000	
12	コンセント配線		15.0	ヶ所	3,800	57,000	
13	コンセント配線取付		15.0	ヶ所	3,500	52,500	
14	SW取付		2.0	ヶ所	5,500	11,000	
15	雑材消耗品		1.0	式		43,000	
16	運搬搬入費		1.0	式		50,000	
17	LAN配線・TEL用配管	LAN×3 TEL用配管×1	1.0	式		60,000	
	※防災工事:B工事						
合 計						1,110,250	

見 積 御 内 訳

名称		衛生設備工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)	
1	洗面台	サンワカンパニー: プレーンV	1.0	台		70,000		
2	配管・機器取付費	雑材消耗品含む	1.0	式		80,000		
3	運搬搬入費		1.0	式		15,000		
合 計						165,000		



見 積 御 内 訳

名称 諸経費							
NO	項 目	摘 要	数量	単 位	単 価	金 額	備 考 (定 価)
1	現場管理費		1.0	式		250,000	
2	現場経費		1.0	式		150,000	
3	会社経費		1.0	式		150,000	
合 計						550,000	



見 積 御 内 訳

名称	出精値引き							
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考(定 価)	
1	出精値引き		1.0	式		-664,550		
合 計						-664,550		

