御見積書

2021年12月30日

貴社名 [redacted] 様

[redacted]

下記の通り御見積り申しあげますので宜しくお願いします。

件　　名 [redacted] 改装工事

合計金額（消費税別）	¥1,000,000

追加工事につきましては、別途請求させて頂きます。

見積有効期限　30日

受渡期日　打合せによる
受渡場所　松戸市大金平[redacted]
御支払条件　工事前2/3,工事終了時1/3,

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	[redacted] 改装工事		1	式		954,280	
	【別途】						
	見積り項目以外の工事						
	店舗の什器、貴重品等は工事前にお客様側で段ボールに詰めるなどして保管願います						
	工事中発見された既存の破損部分に関しては別途お見積りご相談となります						
	天井は塗装のため既存のまま（再塗装はなし）						
			計			954,280	
			消費税		10%	95,428	
			値引き			−49,708	
	合計					1,000,000	税別

内訳明細書

工事件名 [redacted] 改装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1.0	式		57,000	
2	木工事		1.0	式		216,000	
3	内装工事		1.0	式		465,280	
4	塗装工事		1.0	式		0	
5	電気工事		1.0	式		24,000	
6	給排水工事		1.0	式		42,000	
7	諸経費		1.0	式		150,000	
						954,280	

内訳明細書

工事件名 [redacted] 改装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事						
	墨だし		1.0	式		0	
	養生代		1.0	式		5,000	
	清掃片付け費	工事中毎日	1.0	式		10,000	
	産業廃棄物処分費		1.0	式		12,000	
	場内小運搬	既存品の移動毎回必要になります	1.0	式		15,000	
	竣工クリーニング	工事部分の引き渡しクリーニングで	1.0	式		15,000	
	※重度の汚れなどについては別途となります						
*	仮設電気　仮設水道、御支給願います						
						57,000	

内訳明細書

工事件名 [redacted] 改装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2	シンク廻り改修工事						
	【大工工事】						
	既存床上げ及び立上り(配管隠し部分)撤去		1.0	式		15,000	
	上記部分木下地+コンパネ2重貼	(1600+600+1000)D600H170	1.0	式		20,000	
	シンク廻りキッチンパネル貼	シンク正面部分	1.0	式		30,000	
	配管隠し立上り上部天板ステン板貼	1600＊120	1.0	式		22,000	
	ノンスリップ金物	1600+1600	2.0	本	3,000	12,000	
	シンク上部下がり及びタイル撤去処分費		1.0	式		27,000	
	上記部分下地補修工事(木下地+PB貼)		1.0	式		26,000	
	上記キッチンパネル貼		1.0	式		32,000	
	洗濯機部分床上げ(木下地+コンパネ貼)		1.0	式		12,000	
	消耗品雑材費		1.0	式		5,000	
	上記運搬搬入費		1.0	式		15,000	
						216,000	

内訳明細書

工事件名 [redacted] 改装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	内装工事						
	【クロス貼り】						
	既存クロス撤去はがし処分費		125.0	㎡	200	25,000	
	壁面クロス貼 【売場】	1000番台	62.0	㎡	1,300	80,600	
	壁面クロス貼 【施術室】	1000番台	47.0	㎡	1,300	61,100	
	壁面クロス貼 【トイレ】		16.0	㎡	1,300	20,800	
	天井クロス貼 【トイレ】		1.5	㎡	1,300	1,885	
	上記下地パテ処理		251.5	式	300	75,435	
	ソフト巾木		40.0	m	600	24,000	
	消耗品雑材費		1.0	式		8,000	
	運搬搬入費		1.0	式		20,000	
	【床貼替】						
	塩ビタイル貼 【売場】		16.8	㎡	4,400	73,920	
	塩ビタイル貼 【施術室】		18.6	㎡	4,400	81,840	
	上記下地処理		35.4	㎡	500	17,700	
						465,280	

内訳明細書

工事件名 [redacted] 改装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	塗装工事						
	既存枠塗装		1.0	式			中止
	塗装用養生		1.0	式			中止
	消耗品雑材費		1.0	式			中止
	計		1.0	式			中止
5	電気工事						
	壁一部撤去にともなう電気配線処理		1.0	式		12,000	
	上記再設置費		1.0	式		12,000	
	計		1.0	式		24,000	
6	給排水工事						
	既存配管撤去処理		1.0	式		20,000	
	新規腰壁配管		1.0	式		15,000	
	配管材料及び消耗品雑材費		1.0	式		7,000	
	計		1.0	式		42,000	

内訳明細書

工事件名 [redacted] 改装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
7	諸経費						
	現調及び打合せ及びご提案		1.0	式	20,000	20,000	
	現場管理費		5.0	日	20,000	100,000	
	会社経費	法定福利費含む	1.0	式	30,000	30,000	
						150,000	