


総合見積書

書社名 XXXXXXXXXX
 担当者 XXXXXXXXXX 様
 物件名
 個別指導塾 新装工事
 お見積総額(税抜き) **¥2,600,000 -**
 消費税 **¥260,000 -**

御受渡条件 検取渡しと致します
 御取引条件 基本契約の約定に基づく
 見積記載以外の項目は別途費用が掛かります。
 御取引期日 基本契約の約定に基づく
 見積有効期限 提出日より30日間



NO	項目	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1	式		137,000	
2	解体工事		1	式		216,530	
3	軽鉄工事		1	式		204,000	
4	電気工事		1	式		590,250	
5	空調設備工事		1	式		188,000	
6	給排水設備工事		1	式		78,500	
7	建具工事		1	式		205,000	
8	内装仕上げ工事		1	式		458,990	
9	他工事		1	式		285,000	
10	諸経費		1	式		236,730	
合 計						¥2,600,000	

備考



見 積 御 内 訳

名称							
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	通路・室内養生費		1.0	式		17,000	
2	仮設資材損料	搬出入費共	1.0	式		15,000	
3	発生材処分費		1.0	式		65,000	
4	竣工美装		1.0	式		40,000	
合 計					137,000		

見 積 御 内 訳

名称	電気工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	ビニル絶縁ケーブル	VVF-2.0mm×3C	200.0	m	230	46,000	
2	ビニル絶縁ケーブル	VVF-2.0mm×2C	100.0	m	150	15,000	
3	ビニル絶縁ケーブル	VVF-1.6mm×2C	200.0	m	90	18,000	
4	電線処理費		1.0	式		7,600	
5	埋込スイッチ 片切(プラスチックプレート付)		6.0	組	500	3,000	
6	埋込スイッチ 3路(プラスチックプレート付)		2.0	組	600	1,200	
7	埋込スイッチ パイロット(プラスチックプレート付)		1.0	組		1,200	
8	埋込コンセント 2PE15A(新金属プレート付)		15.0	組	750	11,250	
9	埋込コンセント 2PEET15A×2(新金属プレート付)		1.0	組		1,050	
10	配線器具取付支持材・付属費		1.0	式		1,800	
11	仮設・撤去工事費		1.0	式		50,000	
12	電工費		1.0	式		130,000	
13	照明器具取付工事		1.0	式		100,000	
14	雑材消耗品		1.0	式		3,500	
15	運搬搬入費		1.0	式		12,000	
	【照明器具】						
16	LEDダウンライト		30.0	台	3,575	107,250	< 6,500 >
17	LEDペンダントライト	受付カウンター上	2.0	台	13,640	27,280	< 24,800 >
18	外部ブラケット照明		3.0	台	18,040	54,120	< 32,800 >
合 計						590,250	

見 積 御 内 訳

名称	空調設備工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	ルームエアコン		1.0	台		42,000	
2	エアコン取付		1.0	台		15,000	
3	副資材費	空調用スリムダクト・他	1.0	式		3,500	
4	換気扇新設	天井付 事務所用	1.0	式		40,000	
5	吸排気ダクト工事	既存貫通利用	1.0	式		40,000	
6	シーリングファン	商品により変動	1.0	台		40,000	
7	資材搬入費		1.0	式		7,500	
合 計						188,000	

見 積 御 内 訳

名称	給排水設備工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単 位	単 価	金 額	備 考<定 価>
1	シャワートイレ便座	商品納期とも未定	1.0	set		50,000	
2	設備機器設置接続費		1.0	式		25,000	
3	資材搬入費		1.0	式		3,500	
合 計						78,500	



見積御内訳

名称	内装仕上げ工事						
NO	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考<定価>
1	新規天井クロス張り	1000 #	54.0	m	1,050	56,700	
1	新規壁面クロス張り	1000 #	150.0	m	1,050	157,500	
2	下地調整費		1.0	式		18,000	
3	ソフト巾木	H60R付	49.0	枚	450	22,050	
4	床面 フロアタイル張り		42.2	m ²	4,200	177,240	
5	下地調整費		1.0	式		18,000	
6	残材、廃材処分費		1.0	式		6,000	
7	材料搬入、運搬費		1.0	式		3,500	
合 計						458,990	

見 積 御 内 訳

名称		他工事					
NO	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考〈定価〉
1	木部雑塗装		1.0	式		60,000	
2	既存受付CTカット	W1900→W1500 補修作業共	1.0	式		30,000	
3	床 劣化部補修費		1.0	式		10,000	
4	吊棚 リアテックシート貼り		1.0	式		60,000	
5	外部ポスター部分	アクリル造作	1.0	式		55,000	
6	外部サイン	複合版+出カシート貼り	1.0	式		70,000	
合 計						285,000	

見 積 御 内 訳

名称	諸経費						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	現場管理費		1.0	式		120,000	
2	現場経費		1.0	式		70,000	
3	会社経費		1.0	式		50,000	
4	端数調整御値引き		1.0	式		-3,270	
合 計						236,730	