

No. 26000696-07

御見積書

Page. 1
2021年12月21日

様

下記の通り御見積申し上げます。

工事件名： 京都焼き芋店舗改装工事

御見積金額

¥1,350,000.-

税抜金額

¥1,227,273.-

消費税等

¥122,727.-

消費税率

工事場所

工事概要

工事期限

~

支払条件

有効期限 本書発行後1ヶ月

備考 ※消防設備工事は別途工事となります

内 訳 書

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事		1式		36,000	
B	解体工事		1式		85,000	
C	内装工事		1式		534,500	
D	電気・空調換気工事		1式		276,440	
E	給排水設備工事		1式		215,450	
F	諸経費		1式		79,883	
【 合 計 】					1,227,273	

内 訳 書 2

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	解体工事			1 式		85,000	
1	既存物取り外し	洗面*1・棚*1	1.00	式		15,000	
2	壁解体	新設ト化入口部分	1.00	式		17,500	
3	天井解体	新設ト化部分	1.00	式		17,500	
4	解体ごみ処理費	積込運搬共	1.00	式		35,000	
【 合 計 】						85,000	

内 訳 書 3

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	内装工事		1 式		534,500	
a	トイレ		1 式		293,500	
1	トイレ機器	トイレ本体・紙巻器	1.00	台	90,000	90,000
2	トイレ手洗器		1.00	セット	40,000	40,000
3	床CF貼り		1.00	式		15,000
4	天井下地・ボード貼り	LGS又は木下地 PB9.5mm	1.00	式		27,500
5	壁下地・ボード貼り	LGS65 PB12.5mm	1.00	式		50,000
6	同上天井壁クロス貼り	SP級 ハテ処理共	1.00	式		25,000
7	同上壁ソフト巾木	60巾	1.00	式		1,500
8	片開き戸	ベリティスTA型	1.00	枚	27,000	27,000
9	建具枠取付	建具枠設置 吊込み 下地開口補強等	1.00	式		17,500
【 合 計 】					293,500	

内 訳 書 3

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	店内		1 式		141,000	
1	腰壁下地 ボード貼り	LGS75 PB12.5mm	1.00	式		28,000
2	腰壁両端部 木柱補強		1.00	式		25,000
3	カウンター天板	ﾗﾝﾌﾞﾙ ｲﾝ集成材	1.00	枚	18,000	18,000
4	壁 タイル貼り	H1100	1.00	式		35,000
5	煉瓦タイル	H60*W200	1.00	式		20,000
6	羽目板 木見切り 塗装費	養生費含む	1.00	式		15,000
【 合 計 】					141,000	

内 訳 書 3

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	厨房内		1 式		100,000	
1	壁キッチンパネル貼り H1000 杓付	1.00	式		45,000	
2	キッチン 礼壁面端部見切取付 コ型見切り	1.00	式		18,000	
3	腰壁厨房側立上り部 防水塗装	1.00	式		37,000	
【 合 計 】					100,000	

内 訳 書 2

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	電気・空調換気工事		1 式		276,440	
1	分電盤新設	1.00	面	13,000	13,000	
2	ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6-2C	1.00	式	3,500	
3	ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0-2C	1.00	式	7,000	
4	ビニル絶縁電線	1V2.0	1.00	式	7,500	
5	コンセント・スイッチ		1.00	式	4,500	
6	ライティングダクト(本体)	2P15A(L=2000mm)	1.00	式	5,000	
7	スポットライト		1.00	式	25,000	
8	換気扇	厨房用(焼き芋箇所)	1.00	台	30,000	30,000
9	天井換気扇	V-20MEX3 (カウンタ-箇所)	1.00	台	12,440	12,440
10	換気付帯設備		1.00	式	10,000	
11	雑材消耗品		1.00	式	8,500	
12	電気工事施工費		1.00	式	150,000	
【 合 計 】					276,440	

内 訳 書 2

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	給排水設備工事		1 式		215,450	
a	給水工事		1 式		19,000	
b	排水工事		1 式		7,200	
c	給湯		1 式		47,450	
d	設備工事		1 式		141,800	
【 合 計 】					215,450	

内 訳 書 3

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	給排水設備工事		1 式		215,450	
a	給水工事		1 式		19,000	
1	ポリブデン管	13A	1.00	式	4,000	
2	同上用継手類並びに接合材		1.00	式	11,500	
3	水道用フレキパイプ	15Ax300L	1.00	式	3,500	
【 合 計 】					19,000	

内 訳 書 3

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	排水工事		1 式	7,200	
1	硬質塩化ビニル管 一般VU 50A	1.00	式	600	
2	硬質塩化ビニル管 一般VU 75A	1.00	式	3,000	
3	同上用継手類並びに接合材	1.00	式	3,600	
【 合 計 】				7,200	

内 訳 書 3

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	給湯			1 式		47,450	
1	小型電気温水器 + 排水器具	LIXIL 【EHPK-F6N4】	1.00	セツ	35,000	35,000	
2	ポリブデン管	13A	1.00	式		3,000	
3	同上用継手類並びに接合材		1.00	式		8,000	
4	水道用フレキパイプ	15Ax300L	1.00	式		1,450	
【 合 計 】						47,450	

内 訳 書 3

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	設備工事		1 式		141,800	
1	消耗雑材料	1.00	式		10,000	
2	配管工費	1.00	式		35,000	
3	器具据付・接続費	1.00	式		35,000	シンク 手洗器 製氷機
4	ハツリ復旧	1.00	式		35,000	
5	通水テスト・水压テスト・試運転調整費	1.00	式		10,000	
6	U字溝	1.00	式		1,800	
7	厨房手洗器	1.00	式		15,000	
【 合 計 】					141,800	

内 訳 書 2

件名： 京都焼き芋店舗改装工事

2021年12月21日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F	諸経費		1 式		79,883	
1	現場管理費	1.00	式		50,000	
2	諸経費	1.00	式		30,000	
	端数值引き				(117)	
	別途工事					
	引込および関西電力申請費用					
	消防設備工事					
	雨漏り、水漏れ工事等建物自体の工事					
	本見積に記載なき事項					
【 合 計 】					79,883	