

No. 26000688-04

御見積書

Page. 1
2022年1月14日

様

下記の通り御見積申し上げます。

工事件名: 内科・眼科 改装工事

御見積金額

¥8,800,000.-

税抜金額

¥8,000,000.-

消費税等

¥800,000.-

消費税率

工事場所 西宮市樋之池町
工事概要
工事期限 ~
支払条件 ご契約時=50%、完工時=50%
有効期限 本書発効後1ヵ月
備考

内 訳 書

件名: ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事		1式		184,500	
B	造作工事		1式		1,109,000	
C	建具工事		1式		458,000	
D	ガラス工事		1式		84,578	
E	表装工事		1式		681,000	
F	レントゲン室製作工事		1式		962,275	
G	電気工事		1式		1,128,913	
H	空調・換気工事		1式		2,283,500	
I	水道工事		1式		660,371	
J	諸経費		1式		447,863	
K	別途工事		1式		0	
【 合 計 】					8,000,000	

内 訳 書 2

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事		1 式		184,500	
1	墨出し	1.00	式		33,000	
2	養生費	1.00	式		21,500	
3	発生廃材処分費	1.00	式		80,000	
4	美装費	1.00	式		50,000	
	工事用仮設電気・水道代					ご支給お願い致します
【 合 計 】					184,500	

内 訳 書 2

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	造作工事		1 式	1,109,000	
1	床上げ造作工事	支持脚+パ-チル材-ト+パ-チル材、材工共	1.00	式	60,000
2	壁面骨組造作工事	LGS65、材工共	1.00	式	300,000
3	壁面石膏板-ト貼工事	PB12.5、材工共	1.00	式	250,000
4	天井骨組造作工事	19型、材工共	1.00	式	120,000
5	天井石膏板-ト貼工事	PB12.5、材工共	1.00	式	105,000
6	梁型板-ト囲い工事	PB12.5、材工共	1.00	式	158,000
7	開口補強工事	建具、空調、換気 等	1.00	式	35,000
8	天井点検口	450角、アルミ	1.00	式	36,000
9	雑材・消耗品		1.00	式	45,000
【 合 計 】				1,109,000	

内 訳 書 2

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	建具工事		1 式	458,000	
1	隔離室片開き戸	枠共、空錠、透明ガラス変更	1.00 組	41,779	41,779
2	待合室片開き戸	枠共、空錠、透明ガラス変更	1.00 組	41,779	41,779
3	更衣室開き戸	枠共、空錠	1.00 組	17,905	17,905
4	トイレ開き戸	枠共、表示錠	2.00 組	19,895	39,789
5	内科診察室片引き戸	枠共、空錠	1.00 組	29,842	29,842
6	コンタ販売裏側引違い戸	鍵付き	1.00 組	55,911	55,911
7	コンタ販売表側片引き戸	鍵付き	1.00 組	57,695	57,695
8	開口枠	0.5間	1.00 式	8,842	
9	〃	1.0間	1.00 式	9,984	
10	〃	たて枠	1.00 式	15,474	
11	トイレ引違い小窓	採光部無し、化粧板仕上げ	1.00 組	24,500	24,500
12	内科診察室引違い小窓	採光部無し、化粧板仕上げ	1.00 組	24,500	24,500
13	建具・枠取付調整費		1.00 式	90,000	
【 合 計 】				458,000	

内 訳 書 2

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	ガラス工事		1 式		84,578	
1	隔離室FIX窓ガラス	930*1400、丸穴加工	1.00	枚	18,778	18,778
2	受付遮蔽ガラス	1630*1000、受取開口加工	1.00	枚	20,000	20,000
3	コーキング		1.00	式		10,800
4	ガラス搬入施工費		1.00	式		35,000
【 合 計 】					84,578	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	表装工事		1 式		681,000	
a	加工工事		1 式		360,000	
1	天井加工貼	量産加工	1.00	式	112,000	
2	壁面加工貼	"	1.00	式	178,000	
3	下地処理		1.00	式	70,000	
【 合 計 】					360,000	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	床工事		1 式		321,000	
1	フロアタイル貼	1.00	式		284,000	
2	ソファ巾木	1.00	式		21,000	H60R7J
3	ノズリップ [®] 取付	1.00	式		16,000	アルミ [®] ロス [®] 色、材工共
【 合 計 】					321,000	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F	レントゲン室製作工事		1 式		962,275	
a	造作・建具工事		1 式		857,125	
	<レントゲン室特殊遮断工事>					
1	レントゲン室鉛PB	鉛t1.5+PB12.5	1.00	式		332,000
2	鉛コーナーテープ	t1.5*30*30*930	1.00	式		32,000
3	鉛ジョイントテープ	t1.5*40*5000	1.00	式		11,500
4	鉛資材送料		1.00	式		7,875
5	鉛資材施工費		1.00	式		70,000
6	レントゲン室鉛入木製開き戸	800*2000、枠共、空錠	1.00	組	343,750	343,750
7	メーカー送料		1.00	式		25,000
8	建具搬入設置調整費		1.00	式		35,000
【 合 計 】					857,125	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	空調・電気工事		1 式		105,150	
1	コンテナボックス鉛加 -	t1.5用	1.00	式	25,000	
2	鉛ボックスジョイント材		1.00	式	2,650	
3	配線貫通鉛加 -		1.00	式	11,000	
4	配管貫通鉛加 -		1.00	式	16,500	
5	配線・配管貫通部鉛処理	材工共	1.00	式	50,000	
【 合 計 】					105,150	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G	電気工事		1 式		1,128,913	
a	照明器具		1 式		275,413	
1	照明器具	1.00	式		250,000	
2	直付非常照明	1.00	台	14,771	14,771	
3	表示灯	1.00	台	8,913	8,913	
4	「使用中」ハコ	1.00	枚	701	701	
5	取付金具	1.00	組	1,028	1,028	
【 合 計 】					275,413	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	電気設備工事		1 式	853,500	
1	電灯・動力幹線工事	1.00	1 式	248,500	248,500
2	電灯・コンセント工事	1.00	1 式	405,700	405,700
3	弱電設備工事	1.00	1 式	199,300	199,300
【 合 計 】				853,500	

内 訳 明 細 書

件名: ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
b	電気設備工事		1式		853,500	
1	電灯・動力幹線工事	1.00	1式	248,500	248,500	
1	電線	1.00	式		19,800	
	NS14-3C					
2	"	1.00	式		9,890	
	SV8-4C					
3	電灯分電盤	1.00	面	43,570	43,570	
4	動力分電盤	1.00	面	32,290	32,290	
5	雑部材・消耗品	1.00	式		7,150	
6	施工費	1.00	式		120,000	
7	諸経費	1.00	式		15,800	
【 合 計 】					248,500	

内 訳 明 細 書

件名: ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	電灯・コンセント工事		1.00	1式	405,700	405,700	
1	電線	VVF2.0-2C	1.00	式		21,200	
2	"	VVF1.6-2C	1.00	式		18,700	
3	"	VVF2.6-2C	1.00	式		5,150	
4	"	IV1.6	1.00	式		6,800	
5	コンセント	2P15A	1.00	式		7,200	
6	"	2P15AET	1.00	式		18,000	
7	"	1P30A	1.00	式		3,150	
8	スイッチ		1.00	式		12,000	
9	雑部材・消耗品		1.00	式		13,500	
10	施工費		1.00	式		300,000	
【 合 計 】						405,700	

内 訳 明 細 書

件名: ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

No.	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	弱電設備工事	1.00	1式	199,300	199,300	
1	LANケーブル	Cat6	1.00	式	24,000	
2	電線管	PF16	1.00	式	4,950	
3	引込カバー	1.00	式	2,150		
4	LANコンセント	1.00	式	15,200		
5	雑部材・消耗品	1.00	式	8,000		
6	施工費	1.00	式	145,000		
【 合 計 】					199,300	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H	空調・換気工事		1 式		2,283,500	
a	空調設備機器		1 式		1,767,200	
1	フレックスマルチニ 室外機	3相200V	1.00	台	191,000	191,000
2	分岐管		1.00	本	14,300	14,300
3	-1 待合室天井2方向		1.00	台	77,500	77,500
4	-2 処置室天井		1.00	台	86,300	86,300
5	キャパダクト		1.00	組	27,000	27,000
6	吹き出しユニット		3.00	台	23,000	69,000
7	多機能エアコン		2.00	台	35,800	71,600
8	フレックスマルチニ 室外機	3相200V	1.00	台	191,000	191,000
9	分岐管		1.00	本	14,300	14,300
10	-1・2 診察室天井1方向		2.00	台	71,100	142,200
11	-3 廊下天井2方向		1.00	台	77,500	77,500
12	多機能エアコン		3.00	台	14,300	42,900
13	眼科検査室天井4方向シングル		1.00	台	247,700	247,700

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

No.	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
14	フルクスマルチニ 室外機	3相200V	1.00	台	165,000	165,000	
15	分岐管		1.00	本	14,300	14,300	
16	-1 眼科待合室天加2方向		1.00	台	81,900	81,900	
17	-2 X線室天加1方向		1.00	台	71,100	71,100	
18	多機能LEDコン		2.00	台	14,300	28,600	
19	2段置き架台		2.00	基	32,000	64,000	
20	ドレンアップ キット		2.00	台	45,000	90,000	
【 合 計 】						1,767,200	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	換気機器		1 式	73,800	
1	ト用 天井扇	2.00	台	9,500	19,000
2	隔離室・コソ外販売 天井扇	2.00	台	13,100	26,200
3	店内 天井換気扇	2.00	台	14,300	28,600
【 合 計 】				73,800	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	空調・換気設備工事		1 式	442,500	
1	空調機器設置工事	冷媒配管・ドレン・連絡配線	1.00	式	140,000
2	ビルトイン吹き出し口取付工事		1.00	式	32,000
3	ビルトインダクト外工事		1.00	式	30,000
4	ビルトイン保温ダクト		1.00	式	24,000
5	室外機搬入据付費		1.00	式	32,000
6	外部ラッキング	6m	1.00	式	45,000
7	”	90°エルブ役物	1.00	式	32,500
8	換気扇設置工事		1.00	式	68,000
9	SPダクト	150	1.00	式	12,500
10	アルミキ	150	1.00	式	5,500
11	継ぎ手金物		1.00	式	10,000
12	吊り金物		1.00	式	11,000
【 合 計 】				442,500	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	水道工事		1 式		660,371	
a	衛生設備機器		1 式		447,271	
1	大人用トイレ 便器	LIXIL、アメージュZ 床排水	2.00	台	18,863	37,726
2	大人用トイレ タク		2.00	台	18,821	37,642
3	大人用トイレ シャワートイレ		2.00	台	37,053	74,105
4	ソケットアダプター		2.00	個	1,053	2,105
5	2連紙巻器		2.00	台	1,642	3,284
6	トイレ狭小手洗い	自動水栓	1.00	台	37,895	37,895
7	トイレ内部吊戸棚	800*270*455	2.00	台	14,400	28,800
8	入口段差壁面手摺	I型	1.00	組	8,168	8,168
9	バックヤード 手洗い化粧台	600*370*1780、単水栓	1.00	組	32,842	32,842
10	上記床止水栓		1.00	本	1,937	1,937
11	化粧台横へーパースタンド		1.00	台	1,432	1,432
12	バックヤード 流し台	w900下部扉タイプ、水栓込	1.00	台	47,000	47,000
13	小型電気温水器 6L型	部品供給ストップの為、現状納期未定	1.00	台	40,421	40,421

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

No.	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	流し台横SUS作業台 900*600*H800	1.00	台	14,335	14,335	
15	コンタクト洗面ホウル	1.00	台	21,421	21,421	
16	上記単水栓	1.00	本	8,684	8,684	
17	止水栓・排水化粧配管	3.00	組	7,895	23,684	
18	コンタクト洗面横へーパ-ホルダー	1.00	台	1,432	1,432	
19	洗濯ハン 640*640	1.00	枚	5,432	5,432	
20	横引きトラップ	1.00	台	2,316	2,316	
21	排水ジョイントホース	1.00	本	2,063	2,063	
22	ワンタッチホーム水栓	1.00	台	3,284	3,284	
23	患者用トイレ便座クリーナーディスプレイセンサー プッシュ式、クリーナー液5L*1本込	1.00	セット	11,263	11,263	
【 合 計 】					447,271	

内 訳 書 3

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	給排水設備工事		1 式	213,100	
1	給水配管		1.00 式	68,000	
2	雑排水配管		1.00 式	57,500	
3	污水配管		1.00 式	17,600	
4	器具取付工事費		1.00 式	70,000	
【 合 計 】				213,100	

内 訳 書 2

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J	諸経費		1 式		447,863	
1	現場管理・調整費	1.00	式		400,000	
2	現場経費	1.00	式		150,000	
3	交通諸経費	1.00	式		150,000	
	端数調整値引				(2,137)	
	御協力値引				(250,000)	
【 合 計 】					447,863	

内 訳 書 2

件名： ████████ 内科・眼科 改装工事

2022年1月14日

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K	別途工事		1 式		0	
	防水工事					
	家具・什器工事					
	ガス設備工事					
	消防設備工事					
	医療設備機器					
	モニター・家電類					
	POS・有線・防犯等 弱電設備工事					
	目視不可埋設物・地中障害物撤去工事					
	目視不可天井裏・壁内障害物移設・撤去工事					
	行政指導に基づく工事					
	本見積書項目に記載なき事項					
【 合 計 】					0	