


御見積番号

T407-1001

総合見積書



貴社名 [Redacted] 御中

担当者 [Redacted] 様

物件名 [Redacted]

インドアゴルフスクール新装工事

御受渡条件 検収渡しと致します

御取引条件 ご契約書に基づく

見積記載以外の項目は別途費用が掛かります。

お見積総額(税抜き) **¥5,400,000 -**

消費税 **¥540,000 -**

NO	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設・解体工事		1	式		400,000	
2	左官工事		1	式		131,000	
3	軽鉄・ボード工事		1	式		728,100	
4	造作・家具工事		1	式		351,000	
5	仕上工事		1	式		1,409,100	
6	雑工事		1	式		182,000	
7	電気工事		1	式		902,800	
8	衛生設備工事		1	式		541,000	
9	空調設備工事 ※中止		1	式			
10	換気設備工事		1	式		404,860	
11	諸経費		1	式		600,000	
12	出精値引き		1	式		-249,860	
合 計						¥5,400,000	

備考 NTT工事、ガス工事は含まれておりません。

平日日中工事にて見ております。 ※音出し工事土日



見 積 御 内 訳

名称	仮設・解体工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
	〈仮設工事〉						
1	現場養生費		1.0	式		20,000	
2	墨出し費		1.0	式		20,000	
3	場内小運搬費		1.0	式		15,000	
4	現場清掃費		1.0	式		25,000	
5	発生材処分費	4t	2.0	台	80,000	160,000	
6	仮設水栓、仮設電源		1.0	式		15,000	
7	引き渡しクリーニング		1.0	式		80,000	
	〈解体工事〉						
8	床不陸研り		1.0	式		65,000	
合 計						400,000	

見 積 御 内 訳

名称		左官工事					
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	ならしモルタル	受付まわり 不陸調整程度	30.0	m ²	3,000	90,000	
2	副資材		1.0	式		13,000	
3	資材運搬搬入費		1.0	式		28,000	
合 計						131,000	

見 積 御 内 訳

名称	軽鉄・ボード工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	天井LGS下地組		22.0	m ²	2,600	57,200	
2	天井PB張り		22.0	m ²	1,600	35,200	
3	壁面LGS下地組		102.0	m ²	2,600	265,200	
4	壁面PB張り	t12.5mm	140.0	m ²	1,600	224,000	
5	壁面開口補強		3.0	ヶ所	7,500	22,500	
6	天井・壁点検口		2.0	ヶ所	7,500	15,000	
7	コーナー材		1.0	式		24,000	
8	副資材		1.0	式		25,000	
9	運搬搬入費		1.0	式		60,000	
合 計						728,100	

見 積 御 内 訳

名称	造作・家具工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	木製片開き戸	Panasonic等 既製品として	3.0	ヶ所	46,000	138,000	
2	建具吊り込み調整費		1.0	式		45,000	
3	トイレ、洗面スペース木軸床上げ	H150	1.0	式		50,000	
	受付カウンター	お客様支給					
4	副資材		1.0	式		20,000	
5	現場施工費		1.0	式		50,000	
6	運搬搬入費		1.0	式		48,000	
合 計						351,000	

見 積 御 内 訳

名称	仕上工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	梁塗装	EP吹付け 2回塗り	40.0	m ²	2,300	92,000	
2	壁面塗装 ※ボンド跡部分	EP吹付け 2回塗り	72.0	m ²	2,300	165,600	
3	天井クロス張り	#1000として	25.0	m ²	1,600	40,000	
4	壁面クロス張り	#1000として	140.0	m ²	1,600	224,000	
5	トイレ床塩ビタイル張り	上代4400円程度として	1.0	式		30,000	
6	床タイルカーペット	GA100程度として	130.0	m ²	3,200	416,000	
7	人工芝	カインズ35mm 1m*10m巻き 防炎仕様	3.0	組	21,000	63,000	
8	上記ゴムマット	t=10mm 1000*2000	15.0	本	9,000	135,000	
9	上記施工費		1.0	式		25,000	
10	上記副資材	専用両面テープ、ジョイントテープ	1.0	式		20,000	
11	ソフト巾木	H60	75.0	m	580	43,500	
12	床見切り		4.0	式	5,000	20,000	
13	副資材		1.0	式		45,000	
14	運搬搬入費		1.0	式		60,000	
15	養生費		1.0	式		30,000	
合 計						1,409,100	

見 積 御 内 訳

名称		雑工事					
NO	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考<定価>
1	壁面サイン	カルプサイン W500	1.0	ヶ所		40,000	
2	ガラスシート貼り(室内側)	6000*1500インクジェット ※デザインご支給	1.0	ヶ所		87,000	
3	副資材		1.0	式		10,000	
4	現場施工費	運搬搬入費含む	1.0	式		45,000	
合 計						182,000	



見 積 御 内 訳

名称	電気工事						
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉
1	ダウンライト	DAIKO 100相当	7.0	台	4,400	30,800	
2	スポットライト		35.0	台	2,500	87,500	
3	配線ダクト	2m フィードイン、エンドキャップ込み	6.0	ヶ所	6,400	38,400	
4	〃	3m フィードイン、エンドキャップ込み	7.0	ヶ所	7,800	54,600	
5	配線ダクト用吊りパイプ		35.0	本	4,400	154,000	
6	配線ダクト取付	配線含む	48.0	m	2,500	120,000	
7	配線材		1.0	式		68,000	
8	ダウンライト開口及び配線工事費		7.0	ヶ所	4,200	29,400	
9	スポットライト取付		1.0	式		20,000	
10	コンセント配線		17.0	ヶ所	3,800	64,600	
11	コンセント配線取付		17.0	ヶ所	3,500	59,500	
12	SW取付		6.0	ヶ所	5,500	33,000	
13	雑材消耗品		1.0	式		43,000	
14	運搬搬入費		1.0	式		50,000	
15	LAN配線・TEL用配管	LANx2 TEL用配管x1	1.0	式		50,000	
	※防災工事:B工事						
合 計						902,800	

見 積 御 内 訳

名称	空調設備工事 ※中止									
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉			
1	天カセエアコン	4方向 トリプル同時運転 8馬力		式	560,000					
2	上記据え付け工事費	室外機1台、室内機3台		式	150,000					
3	リモコン			台	12,500					
4	パネル	ブラック		枚	17,500					
5	分岐管セット			式	17,000					
6	室外機基礎			台	6,500					
7	配管工事	冷媒管、ドレン管		式	300,000					
8	スリムダクト			式	40,000					
9	リモコン取付			式	11,000					
10	継手類			式	20,000					
11	雑材消耗品			式	30,000					
12	運搬搬入費			式	60,000					
合 計										

見 積 御 内 訳

名称	換気設備工事	NO	項 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 〈定 価〉
1	天井埋込型換気扇				2.0	台	13,800	27,600	
2	天井埋込型換気扇				1.0	台		23,760	
3	器具据付費				1.0	式		40,000	
4	ダクト工事費				1.0	式		215,000	
5	ベントキャップ				3.0	ヶ所	14,500	43,500	
6	試運転調整費				1.0	式		15,000	
7	雑材消耗品費				1.0	式		15,000	
8	運搬搬入費				1.0	式		25,000	
合 計								404,860	



見 積 御 内 訳

名称	諸経費							
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考〈定 価〉	
2	現場管理費		1.0	式		200,000		
3	会社経費		1.0	式		200,000		
4	現場経費		1.0	式		200,000		
合 計						600,000		

見 積 御 内 訳

名称							
出精値引き							
NO	項 目	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考<定 価>
1	出精値引き		1.0	式		-249,860	
合 計						-249,860	

