

令和 4年 3月 4日

御 見 積 書

御中

下記の通りお見積り致しました。何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

工 事 名 店舗内装工事

金 額 ￥4,829,000-

(税抜金額 4,390,000 消費税 439,000)

工 事 場 所 : 東京都千代田区神田三崎町

見積有効期限 : お見積り日より30日間

納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備

考 :

- ・厨房内の床は既存としております。
- ・昨今のガソリン価格並びに材料費の高騰により運搬費及び部材費が高くなっております事をご理解賜ります様よろしくお願い致します。

[illegible]

店舗内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内装工事（下地）						
	下地工事 軽鉄・ボード工事						
	軽鉄	天井軽鉄下地組 19型 懐1500未満	47.45	m ²	1,680	79,716	材工
		間仕切壁軽天下地組 D65 @455	22.60	m ²	1,940	43,844	材工
		中間壁 D65 @455 (H1800)	19.10	m ²	2,060	39,346	材工
		腰壁軽天下地組 D65 @455	21.50	m ²	2,500	53,750	材工
	ボード	天井PB9.5貼	47.50	m ²	1,130	53,675	材工
		壁PB12.5貼	78.52	m ²	1,250	98,150	材工
	ケイカル板（火気廻り）	t=6+6	16.70	m ²	5,000	83,500	材工
	〃（既存壁部分増貼り）	t=6+6	3.60	m ²	5,000	18,000	材工
	Lコーナー	塩ビ下地用	18.00	m	310	5,580	材工
	天井廻縁	塩ビ突付	65.70	m	375	24,638	材工
	天井梁型造作下地組	D20 @455 H150/W500/H150	12.00	m	3,750	45,000	材工
		上記P B9.5貼	12.00	m	3,000	36,000	材工
		Lコーナー 塩ビ下地用	24.00	m	310	7,440	材工
	床上げ工事						
	際根太	木下地	23.10	m	1,500	34,650	材工
	置床工事	パーティクルボード+万協東180	14.00	m ²	4,500	63,000	材工
	コンパネ捨貼	t=12	14.00	m ²	2,500	35,000	材工
	その他						
	資材運搬・搬入	階段荷揚げ	1.00	式	93,200	93,200	
	現場経費	交通費・駐車場	1.00	式	43,750	43,750	
	諸経費	副資材/消耗品費	1.00	式	37,500	37,500	
						895,739	

店舖改修工事

[illegible]

店舗内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道設備工事						
	給水設備工事	給水部材					
		架橋ポリ13J	40.00	m	1,250	50,000	
		プッシュマスターL	10.00	個	1,500	15,000	
		プッシュマスター座付水栓	16.00	個	2,000	32,000	
		プッシュマスターチーズ	17.00	個	1,000	17,000	
		メーター器	8.00	個	2,500	20,000	
	設置工事費	給水管設備工事費	40.00	m	6,000	240,000	
		給水部材取付費	51.00	個	1,000	51,000	
	排水設備工事	排水部材					
		VU50 L=4000	6.00	本	1,400	8,400	
		VU75 L=4000	4.00	本	2,100	8,400	
		VU50LL	18.00	個	300	5,400	
		VU75×50ソケット	1.00	個	540	540	
		VU100ソケット	1.00	個	3,000	3,000	
		VU100×50LT	2.00	個	1,900	3,800	
		50レベルハンドル	30.00	個	650	19,500	
	設置工事費	排水管設備工事	40.00	m	4,600	184,000	
		排水部材取付費	52.00	個	1,000	52,000	
	その他						
	資材運搬・搬入	階段荷揚げ	1.00	式	30,000	30,000	
	現場経費	交通費・駐車場	1.00	式	35,620	35,620	
	諸経費	副資材/消耗品費	1.00	式	15,600	15,600	
						791,260	

15 JULY 2004