

御見積書

令和3年9月10日

新装工事 御中

下記の通り御見積り致します。

見積り金額： ￥9,100,000

消費税： ￥910,000

合計金額： ￥10,010,000

工事名称：新装工事

現場所在地：東京都江戸川区西葛西

御取引方法：

備考：消防工事・ガス工事は別途になります。

有効期間：1ヶ月間

No.	名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	新装工事	1	式		￥10,010,000	
合計						

内役明細書

No.	名称	仕様・明細	W	D	H(t)	数量	単位	単価	金額	摘要
内装工事										
A	仮設工事						式		323,000	
B	軽鉄・PB工事						式		672,600	
C	サッシ・建具工事						式		925,500	
D	木工造作・家具工事						式		1,211,000	
E	ガラス工事						式		287,300	
F										
G	左官工事						式		539,850	
H	防水工事								249,000	
I	塗装工事									
J										
K	内装仕上げ工事						式		518,900	
L	電気設備工事						式		708,500	
M										
N	空調設備工事						式		618,800	
O	換気設備工事						式		1,945,000	
P	給排水設備工事						式		898,000	
Q	厨房器具						式		386,320	
R	消防工事									
S	サイン工事									
T	諸経費						式		600,000	
計									9,883,770	
値引き調整									783,770	
内装工事 計									9,100,000	

内役明細書

No.	名称	仕様・明細	W	D	H(t)	数量	単位	単価	金額	摘要
A.仮設工事										
	水盛墨出し					2.00	人工	20,000	40,000	
									0	
									0	
									0	
	内部足場損料					1.00	式	20,000	20,000	
									0	
	仮設使用資材運搬費					1.00	式	20,000	20,000	
									0	
	仮設使用資材搬入費					1.00	人工	18,000	18,000	
									0	
	場内清掃及び片付け					30.00	日	1,500	45,000	
									0	
	発生材処分費	石膏ボード				1.00	m3	24,000	24,000	
									0	
	発生材処分費	ガラ				1.00	m3	21,000	21,000	
									0	
	発生材処分費	混合				3.00	m3	25,000	75,000	
									0	
	" 搬出費					2.00	人工	18,000	36,000	
									0	
	" 運搬費	4t				1.00	台	24,000	24,000	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
現場工事費小計									323,000	
A.仮設工事									323,000	

内役明細書

[illegible]

内役明細書

No.	名称	仕様・明細	W	D	H(t)	数量	単位	単価	金額	摘要
C.サッシ・建具工事										
アルミサッシ本体									0	
	入口ランマ付きFIX60枠	シルバー	2,626	60	2,700	1.00	式	139,000	139,000	
									0	
	ハンガー枠4方		1,850		2,100	1.00	式	65,000	65,000	
									0	
	自閉装置	半自動				1.00	式	47,000	47,000	
									0	
	鍵DG-2					1.00	式	16,500	16,500	
									0	
	ハンガードア		960		2100	1.00	式	64,500	64,500	
									0	
	押棒					1.00	式	14,500	14,500	
									0	
	FIX3連60枠	シルバー	3000		1600	1.00	式	98,000	98,000	
									0	
	FIX3連60枠	シルバー	2526		1600	1.00	式	86,000	86,000	
									0	
	テイクアウトサッシ		1200		970	1.00	台	45,000	45,000	
									0	
	厨房入口三方枠					1.00	式	35,000	35,000	
									0	
	トイレ片引きドア					1.00	式	65,000	65,000	
									0	
	スイング扉					1.00	式	35,000	35,000	
									0	
	取付費					1.00	式	160,000	160,000	
									0	
	その他副材					1.00	式	30,000	30,000	
									0	
	運搬交通費					1.00	式	25,000	25,000	
									0	
									0	
現場工事費小計									925,500	
									925,500	

内役明細書

No.	名称	仕様・明細	W	D	H(t)	数量	単位	単価	金額	摘要
D.木工造作・家具工事										
	カウンター造作	化粧板貼	4200	450	50	1.00	台	180,000	180,000	
									0	
	デシャップカウンター	化粧板貼	4200	250	30	1.00	台	120,000	120,000	
									0	
	カウンター上ボトル棚	化粧板貼	4200	250	600	1.00	台	130,000	130,000	
									0	
	レジ台	化粧板貼・扉付き	650	500	900	1.00	台	80,000	80,000	
									0	
	レジ台後ろ棚	化粧板貼・収納付き				1.00	式	45,000	45,000	
									0	
	トイレ洗面器下家具	化粧板貼・扉付き				1.00	台	35,000	35,000	
									0	
	トイレ収納家具	化粧板貼・扉付き	960	250	600	1.00	台	38,000	38,000	
									0	
	テーブル	化粧板貼・脚込み	600	600	30	5.00	台	35,000	175,000	
									0	
	カウンター椅子					7.00	台	24,000	168,000	
									0	
	椅子					5.00	台	21,000	105,000	
									0	
	ベンチシート	化粧板貼下部収納付き	3800	550	900	1.00	台	135,000	135,000	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
	運送費、荷卸し					1.00	式	30,000	30,000	
									0	
	取付施工費					1.00	式	50,000	50,000	
									0	
	その他副材					1.00	式	35,000	35,000	
									0	
	運搬交通費					1.00	式	25,000	25,000	
現場工事費小計									1,211,000	
									1,211,000	

内役明細書

[illegible]

内役明細書

No.	名称	仕様・明細	W	D	H(t)	数量	単位	単価	金額	摘要
G.左官工事										
	ブロック壁積					12.00	m²	9,000	108,000	
									0	
	鉄筋					1.00	式	35,000	35,000	
									0	
	厨房防水ブロック積	2段				13.00	m	3,500	45,500	
									0	
	差し筋アンカー					1.00	式	18,000	18,000	
									0	
	保護モルタル					1.00	式	45,000	45,000	
									0	
	スタイロフォーム				100	12.50	m²	5,500	68,750	
									0	
	ワイヤメッシュ					1.00	式	30,000	30,000	
									0	
	厨房CON打設					3.60	m³	36,000	129,600	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
	その他副材					1.00	式	35,000	35,000	
									0	
	運搬交通費					1.00	式	25,000	25,000	
現場工事費小計									539,850	
									539,850	

内役明細書

[illegible]

内役明細書

[illegible]

内役明細書

No.	名称	仕様・明細	W	D	H(t)	数量	単位	単価	金額	摘要
L.電気設備工事										
	各所配線					1.00	式	120,000	120,000	
									0	
	間接照明・電源トランス込					1.00	式	80,000	80,000	
									0	
	厨房ダウンライト					9.00	台	6,500	58,500	
									0	
	客室ダウンライト					20.00	台	6,000	120,000	
									0	
	ペンダント照明					12.00	台	15000	180,000	
									0	
									0	
									0	
	各所コンセント					1.00	式	45,000	45,000	
									0	
	各所スイッチ					1.00	式	45,000	45,000	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
	その他副材					1.00	式	35,000	35,000	
									0	
	運搬交通費					1.00	式	25,000	25,000	
現場工事費小計									708,500	
									708,500	

内役明細書

[illegible]

内役明細書

No.	名称	仕様・明細	W	D	H(t)	数量	単位	単価	金額	摘要
L.空調工事										
	ステンレス製フード		2550	750	650	1.00	台	320,000	320,000	
									0	
	チャンバーBOX		700	350	350	1.00		28,000	28,000	
									0	
	防火シャッター		650	300	45	1.00	台	42,000	42,000	
									0	
	亜鉛鉄製スパイラルダクト	Φ 250				1.00	式	150,000	150,000	
									0	
	防火ダンパー	Φ 250				1.00	台	35,000	35,000	
									0	
	排気チャンバーBOX		350	350	350	1.00	台	24,000	24,000	
									0	
	排気ファン	CLF6No.2THL・テラル				1.00	台	198,000	198,000	
									0	
	ホッパ	325×220→90° →450×450				1.00	台	36,000	36,000	
									0	
	油受け皿	650×650×150				1.00	台	32,000	32,000	
									0	
	上記取付費					1.00	式	120,000	120,000	
									0	
	同上継手及び支持金物					1.00	式	60,000	60,000	
									0	
	水フィルターブクブクジェット	BKJ-1050W				1.00	台	725,000	725,000	
									0	
	水フィルターブクブクジェット	コントロール操作盤				1.00	台	95,000	95,000	
									0	
	水フィルターブクブクジェット	取付費・試運転調整費				1.00	式	80,000	80,000	
									0	
									0	
	その他副材						式	45,000	0	
									0	
	運搬交通費						式	25,000	0	
現場工事費小計									1,945,000	
									1,945,000	

内役明細書

[illegible]

内役明細書

No.	名称	仕様・明細	W	D	H(t)	数量	単位	単価	金額	摘要
Q.厨房器具工事										
	ガスフライヤー 二槽式	MGF-13WK	630	600	800	1.00	台	138,000	138,000	
									0	
	二槽ゴミ入付シンク	BSG2-126R	1200	600	800	1.00	台	76,800	76,800	
									0	
	吊戸棚 ステンレス戸付	お客様支給になります。	1800	300	600	1.00	台	43,860	43,860	
									0	
	吊戸棚 ステンレス戸付	お客様支給になります。	1200	300	600	2.00	台	36,580	73,160	
									0	
	平棚	お客様支給になります。	568	300	300	1.00	台	14,500	14,500	
									0	
	食器洗淨機 エコタイプ	お客様支給になります。	600	600	800		台		0	
									0	
	テーブル型冷蔵ショーケース	お客様支給になります。	1200	450	800		台		0	
									0	
	リーチイン冷蔵ショーケース	お客様支給になります。	900	650	1880		台		0	
									0	
	製氷機	お客様支給になります。	630	450	800		台		0	
									0	
	冷蔵コートテーブル	お客様支給になります。	1800	600	800		台		0	
									0	
	縦型冷凍冷蔵庫	お客様支給になります。	900	800	1910		台		0	
									0	
	アメリカンドッグガスフライヤー	お客様支給になります。							0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
	据付費					1.00	式	20,000	20,000	
									0	
	運搬交通費					1.00	式	20,000	20,000	
現場工事費小計									386,320	
									386,320	

内役明細書

[illegible]