

御見積書

令和3年12月23日

御中

【工事物件名】	■■■■■弁当店新店工事
【工事種別】	建築内装工事
【有効期限】	着工時50%完了時50%
【御支払条件】	従来通り
【特記事項】	本明細書以外の項目については実測精算願います。

御見積合計金額（税込み）		¥5,500,000		うち、消費税		¥500,000	
番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額	
						0	
1	仮設・解体工事		1.0	式	583,000	583,000	
2	軽鉄・ボード工事		1.0	式	875,650	875,650	
3	左官工事		1.0	式	473,090	473,090	
4	造作工事		1.0	式	481,400	481,400	
5	表装工事		1.0	式	752,040	752,040	
6	設備工事		1.0	式	520,000	520,000	
7	電気工事		1.0	式	965,450	965,450	
8	諸経費		1.0	式	465,000	465,000	
9	値引き		1.0	式	-115,630	-115,630	
						0	
						0	
合 計						5,000,000	

見 積 内 訳 書

并当店新店工事

[illegible]

見 積 内 訳 書

■■■■■ 弁当店新店工事

■■■■■

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	軽鉄・ボード工事					0
1	外周壁		108.9	m ²	3,000	326,700
2	間仕切り		56.7	m ²	4,200	238,140
3	腰壁		1.0	式	22,000	22,000
4	カウンター下地		1.0	式	32,000	32,000
5	天井LGS・ボード		65.7	m ²	3,300	216,810
6	梁型LGS・ボード		1.0	式	40,000	40,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
【 ページ小計 】						875,650

見積内訳書

■■■■■ 弁当店新店工事

■■■■■

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	左官工事					0
1	左官下地	H-50	65.7	m ²	3,700	243,090
2	ブロック積	1段	1.0	式	50,000	50,000
3	厨房土間	H-150	1.0	式	150,000	150,000
4	グレーチング・U字溝設置工事	W-100	1.0	式	30,000	30,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
【 ページ小計 】						473,090

見積内訳書

■ 弁当店新店工事

■

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	造作工事					0
1	入口ドア木枠		1.0	式	45,000	45,000
2	ペアガラス	650*1800	1.0	式	38,000	38,000
3	腰窓木枠		1.0	式	30,000	30,000
4	ペアガラス	1800*1200	1.0	式	39,000	39,000
5	レジカウンター		1.0	ヶ所	80,000	80,000
6	配達カウンター		1.0	ヶ所	20,000	20,000
7	建具	LIXILラシッサS LAA	4.0	台	20,000	80,000
8	建具取り付け		1.0	式	50,000	50,000
9	ロイヤル棚柱		10.0	本	920	9,200
10	ロイヤルブラケット		16.0	セット	700	11,200
11	棚板		16.0	枚	1,500	24,000
12	上記取付費		1.0	式	25,000	25,000
13	厨房内 ステンレス板貼		2.0	枚	15,000	30,000
【 ページ小計 】						481,400

見 積 内 訳 書

■ 弁当店新店工事

■

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	表装工事					0
1	天井・壁クロス貼		206.0	m ²	1,100	226,600
2	床塩ビタイル貼		40.7	m ²	3,800	154,660
3	厨房内 天井・壁塗装		71.8	m ²	2,100	150,780
4	厨房内 床防水塗装		1.0	式	220,000	220,000
5	更衣室 タイルカーペット貼		5.6	m ²	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

見積内訳書

■■■■■ 弁当店新店工事

■■■■■

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	設備工事					0
1	土間研り		1.0	式	58,000	58,000
2	給水・給湯・排水配管		1.0	式	91,000	91,000
3	換気扇取り付け		4.0	ヶ所	30,000	120,000
4	外部 排水桝設置		1.0	式	20,000	20,000
5	掘削・埋め戻し		1.0	式	12,000	12,000
6	衛生器具取付	器具施主様支給	1.0	式	56,000	56,000
7	給湯器設置・接続工事		1.0	式	35,000	35,000
8	厨房ダクト工事		1.0	式	128,000	128,000
						0
						0
						0
						0
						0
Page, 6						520,000
【 ページ小計 】						520,000

見積内訳書

■ 弁当店新店工事

■

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	電気工事					0
1	電線	VVF2.0-3C	300.0	m	190	57,000
2	電線	VVF2.0-2C	100.0	m	130	13,000
3	電線	VVF1.6-3C	100.0	m	130	13,000
4	電線	VVF1.6-2C	300.0	m	70	21,000
5	電線	CV5.5-4C	30.0	m	530	15,900
6	電線	CV8-4C	30.0	m	700	21,000
7	電灯主幹ニュースラット	CVT14	30.0	m	1,100	33,000
8	動力主幹ニュースラット	CVT8	30.0	m	800	24,000
9	電灯盤主幹75A分岐16		1.0	面	27,500	27,500
10	動力盤主幹40A分岐30A×2 20A×2		1.0	面	70,000	70,000
11	弱電用空配管	PF22	3.0	巻	5,200	15,600
12	配線器具(メーター板共)		1.0	式	40,000	40,000
13	ダクトレールスポット	LK04183BZ*1 LGB54527KLE1*5	1.0	式	41,450	41,450
【 ページ小計 】						392,450

見 積 内 訳 書

并当店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
14	雑材消耗費		1.0	式	45,000	45,000
15	電工費		1.0	式	500,000	500,000
16	関西電力申請費		1.0	式	28,000	28,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
【 ページ小計 】						573,000