

2022年 6月 1日

## 御 見 積 書

様

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

工 事 名 (仮) 高円寺Girls BAR 内装工事

金 額 ¥5,500,000-

( 税抜金額 5,000,000 消費税 500,000 )

工 事 場 所 : 東京都杉並区高円寺南

見積有効期限 : お見積り日より30日間

備

考 :  
・当該見積書はご提出した図面に沿ってお見積りをしてございます。  
・お打合せにより減額も可能です。  
・電気設備工事はコンセント5回路、照明3回路でお見積りを致しております。  
・防火設備工事は含まれておりません。  
・ガス工事は含まれておりません。  
・照明器具/什器類は含まれておりません。

[illegible]



## (仮) 高円寺Girls BAR 内装工事

| No | 項 目                  | 規 格 ・ 摘 要                 | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|----|----------------------|---------------------------|--------|----------------|--------|-----------|-------------|
|    | 内装工事（下地工事）           |                           |        |                |        |           |             |
|    | 間仕切壁(側面)             | 間仕切壁軽天下地組 D65 @455        | 137.48 | 式              |        |           | 材工          |
|    | 厨房天井                 | 軽鉄下地組 19型 懐1500未満         | 25.30  | m <sup>2</sup> | 1,680  | 42,504    | 材工          |
|    | トイレ部（天所・壁）           | 天井19型+PB9.5/壁LGS65+PB12.5 | 20.50  | m <sup>2</sup> | 5,600  | 114,800   | 材工          |
|    | ボード                  | 天井PB9.5貼                  | 25.30  | m <sup>2</sup> | 1,130  | 28,589    | 材工          |
|    |                      | 壁PB12.5貼(GL工法)            | 158.90 | m <sup>2</sup> | 3,200  | 508,480   | 材工          |
|    | 左官                   | 床補修（レベラー施工）               | 64.85  | 式              | 3,000  | 194,550   | 材工          |
|    | カウンター土台 L=8000 H=750 | C種ブロック                    | 7.12   | m <sup>2</sup> | 11,800 | 84,016    | 材工          |
|    | 内装工事（仕上工事）           |                           |        |                |        |           |             |
|    | 天井 塗装工事              | EP塗装（吹付）                  | 92.36  | m <sup>2</sup> | 3,360  | 310,330   | 梁がある為二割増/材工 |
|    | 壁 塗装工事（厨房/ホール）       | EP塗装                      | 137.48 | m <sup>2</sup> | 2,800  | 384,944   | 材工          |
|    | カウンター部 塗装工事（ブロック部）   | EP塗装                      | 7.12   | m <sup>2</sup> | 2,800  | 19,936    | 材工          |
|    | 塗装養生費                | 店舗内                       | 64.37  | m <sup>2</sup> | 500    | 32,185    | 材工          |
|    | 塗装天井脚立足場費            | 店舗内                       | 64.37  | m <sup>2</sup> | 300    | 19,311    | 材工          |
|    | トイレ クロス工事            |                           | 15.91  | m <sup>2</sup> | 1,200  | 19,092    | 材工          |
|    | カウンター天板装飾            | メラミン仕上                    | 7.60   | m <sup>2</sup> | 18,000 | 136,800   | 材工          |
|    | その他                  |                           |        |                |        |           |             |
|    |                      | 副資材/消耗品費                  | 1.00   | 式              | 54,780 | 54,780    |             |
|    |                      | 運搬費/荷揚費                   | 1.00   | 式              | 50,000 | 50,000    |             |
|    |                      |                           |        |                |        |           |             |
|    |                      |                           |        |                |        |           |             |
|    |                      |                           |        |                |        |           |             |
|    |                      |                           |        |                |        |           |             |
|    |                      |                           |        |                |        |           |             |
|    |                      |                           |        |                |        |           |             |
|    |                      |                           |        |                |        | 2,000,317 |             |

## (仮) 高円寺Girls BAR 内装工事

| No | 項 目                           | 規 格 ・ 摘 要           | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
|----|-------------------------------|---------------------|-------|----------------|--------|---------|------------|
|    | 木 工 事 / 建 具 工 事               |                     |       |                |        |         |            |
|    | カウンター造作 (W=8000 D=400) 立上 300 | 野縁 4000×30×40       | 25.00 | 本              | 720    | 18,000  |            |
|    |                               | ラワン合板 1820×910 t=12 | 17.00 | 枚              | 2,890  | 49,130  |            |
|    |                               | 造作施工費               | 3.00  | 人工             | 30,000 | 90,000  |            |
|    | カウンター部スイングドア造作                | W=700 H=700         | 1.00  | 式              | 20,000 | 20,000  | 材工         |
|    | トイレ/前室 入口建具                   | LIXILラシッサS 室内ドア     | 2.00  | 台              | 39,270 | 78,540  | 定価 ¥56,100 |
|    |                               | 取付費施工費              | 1.00  | 人工             | 30,000 | 30,000  |            |
|    | ボトル棚 (自由棚)                    | 横 900間隔             | 6.00  | 本              | 1,200  | 7,200   |            |
|    |                               | 棚受 L=350            | 15.00 | 個              | 900    | 13,500  |            |
|    |                               | 上記取付施工費             | 1.00  | 式              | 20,000 | 20,000  |            |
|    | ボード                           | 9.5mm               | 19.71 | m <sup>2</sup> | 1,900  | 37,449  |            |
|    | 強化ガラス                         | t=5 1500×350        | 6.00  | 枚              | 15,000 | 90,000  |            |
|    | 床上げ工事                         | 際根太 木下地             | 17.00 | m              | 1,500  | 25,500  |            |
|    | 置床工事                          | パーティクルボード+万協束180    | 5.86  | m <sup>2</sup> | 4,500  | 26,370  |            |
|    | コンパネ捨貼                        | t=12                | 5.86  | m <sup>2</sup> | 2,500  | 14,650  |            |
|    | その他                           |                     |       |                |        |         |            |
|    |                               | 副資材/消耗品費            | 1.00  | 式              | 19,380 | 19,380  |            |
|    |                               | 運搬費/荷揚費             | 1.00  | 式              | 45,000 | 45,000  |            |
|    |                               |                     |       |                |        |         |            |
|    |                               |                     |       |                |        |         |            |
|    |                               |                     |       |                |        |         |            |
|    |                               |                     |       |                |        |         |            |
|    |                               |                     |       |                |        |         |            |
|    |                               |                     |       |                |        |         |            |
|    |                               |                     |       |                |        |         |            |
|    |                               |                     |       |                |        | 584,719 |            |



(仮) 高円寺Girls BAR 内装工事

| No | 項 目             | 規 格 ・ 摘 要              | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考       |
|----|-----------------|------------------------|-------|-----|--------|---------|-----------|
|    | 水道設備工事          |                        |       |     |        |         |           |
|    | 給水設備工事 (トイレ/前室) | 架橋ポリ管13A               | 12.00 | m   | 600    | 7,200   |           |
|    |                 | 架橋13A継手                | 4.00  | 個   | 2,600  | 10,400  |           |
|    |                 | 配管支持金物                 | 10.00 | 個   | 550    | 5,500   |           |
|    | 給水/給湯設備工事 (厨房)  | 架橋ポリ管13A               | 16.00 | m   | 600    | 9,600   |           |
|    |                 | 架橋13A継手                | 8.00  | 個   | 2,600  | 20,800  |           |
|    |                 | 配管支持金物                 | 20.00 | 個   | 550    | 11,000  |           |
|    |                 | 給水/給湯 屋内配管工事           | 26.00 | m   | 2,000  | 52,000  |           |
|    | 排水設備工事 (トイレ/厨房) | 塩ビφ50VP管 L=4000        | 3.00  | 本   | 3,600  | 10,800  |           |
|    |                 | 排水 屋内配管工事              | 8.00  | m   | 2,000  | 16,000  |           |
|    | 衛生器具設備工事        | 便器取付                   | 2.00  | 台   | 30,000 | 60,000  |           |
|    |                 | 手洗器取付                  | 1.00  | 台   | 20,000 | 20,000  |           |
|    |                 | 水栓金物 (蛇口)取付            | 4.00  | 式   | 6,000  | 24,000  |           |
|    | 衛生器具・設備什器       | トイレ ジャニスSC8091-SG      | 1.00  | 台   | 45,000 | 45,000  | 定価¥104600 |
|    |                 | 手洗器 Hontone 洗面ボウル      | 1.00  | 台   | 26,000 | 26,000  | 定価 オープン価格 |
|    |                 | 混合栓 シングルレバー            | 4.00  | 台   | 13,200 | 52,800  |           |
|    | その他             | 副資材/消耗品費               | 1.00  | 式   | 11,070 | 11,070  |           |
|    |                 | 運搬費/荷揚費                | 1.00  | 式   | 10,000 | 10,000  |           |
|    | 男子用小便器          | INAX トラップ付着脱式小型ストール小便器 | 1.00  | 式   | 27,900 | 27,900  |           |
|    |                 | 取付工事                   | 1.00  | 式   | 30,000 | 30,000  |           |
|    |                 |                        |       |     |        |         |           |
|    |                 |                        |       |     |        |         |           |
|    |                 |                        |       |     |        |         |           |
|    |                 |                        |       |     |        | 450,070 |           |

(仮) 高円寺Girls BAR 内装工事

| No | 項 目       | 規 格 ・ 摘 要                | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考       |
|----|-----------|--------------------------|--------|-----|--------|---------|-----------|
|    | 電気設備工事    |                          |        |     |        |         |           |
|    | 幹線／電灯設備工事 |                          |        |     |        |         |           |
|    |           | 動力配線工事                   | 1.00   | 式   | 24,000 | 24,000  |           |
|    |           | VVF2-3 1.3-3 *600m       | 100.00 | m   | 350    | 35,000  |           |
|    |           | スイッチ                     | 6.00   | 個   | 600    | 3,600   |           |
|    |           | コンセント                    | 16.00  | 個   | 400    | 6,400   |           |
|    |           | アース付コンセント                | 6.00   | 個   | 600    | 3,600   |           |
|    |           | テンパール工業 安全ブレーカ20A        | 8.00   | 個   | 1,100  | 8,800   | 定価オープン価格  |
|    |           | パナソニック漏電ブレーカー J 型        | 1.00   | 個   | 7,200  | 7,200   | 定価¥9,600  |
|    |           | 動力ブレーカMCB30A             | 1.00   | 個   | 4,000  | 4,000   |           |
|    |           | 動力ブレーカMCB10A             | 1.00   | 個   | 2,800  | 2,800   |           |
|    |           | 分電盤 パナソニックコスモパネル         | 1.00   | 台   | 35,000 | 35,000  | 定価¥36,000 |
|    |           | 動力盤施工費                   | 1.00   | 式   | 42,000 | 42,000  |           |
|    |           | 分電盤繋ぎ込み・増設               | 1.00   | 式   | 68,000 | 68,000  |           |
|    |           | 工事費                      | 170.00 | m   | 1,000  | 170,000 |           |
|    | 間接照明配線工事  | VVF2-3 1.6-3 1.6-2 *800m | 20.00  | m   | 2,000  | 40,000  | 材工        |
|    |           | 東芝ライテック ライティングレールL=4000  | 5.00   | 本   | 7,200  | 36,000  | 定価¥7,980  |
|    |           | LEDテープライト 10m巻           | 5.00   | 巻   | 6,500  | 32,500  |           |
|    |           | 配線器具取付費                  | 70.00  | m   | 500    | 35,000  |           |
|    | その他       |                          |        |     |        |         |           |
|    |           | 運搬費・消耗品費                 | 1.00   | 式   | 20,600 | 20,600  |           |
|    |           |                          |        |     |        |         |           |
|    |           |                          |        |     |        |         |           |
|    |           |                          |        |     |        |         |           |
|    |           |                          |        |     |        | 574,500 |           |



1000 JOURNAL OF CLIMATE

7 / 9

15 JULY 2004

8 / 9



15 JULY 2004

9 / 9