

御 見 積 書

見積番号： A-220601

見積作成日： 2022/6/1

様

ご照会に対し下記の通りお見積り致します。
何卒ご用命賜るようお願い申し上げます。

御見積金額

¥2,700,000 - (消費税別途)

上記に対する消費税 (10%)

¥270,000 -

合計 (税込金額)

¥2,970,000

工 事 名 称	フライトキッチン 調理場兼テイクアウト店	支 払 条 件	お打合せによる
工 事 場 所	〒590-0924 大阪府堺市堺区桜之町東		
内 容		見 積 有 効 期 限	提出後60日
		工 期	2022/6/15 (予定) ~ 2022/7/1 (予定)
備 考	※防災設備/サイン/厨房器具工事は別途工事 ※設備工事の金額は現場調査により多少前後致します。 ※記載された項目以外別途見積です。		

見 積 内 訳 書

工事名称：フアイチン 調理場兼テイクアウト店
見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1.0	式		¥94,000	
2	左官工事		1.0	式		¥171,250	
3	造作工事		1.0	式		¥302,900	
4	塗装工事		1.0	式		¥169,750	
5	表装工事		1.0	式		参考見積	¥143,620
6	電気設備工事		1.0	式		¥376,800	
7	空調工事		1.0	式		¥283,000	
8	換気設備工事		1.0	式		¥433,500	
9	給排水設備工事		1.0	式		¥271,600	
10	ガス設備工事		1.0	式		¥146,100	
	※防災設備/サイン/厨房器具工事は別途工事						
	※設備工事の金額は現場調査により多少前後致します。						
							本体工事費 ¥2,248,900
	諸経費						
	現場管理費		13.0	日	¥20,000	¥260,000	
	交通諸経費		13.0	日	¥5,000	¥65,000	
	会社経費	法定福利費（本体工事×7%）	1.0	式	¥157,423	¥157,423	¥2,248,900 ×7%
		端数値引き	1.0	式		¥-31,323	
	【合計】（税抜き）					¥2,700,000	

見 積 明 細 書

工事名称：フライング 調理場兼テイクアウト店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事						
	現場養生費		1.0	式	¥8,000	¥8,000	
	墨出し		1.0	式	¥16,000	¥16,000	
	現場清掃片付け		1.0	式	¥20,000	¥20,000	
	発生廃材処分費		1.0	式	¥15,000	¥15,000	
	美装工事		1.0	式	¥35,000	¥35,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式	¥94,000	¥94,000	

見 積 明 細 書

工事名称：フライング 調理場兼テイクアウト店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	左官工事						
	モルタル下地処理	ケレン/接着剤	1.0	式	¥35,000	¥35,000	
	土間シコキ		13.5	m ²	¥7,500	¥101,250	
	上記材料搬入費		1.0	式	¥20,000	¥20,000	
	諸経費		1.0	式	¥15,000	¥15,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥171,250	

見 積 明 細 書

工事名称：フraitチン 調理場兼テイクアウト店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	造作工事						
	壁面ケイカル板貼		43.0	m ²	¥2,300	¥98,900	
	カウンター天板		1.0	式	¥95,000	¥95,000	
	カウンター腰/上部 造作工事	材工共/ドア取付共	1.0	式	¥70,000	¥70,000	
	親子ドア	メラミン、ホリ合板	1.0	式	¥165,000	取止め	
	上記吊金物	レバーハンドル/丁番/ドアチェック他	1.0	式	¥38,000	取止め	
	運搬搬入費		1.0	式	¥15,000	¥15,000	
	諸経費	交通費/駐車場代	1.0	式	¥24,000	¥24,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥302,900	

見 積 明 細 書

工事名称：ﾌﾗｲﾄﾞｷﾁﾝ 調理場兼ﾃｲｸｱｳﾄ店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	塗装工事						
	養生		1.0	式	¥15,000	¥15,000	
	天井 塗装	AEP塗装/養生費共	43.0	m ²	¥2,500	¥107,500	
	壁 塗装	AEP塗装/養生費共	12.9	m ²	¥2,500	¥32,250	
	職方経費		1.0	式	¥15,000	¥15,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥169,750	

見 積 明 細 書

工事名称：フライング 調理場兼テイクアウト店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	表装工事						
	床 長尺シート貼		12.9	m ²	¥8,800	¥113,520	
	見切金物	材工	1.0	式	¥35,000	¥35,000	
	職方経費		1.0	式	¥8,000	¥8,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥156,520	

見 積 明 細 書

工事名称：フライング 調理場兼テイクアウト店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	電気設備工事						
	電灯分電盤		1.0	式	¥46,000	¥46,000	
	2次側引き込み配線工事		1.0	式	¥65,000	該当なし	
	フード内 防湿スポットライト		1.0	灯	¥21,600	¥21,600	
	電線	VA. 6-2C/VA. 6-3C/VCTF1. 25sq-2C	1.0	式	¥35,000	¥35,000	
	スイッチ	スイッチプレート付 スイッチ×4	1.0	式	¥17,500	¥17,500	
	コンセント(電灯)	コンセントプレート付 コンセント×11/アース付	1.0	式	¥36,700	¥36,700	
	有圧扇	ウェザーカバー、防虫網共	1.0	式	¥45,000	¥45,000	
	雑材消耗品		1.0	式	¥30,000	¥30,000	
	工事費		1.0	式	¥120,000	¥120,000	
	諸経費		1.0	式	¥25,000	¥25,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥376,800	

見 積 明 細 書

工事名称：フライトキッチン 調理場兼テイクアウト店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	空調工事						
	壁付 エアコン	2.3馬力	1.0	台	¥198,000	¥198,000	
	施工費	冷媒配管/ドレン配管	1.0	式	¥58,000	¥58,000	
	諸経費		1.0	式	¥12,000	¥12,000	
	室外機設置金物		1.0	式	¥15,000	¥15,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥283,000	

見 積 明 細 書

工事名称：フライング 調理場兼テイクアウト店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	換気設備工事						
	排気フード	カラー鋼板 1800×1600×500	1.0	式	¥165,000	¥165,000	
	角ダクト作成		1.0	式	¥45,000	¥45,000	
	スパイラルダクト	150/100	1.0	式	¥8,000	¥8,000	
	ダクトチャンパー、継手		1.0	式	¥35,000	¥35,000	
	ダクトフィルター		1.0	式	¥50,000	¥50,000	
	支持金物		1.0	式	¥7,500	¥7,500	
	雑材消耗品		1.0	式	¥15,000	¥15,000	
	取付工事費		1.0	式	¥90,000	¥90,000	
	諸経費		1.0	式	¥18,000	¥18,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥433,500	

見 積 明 細 書

工事名称：フライング 調理場兼テイクアウト店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	給排水設備工事						
	置き式クォリストラップ	FRP製 7L	1.0	式	¥45,000	¥45,000	
	排水管工事		1.0	式	¥45,000	¥45,000	
	給水管工事	露出配管	1.0	式	¥40,000	¥40,000	
	給湯管工事	露出配管	1.0	式		該当なし	
	手洗器		1.0	ヶ所	¥7,100	¥7,100	
	シンク カラシ		1.0	ヶ所	¥12,500	¥12,500	
	5号湯沸器		1.0	ヶ所	¥57,000	¥57,000	
	厨房機器接続工事		1.0	式	¥45,000	¥45,000	
	現場経費		1.0	式	¥20,000	¥20,000	
	客席側 冷蔵SC、縦型冷凍冷蔵庫の排水管工事は含んでません。						
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥271,600	

見 積 明 細 書

工事名称：ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 調理場兼ﾃｲｸｱｳﾄ店

見積番号：A-220601

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10	ｶﾞｽ設備工事						
	貸付ﾒｰﾀｰ取付		1.0	個	¥4,800	¥4,800	
	露出配管工事	P21040A/P21025A/P21020A/P21015A	1.0	式	¥45,000	¥45,000	
	支持工	B51050A	10.0	m	¥800	¥8,000	
	鉄ｺｯｸ	C20040A	1.0	個	¥6,100	¥6,100	
	ﾈｼﾞｺｯｸ	C166	2.0	個	¥4,000	¥8,000	
	ﾒﾀﾙﾎｰｽ 15A		1.0	本	¥7,500	¥7,500	
	ﾒﾀﾙﾎｰｽ 25A		2.0	本	¥12,000	¥24,000	
	内管取出工事費 露出		1.0	式	¥7,700	¥7,700	
	運搬交通費		1.0	式	¥35,000	¥35,000	
	【合計】(税抜き)		1.0	式		¥146,100	