

令和 4年 7月 27日

御 見 積 書

御中

記の通りお見積り致しました。何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

工 事 名 XXXXXXXXXX 目黒店 様 内装工事

金 額 ¥1,760,000-

(税抜金額 1,600,000 消費税 160,000)

工 事 場 所 : 東京都品川区上大崎 XXXXXXXXXX

見積有効期限 : お見積り日より30日間


納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備

考 :

- ・椅子やテーブル等は作業前に一箇所に移動をお願い致します。
- ・ポスターや陳列物は作業前に撤去をお願い致します。
- ・当該見積書には厨房床塗装は入っておりません。
(別見積書で提示)



No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内装工事						
	塗装工事	ホール壁 AEP塗装	100.75	m ²			材工/柱方1割増
		ホール壁天井 AEP塗装	119.26	m ²			材工/梁方2割増
		下地シーラー処理 (壁/天井)	220.01	m ²			油汚れの為
		塗装養生	100.75	m ²			
		塗装脚立足場	99.28	m ²			
	床 工事 (ホール)	塩ビ長尺シート (滑り防止)	109.20	m ²	5,500	600,600	材工/ロス分10%
		接着剤 サンゲツ ベンリダインWPX	4.00	缶	11,800	47,200	16kg缶
		長尺シート溶接	66.00	m	500	33,000	
	工事前クリーニング作業	床 (ホール) 油汚れ除去	109.20	m ²	500	54,600	
		上記 副資材/消耗品費	1.00	式	45,000	45,000	
	厨房作業台ステンレス貼	SUS403 625×1680	1.00	式	35,000	35,000	材工
	カウンター天板 メラミン貼替	アイカ製メラミン 1490×530	1.00	式	35,000	35,000	材工
	ウレタンマット製作 (椅子のクッション)	2390×420 (合皮製)	1.00	式	8,900	8,900	材工
	トイレ内クロス工事	トイレ2箇所 (壁/天井) 貼替	30.92	m ²	1,800	55,656	材工
	トイレ内クッションフロア工事 (床)	トイレ2箇所 (床) 貼替	2.00	箇所	10,000	20,000	材工
		上記 副資材/消耗品費	1.00	式	21,500	21,500	
	屋内下屋波板交換	既存波板撤去作業	1.00	人工	35,000	35,000	
		新規ポリカーボネート波板 1820×655	15.00	枚	2,200	33,000	
		波板釘	2.00	箱	1,500	3,000	
		養生費	1.00	式	20,000	20,000	
		現場施工費	2.00	人工	30,000	60,000	
	半屋外壁クリーニング		1.00	人工	35,000	35,000	
						1,142,456	

11/11/2011

[illegible]