

令和 4年 9月 8日

御 見 積 書

様

下記の通りお見積り致しました。何卒ご用命の程よろしくお願い致します。

工 事 名 新規美容室内装工事

金 額 ￥4,180,000-

(税抜金額 3,800,000 消費税 380,000)

工 事 場 所 : 東京都立川市羽衣町

見積有効期限 : お見積り日より30日間

納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備

考 :

- ・お打合せ等により、お見積り金額は増減致します。
- ・ガス工事は都市ガスの為、お客様の直接手配となります。
- ・照明器具は含まれておりません。
- ・項目以外の作業／工事は別途費用が掛かります。
- ・すだれ等の修繕工事は確認後別途お見積りを致します。
- ・動力工事は含まれておりません。
- ・サイン工事は含まれておりません。
- ・申請業務は別途費用が掛かります。

[illegible]

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内装工事（下地工事）						
	壁 下地工事						
	スタッフルーム／作業エリア間	LGS 間仕切壁軽鉄下地組 D65 @455	1.00	式	35,000	35,000	材工
		開口部補強	1.00	箇所	9,000	9,000	材工
		ボード 壁PB12.5貼	1.00	式	35,000	35,000	材工
	ボード増貼り（作業エリア／待合／受付）	ボード 壁PB9.5貼	28.02	m ²	1,500	42,030	材工
	床上げ工事	際根太	15.60	m	1,500	23,400	材工
		パーチクルボード+万協束250	19.14	m ²	4,600	88,044	材工
		コンパネ捨貼 t=12	19.14	m ²	2,500	47,850	材工
	天井造作（作業エリア）	野縁 4000×30×40	8.00	本	3,000	24,000	材工
		ボード 天井9.5貼	15.84	m ²	3,000	47,520	材工
	トイレ前 階段造作		1.00	式	35,000	35,000	材工
	2階 更衣室 改修	必要部材 野縁 2000×30×40	8.00	本	1,500	12,000	
		ボード 壁PB9.5貼	5.00	枚	700	3,500	
		施工費	1.00	人工	30,000	30,000	
	建具／枠 スタッフルーム ドア	LIXIL ラシッサS	1.00	セット	34,300	34,300	定価¥57,200
	2階物入 クローゼットドア	4枚 折れ戸 LIXIL ラシッサS	1.00	セット	76,500	76,500	定価¥140,800
		取付施工費	2.00	セット	25,000	50,000	
		袖壁造作	1.00	式	25,000	25,000	材工
		クローゼット内 棚 造作(一段)	1.00	式	40,000	40,000	材工
	1階 階段下 物入建具造作 フラッシュ仕上	W=766 H=830 2枚引戸	2.00	枚	16,800	33,600	材工
	2階腰窓転落防止手摺 2箇所	Φ35 L=4000	2.00	本	16,500	33,000	
		取付金物類	4.00	個	2,000	8,000	
		取付施工費	2.00	箇所	7,000	14,000	
	階段手摺	Φ35 L=4000	1.00	本	16,500	16,500	
		取付金物類	6.00	個	2,000	12,000	
		取付施工費	1.00	式	25,000	25,000	
	その他	副資材/消耗品費	1.00	式	24,000	24,000	
						824,244	

[illegible]

新規美容室内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
	配線工事(シャンプー台/照明/スイッチ類)	既存配線の撤去と端末処理	1.00	式	30,000	30,000	
		FケーブルVVF2C-2.0	150.00	m	150	22,500	
		ジョイントコネクター類	1.00	式	15,000	15,000	
		施工費	150.00	m	2,000	300,000	
		分電盤内接続工事	1.00	式	50,000	50,000	
	電気設備器具	既存埋込スイッチ交換	3.00	個	750	2,250	
		既存埋込コンセント交換	6.00	個	750	4,500	
		新規埋込コンセント	7.00	個	750	5,250	
		引掛けシーリング	1.00	個	300	300	
		東芝 ライティングレールNDR0212	6.00	本	4,000	24,000	
		ライティングレールエンドキャップ	12.00	個	450	5,400	
		天井換気扇 三菱電気VD-10ZJ13	1.00	台	10,000	10,000	定価¥18,600
		換気扇ダクト配管	1.00	式	20,000	20,000	
		換気扇ガラリ	1.00	個	1,600	1,600	
		電気設備器具工事費	25.00	台	2,500	62,500	
	空調設備工事 エアコン	ダイキン SZRA45BJNT	2.00	台	231,000	462,000	定価¥759,000
		室内機取付施工費	2.00	台	25,000	50,000	
		室外機取付	2.00	台	15,000	30,000	
		リモコン取付費	2.00	台	10,000	20,000	
		運搬費	1.00	式	35,000	35,000	
	その他	副資材/消耗品費	1.00	式	34,500	34,500	
						1,184,800	

[illegible]

新規美容室内装工事

[illegible]