

御 見 積 書

令和4年10月29日

様

【 工事物件名 】 福島区焼肉店新店工事
【 工 事 種 別 】 建築 内装工事
【 有 効 期 限 】 本日より1ヶ月間
【 御支払条件 】 着工時50%完了時50%
【 特 記 事 項 】 本明細書以外の項目については実測精算願います。

御見積合計金額（ 税込み ）		¥17,000,000	うち、消費税		¥1,545,455	
番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
						0
1	内装工事費	別紙内訳参照	1.0	式	14,138,860	14,138,860
						0
2	諸経費	運搬費・職方交通費・図面作成費等	1.0	式	1,410,000	1,410,000
						0
3	値引き		1.0	式	-94,315	-94,315
						0
						0
						0
	家具別途					0
						0
						0
合 計					15,454,545	

見 積 内 訳 書

福島区焼肉店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	仮設解体工事					0
1	養生費		1.0	式	23,000	23,000
2	日常清掃費		1.0	式	44,000	44,000
3	仮設足場費		1.0	式	66,000	66,000
4	現場管理費	施工管理	50.0	日	13,000	650,000
5	既存解体撤去	約15坪 内装解体 一部屋根含む	1.0	式	890,000	890,000
6	廃材処分費	運搬費共	1.0	式	800,000	800,000
7	土間砕り		1.0	式	80,000	80,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
【 ページ小計 】						2,553,000

見積内訳書

福島区焼肉店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	左官工事					0
1	グレーチング用型枠	組バラシ	1.0	式	18,000	18,000
2	CB積	100*200*400 1段 20枚	1.0	式	50,000	50,000
3	土間打設	約40m ²	1.0	式	280,000	280,000
4	側溝仕上げ		1.0	式	29,000	29,000
5	グレーチング取付	粗目 一般材	1.0	式	18,000	18,000
6	ファサード部分左官しごき仕上げ		1.0	式	61,000	61,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
【 ページ小計 】						456,000

見 積 内 訳 書

福島区焼肉店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	LGS・ボード工事					0
1	天井LGS	LGS19型	60.6	m ²	2,200	133,320
2	壁LGS	LGS65型	147.2	m ²	2,400	353,280
3	天井・壁PB貼	PBt12.5	238.8	m ²	1,200	286,560
4	天井ケイカル貼り	ケイカルt6	11.2	m ²	1,400	15,680
5	壁ケイカル貼	ケイカルt8	18.5	m ²	1,600	29,600
6	腰壁	LGS+PBt12.5+ケイカルt8 H900	7.2	m	5,500	39,600
7	垂れ壁	LGS+PBt12.5+ケイカルt8 H600	7.2	m	5,000	36,000
8	鉄板補強	垂れ壁内 H400	7.2	m	800	5,760
						0
						0
						0
						0
						0
【 ページ小計 】						899,800

見 積 内 訳 書

福島区焼肉店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	塗装工事					0
1	天井塗装	厨房内 EP3回塗	11.2	m ²	2,200	24,640
2	壁塗装	厨房内 EP3回塗	18.5	m ²	2,400	44,400
3	塗床	防滑塗装	1.0	式	160,000	160,000
4	外壁塗装	クリア塗装	1.0	式	41,000	41,000
5	1F 壁漆喰		52.0	m ²	3,300	171,600
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
【 ページ小計 】						441,640

見積内訳書

福島区焼肉店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	造作工事					0
1	カウンター造作	天板杉突板	1.0	式	250,000	250,000
2	SUS板貼	厨房内	10.4	m ²	13,000	135,200
3	トイレ建具取付	開き戸	1.0	ヶ所	65,000	65,000
4	クローゼット折れ戸取付	折れ戸	4.0	ヶ所	70,000	280,000
5	バックヤード引き戸取付	片引き	1.0	ヶ所	65,000	65,000
6	2F 返却作業台造作	天板SUS板貼	1.0	ヶ所	55,000	55,000
7	柱・貼補強		1.0	式	320,000	320,000
8	2F 床上げ		20.5	m ²	12,000	246,000
9	2F 下足箱		1.0	ヶ所	55,000	55,000
10	階段設置		1.0	ヶ所	97,000	97,000
11	ウエスタンドア設置		1.0	ヶ所	12,000	12,000
12	階段手摺設置		1.0	ヶ所	18,000	18,000
13	バックヤード・トイレ部分 外壁設置	外部サイディング	1.0	式	187,000	187,000
【 ページ小計 】						1,785,200

見 積 内 訳 書

福島区焼肉店新店工事

[illegible]

見 積 内 訳 書

福島区焼肉店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	電気工事					0
1	電灯盤		1.0	面	210,000	210,000
2	幹線		20.0	m	2,800	56,000
3	幹線		20.0	m	1,200	24,000
4	アース幹線		10.0	m	130	1,300
5	空配管		1.0	巻	6,000	6,000
6	電線		300.0	m	210	63,000
7	電線		300.0	m	75	22,500
8	幹線引き込み	申請費等含む	1.0	式	160,000	160,000
9	電工費	コンセント・スイッチ共	1.0	式	510,000	510,000
10	ダウンライト取り付け		5.0	式	3,500	17,500
11	配線ダクト		8.0	m	8,000	64,000
12	スポットライト取り付け		20.0	台	4,500	90,000
13	ベースライト取り付け		3.0	台	11,000	33,000
【 ページ小計 】						1,257,300

見 積 内 訳 書

福島区焼肉店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	設備工事					0
1	グリーストラップ設置	置き型	1.0	ヶ所	90,000	90,000
2	給排水設備工事費	給水・給湯・排水工事	1.0	式	330,000	330,000
3	ダクト工事		1.0	式	360,000	360,000
4	卓上コンロ用個別ダクト		10.0	ヶ所	65,000	650,000
5	シロッコファン		4.0	台	140,000	560,000
6	厨房用 ダクトフード		1.0	ヶ所	90,000	90,000
7	1F 天カセエアコン		1.0	台	490,000	490,000
8	ガス工事	メーター移設共	1.0	式	310,000	310,000
9	手洗い設置		2.0	ヶ所	45,000	90,000
10	給湯器取付		1.0	ヶ所	80,000	80,000
11	2F ルームエアコン		1.0	ヶ所	130,000	130,000
						0
						0
【 ページ小計 】						3,180,000

見積内訳書

福島区焼肉店新店工事



番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	サイン工事					0
1	正面サイン	概算	1.0	式	280,000	280,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
【 ページ小計 】						280,000

見積内訳書

福島区焼肉店新店工事

番号	適用・品名	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
	厨房器具					0
1	インバーター冷蔵庫(横型)	SUR-K1261SB 1200*600*800	1.0	台	159,500	159,500
2	ガステーブルコンロ	RGC-096D 900*600*200	1.0	台	61,200	61,200
3	インバーター冷蔵庫(横型)	SUR-K1261SB 1200*600*800	1.0	台	159,500	159,500
4	一槽ソイルドテーブル	600*600*800	1.0	台	74,300	74,300
5	食器洗浄機	MDRTBL8E 600*600*1435	1.0	台	444,500	444,500
6	インバーター冷凍庫(縦型)	SRF-K1261SB 1200*650*1950	1.0	台	336,400	336,400
7	二槽シンク	900*450*800	1.0	台	60,500	60,500
8	インバーター冷蔵庫(横型)	1500*450*800	1.0	台	152,680	152,680
9	キューブアイスメーカー	SIM-AS4500 630*450*800	1.0	台	307,000	307,000
10	作業台	1200*450*800	1.0	台	33,000	33,000
11	標準型冷蔵ショーケース	SMR-V1241C 1200*450*800	1.0	台	38,500	38,500
12	運搬・搬入・設置・試運転調整費		1.0	式	100,000	100,000
						0
【 ページ小計 】						1,927,080

見積内訳書

福島区焼肉店新店工事

[illegible]