



様御見積金額 ¥2,270,000.-

(消費税は別途申し受けいたします。)

● 工事件名	鍼灸院改装工事
● 工事場所	岩見沢市10条東
● 工事概要	改修工事
● 工事期間	
● 支払条件	ご契約時50%完了後50%にてお振込み
● 有効期限	発行後 1ヶ月



内 訳 書

No.

Page. 2

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
A	仮設工事		式	1		160,898
B	造作工事	床上工事	〃	1		429,700
C	内装仕上工事	天井・壁クロス・床貼	〃	1		300,080
D	電気設備工事	エアコン電源・照明	〃	1		201,120
E	冷暖房設備工事	エアコン工事	〃	1		342,340
F	給水、給湯、排水、衛生、給油設備	手洗器部分	〃	1		167,750
G	換気設備	換気扇新設	〃	1		134,700
H	家具工事	レジカウンター等	〃	1		150,000
I	サイン工事	スポット×2台 フォトリサイン×1枚	〃	1		203,000
J	諸経費		〃	1		185,000
	端数調整					-4,588
K	※お見積り以外別途					
L	※選定材料により金額は変動いたします。					
	次頁へ続く					

内 訳 書

No.

Page. 3

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
M	令和4年10月時点の資材価格を基に算出しております。					
N	資材価格に関しては物価により変動いたします。					
	【合 計】					2,270,000

明 細 書

No.

Page. 4

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
A	仮設工事					
	【仮設工事】					
	墨出し		m ²	31.46	250	7,865
	養生及び清掃		〃	31.46	450	14,157
	場内片付け清掃		〃	31.46	200	6,292
	場内小運搬		〃	31.46	400	12,584
	発生材搬出費		回	2	20,000	40,000
	〃 運搬費		〃	2	20,000	40,000
	〃 処分費	現場発生材共	〃	2	20,000	40,000
	引渡しクリーニング	簡易清掃程度 別途	m ²	31.46		
	仮設水道ご支給願います。					
	【合 計】					160,898

明 細 書

No.

Page. 5

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
B	造作工事					
	腰壁造作		m	3.9	17,000	66,300
	階段造作	材工	箇所	1		25,000
	既存木台撤去		式	1		10,000
	鋼製床束	H400	ケース	1		20,000
	構造用合板	3×6 t 12	枚	32	2,200	70,400
	パーティクルボード	2×6 t 20	〃	48	2,350	112,800
	際根太	30×45	本	8	1,400	11,200
	副資材		式	1		14,000
	施工費		人工	4	20,000	80,000
	資材運搬費	小運搬共	式	1		20,000
	【合 計】					429,700

造作工事

明細書

No.

Page. 6

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
C	内装仕上工事					
	天井クロス貼	#500	m ²	33	1,600	52,800
	壁クロス貼	#500	〃	44.3	1,600	70,880
	床クッションフロア貼		〃	34	3,000	102,000
	ソフト巾木		m	30	480	14,400
	床下地	アースシール	式	1		20,000
	資材運搬費		台	1		20,000
	諸経費		式	1		20,000
	【合 計】					300,080

内装仕上工事

内 訳 書

No.

Page. 7

[illegible]

明細書

No.

Page. 8

[illegible]

器具

明 細 書

No.

Page. 9

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
3	電灯・コンセント工事					
	解体・撤去・配線処理		式	1		18,000
	【電灯】					
	電灯配線		灯	7	5,400	37,800
	電灯送り配線		〃	7	3,600	25,200
	ダウンライト開口・取付		〃	7	2,700	18,900
	スイッチ配線		ヶ所	1		6,300
	換気扇配線		〃	2	5,400	10,800
	換気扇スイッチ配線		〃	1		6,300
	【小計】					123,300
	【コンセント】					
	エアコン専用電源配線		台	1		14,400
	看板用コンセント露出配線		ヶ所	1		27,000
	3路ほたるスイッチ		個	1		640
	プレート		枚	3	120	360
	2連用プレート		〃	3	240	720
	次頁へ続く					

明細書

No.

Page. 10

[illegible]

明 細 書

No.

Page. 11

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
E	冷暖房設備工事					
	ルームエアコン	18畳用冷暖 単相200V	台	1		196,000
	壁掛架台		〃	1		5,800
	【小計】					201,800
	施工費					
	冷媒管	シングルコイル φ19.0	m	4	2,500	10,000
	冷媒管	シングルコイル φ9.58	〃	4	900	3,600
	同上継手類、接合及び支持金具（アセチレン含）冷	φ9.52 x φ6.35	m	2	1,220	2,440
	媒管配管工費		式	1		12,000
	同上支持材		〃	1		9,800
	室内外機連絡線		〃	1		12,000
	室内機据付工費（壁掛）		〃	1		15,000
	室外機据付及び配管接続工費（ルームエアコン）		〃	1		24,000
	開口、すみ出し工事費		台	1		20,000
	外部化粧ダクト工費		式	1		8,000
	雑材消耗品費及び機械損料		〃	1		3,700
	次頁へ続く					

明細書

No.

Page. 12

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
	運搬交通費		式	1		20,000
	【小計】					140,540
	【合 計】					342,340

内 訳 書

No.

Page. 13

No.	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額
F	給水、給湯、排水、衛生、給油設備										
1	屋内給水設備				式		1				95,300
2	屋内排水設備				//		1				37,450
3	給湯設備		別途		//		1				
4	運搬費				//		1				20,000
5	諸経費				//		1				15,000
6	※手洗い水のみ										
	【合 計】										167,750

給水、給湯、排水、衛生、給油設備

明細書

No.

Page. 14

[illegible]

屋内給水設備

明細書

No.

Page. 15

[illegible]

屋内排水設備

明 細 書

No.

Page. 16

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
G	換気設備					
	天井扇	VD-15ZC13	台	2	9,600	19,200
	コントロールスイッチ天井扇		個	2	7,500	15,000
	セルフード		式	1		3,500
	フレキダクト	φ100	m	15	980	14,700
	同上継手類		式	1		3,000
	同上支持金物		〃	1		1,100
	配管工費		〃	1		45,000
	開口、すみ出し工事費		〃	1		11,000
	雑材消耗品費及び機械損料		〃	1		2,200
	運搬交通費		〃	1		20,000
	【合 計】					134,700

換気設備

明細書

No.

Page. 17

No.	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額
H	家具工事										
	レジカウンター製作		W1200 x D 450 x H900		台		1				90,000
	同上バック棚		別途		式		1				
	待合室家具		別途		〃		1				
	手洗いかんたー		W1500 天板のみ		台		1				40,000
	運搬・搬入費				式		1				20,000
	【合 計】										150,000

明細書

No.

Page. 18

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
I	サイン工事					
	既存サイン撤去		箇所	1		25,000
	壁面サイン取付		式	1		50,000
	照明取付費	スポットライト 2台	〃	1		50,000
	窓シート貼り施工費		〃	1		20,000
	雑材/消耗品費/仮設備材費		〃	1		20,000
	工事交通費・小運搬費		〃	1		18,000
	諸経費		〃	1		20,000
	【合 計】					203,000

サイン工事

明細書

No.

Page. 19

[illegible]

諸經費