

御見積書

2023年1月18日

貴社名 XXXXXXXXXX 様

下記の通り御見積り申し上げますので宜しくお願いします。

件 名 市川焼鳥店新装工事

合 計 金 額 (消費税込)	¥4,000,000
-------------------	------------

追加工事につきましては、別途請求させていただきます。

見積有効期限 30日

受渡期日	打合せによる
受渡場所	千葉県市川市市川南 XXXXXXXXXX
御支払条件	前金1/3中間金1/3工事終了時1/3

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	市川焼鳥店新装工事		1.0	式		3,788,650	
	「別途」						
	エアコン工事						
	ガス工事						
	弱電工事						
	家具工事						
	看板工事						
						3,788,650	
				消費税	10%	378,865	
				調整値引き		-167,515	
				合計		4,000,000	

内訳明細書

工事件名

市川焼鳥店新装工事

[illegible]

内訳明細書

工事件名 市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事						
	墨出し		1.0	式	20,000	20,000	
	養生費		1.0	式	20,000	20,000	
	清掃片付け費	工事中毎日	1.0	式	30,000	30,000	
	運搬搬出発生材処分費	工事中に出るゴミの搬出処分	1.0	式	50,000	50,000	
	クリーニング	引き渡しの為のクリーニング	1.0	式	30,000	30,000	
	※ハウスクリーニングとは違います						
			小計			150,000	



内訳明細書

工事件名

市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2	撤去工事						
	ダクト用開口		1.0	式	30,000	30,000	
			小計			30,000	

内訳明細書

工事件名

市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	軽鉄工事						
	天井一部開口及び再設置		1.0	式	30,000	30,000	
	厨房間仕切りLGS軽鉄下地		14.5	式	1,800	26,100	
	厨房区画下がり壁軽鉄下地		2.5	m ²	1,800	4,500	
	上記PB貼12.5mm		27.0	m ²	1,800	48,600	
	コーナー補強		1.0	式	12,000	12,000	
	点検口		2.0	箇所	6,000	12,000	
	消耗品雑材費		1.0	式	20,000	20,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
			小計			148,200	



内訳明細書

工事件名

市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	木工事						
	下がり壁下枠	110 * 25 * 3200	1.0	本	21,000	21,000	
	2層シンク脇下げ台4方枠	600 * 300	1.0	式	25,000	25,000	
	カウンター木下地		1.0	式	33,000	33,000	
	上記ケイカル貼(厨房側)		1.0	式	38,000	38,000	
	上記コンパネ貼(客席側)		1.0	式	45,000	45,000	
	カウンター天板(D500)	400 * 3400 化粧板仕上げ	1.0	式	58,000	58,000	
	付け台(D200 程度)	200 * 3400 化粧板仕上げ	1.0	式	25,000	25,000	
	コンロ側下げ台	550 * 200 集成材	1.0	式	9,000	9,000	
	手洗器上台	500 * 100 白ポリ	1.0	式	6,000	6,000	
	上記設置費		1.0	式	30,000	30,000	
	厨房内棚関係	1400*350 集成材	1.0	段	15,000	15,000	
	上記設置費(取付部材含む)		1.0	式	30,000	30,000	
	他見切り関係		1.0	式	12,000	12,000	
	消耗品雑材費		1.0	式	20,000	20,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
			小計			392,000	

内訳明細書

工事件名

市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
5	塗装工事						
	枠関係塗装		1.0	式	25,000	25,000	
	雑塗装補修塗装		1.0	式	30,000	30,000	
	外壁塗装（既存タイル部分塗装）		1.0	式	45,000	45,000	
	塗装用養生		1.0	式	12,000	12,000	
	運搬搬入諸経費		1.0	式	15,000	15,000	
			小計			127,000	

内訳明細書

工事件名

市川焼鳥店新装工事

[illegible]

内訳明細書

工事件名

市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
7	建具工事						
	厨房スイングドア	600 * 900	2.0	枚	16,000	32,000	
	上記取手、丁番金物等		1.0	式		8,000	
	上記取り付け費		1.0	式		25,000	
	上記運搬搬入費		1.0	式		15,000	
			小計			80,000	

内訳明細書

工事件名 市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
8	給排水設備工事						
	既存配管撤去及び止水工事		1.0	式	35,000	35,000	
	新規給水配管工事		1.0	台	65,000	65,000	
	新規給湯配管工事		1.0	台	30,000	30,000	
	新規排水配管工事		1.0	台	87,000	87,000	
	混合水栓		1.0	個	0	0	なし
	厨房単水栓＋レバーハンドル		5.0	個	7,800	39,000	
	上記フレキノズルに変更		5.0	台	3,400	17,000	
	配管材料		1.0	式	60,000	60,000	
	上記厨房設備結び		1.0	式	30,000	30,000	
	新規便器設置(タンクあり)		1.0	式	80,000	80,000	
	置き型グリーストラップ		1.0	式	120,000	120,000	外部設置
	上記設置費		1.0	式	30,000	30,000	
	給湯器16号		1.0	台	48,000	48,000	
	上記リモコン		1.0	台	6,000	6,000	
	上記設置		1.0	式	20,000	20,000	
	上記消耗品及び雑材費		1.0	式	10,000	10,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
			小計			702,000	



内訳明細書

工事件名 市川焼鳥店新装工事

[illegible]

内訳明細書

工事件名 市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
10	電気工事						
	既存撤去及び配線処理工事		1.0	式	25000	25,000	
	照明器具（カウンター上）	ダクトレール12m×1本及び付属金物	1.0	式	53,600	53,600	
		上記用スポットライト(調光付き)	16.0	台	5,800	92,800	
		既存蛍光灯3台移設設置	1.0	式	22,000	22,000	
	調光器		1.0	台	5,600	5,600	
	機器取付費		1.0	式	60,000	60,000	
	スイッチコンセント		1.0	式	42,000	42,000	
	弱電工事	空配管のみ	1.0	式	20,000	20,000	
	エアコン及び給湯器配線		1.0	式	12,000	12,000	
	外部照明用配線		1.0	式	20,000	20,000	
	消耗品雑材費		1.0	式	25,000	25,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
	動力新規引き込み	既存配線撤去新規引き込み	1.0	式	56,000	56,000	
	スイッチ増設		1.0	式	12,000	12,000	
	東電申請費	相談図面書類作成含む	1.0	式	35,000	35,000	
	東電検査立ち合い		1.0	式	25,000	25,000	
				小計		531,000	

内訳明細書

工事件名

市川焼鳥店新装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
11	諸経費						
	図面作成プレゼン費(修正等含む)		1.0	式	100,000	100,000	
	保健所申請書類作成及び打ち合わせ、検査立会		1.0	式	20,000	20,000	
	消防申請書類作成及び打ち合わせ、検査立会		1.0	式	30,000	30,000	
	現場監督費	工場職人などとの打ち合わせ含む	30.0	日	20,000	600,000	
	現場経費		1.0	式	50,000	50,000	
	会社経費	法定福利費含む	1.0	式	100,000	100,000	通常工事費の10%
			小計			900,000	