御見積書

御中

新装計画工事

東京都世田谷区成城

下記の通り御見積申し上げます 何卒宜しくお願い申し上げます

令和5年2月6日

金¥13,420,000 -

(消費税込み)

明細書

No	名	称	数量	単位	単 価	金 額	備考
1	仮設工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		376,200	
2	軽鉄・ボード工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		593,200	
3	左官防水・タイル工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		587,300	
4	造作工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		601,800	
5	内外装·建具工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		834,000	
6	家具什器工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		1,806,600	
7	電気設備工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		750,600	
8	給排水設備工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		908,800	
9	空調設備工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		1,353,500	
10	換気設備工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		961,400	
11	厨房設備工事	(見積内訳明細書通り)	1	式		1,950,000	
12	運搬交通費及び駐車代		1	式		150,000	
13	現場管理費		1	式		300,000	
14	会社諸経費(設計·監理·施工	図)	1	式		1,100,000	
	小計					12,273,400	
	 ※内管費用、防災費用は別途 [~]	 です。					
	※音響は別途です。						
	お値引き					▲ 73,400	
	小 計					12,200,000	
	消費税 10%					1,220,000	
	合 計					13,420,000	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事						
	現場墨出し		52	m [*]		30,000	
	各所養生費		52	m²		40,000	
	場内小運搬		52	m²	600	31,200	
	仮設電灯	工事用(支給お願いします)	1	式		30,000	
	仮設給水	<i>II</i>	1	式		20,000	
	工事中発生残材処分費		1	式		150,000	
	引き渡しクリーニング		1	式		75,000	
	合 計					376,200	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	軽鉄ボード工事						
	壁面外周下地 LGS	D=45	60	m²	2,300	138,000	
	間仕切壁下地 LGS	D=65	6	m²	2,400	14,400	
	ソファー間接照明BOX		3.5	m	6,000	21,000	
	天井下地 LGS	D=20	14	m²	2,200	30,800	
	ボルト吊り金物		15	個	700	10,500	
	店内ボード貼 店内天井壁面	PB12.5	75	m²	1,800	135,000	
	厨房·外部壁面	ケイカル貼 t=8	40	m²	3,900	156,000	
	点検口450□		1	力所		7,500	
	出隅Lコーナー	塩ビ	1	式		10,000	
	取合雑工事	補強工事	1	式		40,000	
	資材搬入費		1	式		30,000	
	小計					593,200	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	左官・防水・タイル工事						
	厨房防水下地モルタル		11	m²	4,800	52,800	
	" スタイロホーム100.メッシュ筋		11	m²	6,500	71,500	
	" 土間仕上げモルタル打設	t=200	11	m²	9,500	104,500	
	〃 立上り		1	式		40,000	
	打設作業員費		1	式		45,000	
	"ポリマー防水		11	m²	5,500	60,500	
	厨房床仕上げ立上り共	トップコート	14	m²	4,500	63,000	
	副資材		1	式		40,000	
	搬入運搬費		1	式		60,000	
	雑工事	柱·梁補修	1	式		50,000	
	合 計					587,300	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
4	造作工事						
	建具枠	11	15	m	7,500	112,500	
	カウンター腰 H940		3.4	m	12,000	40,800	
	鏡枠	栂	15	m	5,500	82,500	
	ソファー下部		3.5	m	14,000	49,000	
	壁面腰 化粧板貼り	化粧板·目透貼	15	m	6,500	97,500	
	ワインセラー・収納枠	栂	13	m	6,500	84,500	
	壁面笠木	既製品	11	m	1,200	13,200	
	壁面面材	<i>II</i>	12	m	1,800	21,600	
	巾木	"	20	m	1,500	30,000	
	見切り材		1	式		55,000	
	造作材取付け工事		1	式		250,000	
	運搬搬入費		1	式		50,000	
						601,800	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
5	内外装·建具工事						
	壁面鏡 900×1300×t5	四方磨き	3	枚	15,000	45,000	
	トイレ鏡 900×900×t5	"	1	枚		9,000	
	取付工事		1	式		32,000	
	取付工事		1	式		75,000	
	ワインセラー床長尺シート		1	m²		25,000	
	塗装工事 室内天井·梁	AEP	1	式		180,000	
	同上下地処理及び養生		1	式		25,000	
	トイレ扉	DAIKEN	1	組		39,000	
	パントリースイング扉	化粧板	2	組	38,000	76,000	
	ワインセラー建具	栂材	1	式		80,000	
	収納建具	化粧板	1	組		58,000	
	同上建具金物		1	式		60,000	
	取付工事		1	式		80,000	
	運搬搬入費		1	式		50,000	
	_						
	_						
	合 計					834,000	

NO		名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
6	家具什器工事							
	カウンター	3400×500×600	面材+メラミン	1	式		290,000	
	手洗いカウンター	1000×350×800	メラミン・化粧板	1	台		110,000	
	レジカウンター	ンジカウンター 700×500×900		1	台		105,000	
	テーブル椅子	リカータ1 スペイリー取付	プラウッド	14	脚	18,000	252,000	
	ハイチェヤー	チリオ カウンター "	<i>II</i>	13	脚	20,200	262,600	
	ソフアーベンチ	上台のみ D550×H600	ビニールシート	1	式		199,000	
	テーブル	550×700×720	オーク突板	6	台	40,000	240,000	
	ハイテーブル	700Φ×1000	メラミン	2	台	49,000	98,000	
	大テーブル	2400×1000×720	<i>II</i>	1	台		130,000	
	取付費			1	式		80,000	
	運搬搬入費			1	式		40,000	
	合 計						1,806,600	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
7	電気設備工事						
	照明器具 ベースライト DL 〇	LED	8	灯	3,400	27,200	
	" 配ダクスポット 調光付	11	10	灯	9,700	97,000	
	" 間接照明 調光付	<i>II</i>	6	灯	15,000	90,000	
	" シーリング	11	2	灯	8,000	16,000	
	調光器		2	台	8,500	17,000	
	配電盤工事		1	面		120,000	
	天井吊ボルト取付費		1	式		25,000	
	ベース照明配線工事		26	力所	4,200	109,200	
	照明取付工事		26	力所	2,800	72,800	
	スイッチ		5	力所	2,200	11,000	
	アース付ダブルコンセント		6	力所	4,800	28,800	
	店内コンセント		6	力所	4,100	24,600	
	電話配管工事	CD管	1	式		22,000	
	消耗雑材費		1	式		30,000	
	運搬搬入費		1	式		60,000	
	※音響は別途です。						
	合 計					750,600	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
8	給排水設備工事						
	給水設備 硬質塩ビ管・ワンタッチバルブ・フレ管他	15A.20A.25A	1	式		53,000	
	"		1	式		52,000	
	" 保温材・試験費・こばつり穴あけ		1	式		12,000	
	給湯工事 給湯器 パロマ PH-5FS	5号	1	台		29,500	
	" 配管類・接合・フレキ管	15A	1	式		4,300	
	"		1	式		13,000	
	排水工事硬質塩化管·継手		1	式		60,000	
	グリーストラップ	TOSC-1050	1	台		149,000	
	グレーチング	200×1000	1	式		16,500	
	"		1	式		90,000	
	" 試験費・こばつり穴あけ		1	式		9,000	
	衛生器具設備						
	洋便器 組合せ便器 ピュアレスト	CS232B SH232BA	1	組		140,000	
	手洗器	493-178-R+716-852-D	1	組		44,000	
	紙巻器	R2985	1	個		11,000	
	厨房機器立型自在水栓+取出し金物+レバーハンドル	A5011-13	4	力所	11,500	46,000	
	厨房接続工事	給排水	1	式		38,000	
	労務費		1	式		60,000	
	雑材消耗品		1	式		21,500	
	運搬搬入費		1	式		30,000	
	諸経費		1	式		30,000	
	合 計					908,800	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
9	空調設備工事						
	空調機日立 RAS-AP160SSM	6馬力室外機	1	台		340,000	
	室内機日立RCI-GP80K3	天力セ4方向3馬力	2	台	107,000	214,000	
	分岐管	TW-NP16A	1	個		11,000	
	防露形パンカールーバー	K-PKBS8C20	1	台		60,000	
	フレキシリブダクト 200Φ	K-FDP2010	1	本		35,000	
	室内機搬入据付作業		3	台	38,000	114,000	
	冷媒配管	ペアコイル	1	元		66,500	
	冷媒配管工事		1	式		250,000	
	ドレン配管工事		1	式		65,000	
	室外機設置工事	高所·壁面	2	台	44,000	23,000	
	真空気密試験費		2	系統	9,000	18,000	
	留め具及び支持金具		1	式		18,000	
	現場消耗品		1	式		15,000	
	吹出ユニット吊り込み作業		1	ヶ所		25,000	
	ダクト引回し工事		1	式		23,000	
	雑材·現場消耗品		1	式		6,000	
	資材運搬·現場 諸経費		1	式		70,000	
	小計					1,353,500	

NO	名称	7	仕様	数量	単位	単価	金額	備 考
10	換気設備工事							
	厨房フード	1900×800×400	SUS430 t=1	1	台		150,000	
	グリスフィルター			1	台		65,000	
	防火ダンパーFVS			1	台		25,000	
	同上設置工事			1	式		80,000	
	排気ファン			1	台		150,000	
	キヤンバス継手		300Ф×250L	1	ヶ所		19,000	
	ファン架台		エン石	1	組		6,300	
	ウエザーカバー.防鳥アミ付			1	台		39,400	
	同上設置工事			1	式		38,000	
	スパイラルダクト		300φ	1	式		45,000	
	継手類			1	式		35,000	
	チャンバーBOX			1	台		38,000	
	風量調整器VD		300φ	1	台		15,300	
	同上ダクト加工設置工事			1	式		100,000	
	天井扇		VD-13Z13	1	台		16,900	
	換気扇		VD-15ZXP13-C	1	台		17,500	
	アルミフレキダクト		100Ф	1	式		5,000	
	同上設置工事			1	式		8,000	
	支持金物			1	式		34,000	
	消耗雑材			1	式		24,000	
	運搬費			1	式		50,000	
	<u></u> 合 計						961,400	

NO	名称		仕様	数量	単位	単価	金額	備考
11	厨房設備工事							
	冷蔵コールドテーブル	1500×450×800	RFT-150MTCG-ML	1	台		880,000	
	作業台	950×450×800		1	台		49,300	
	製氷機	500×450×800		1	台		支給品	
	冷蔵ショーケース	850×550×1080	SSB-85DL	1	台		251,000	
	フライヤー 卓上タイプ	400×500×400		1	台		支給品	
	同上架台	500×600×600		1	台		46,700	
	パスタボイラー	500×600×800		1	台		支給品	
	ガスオーブンコンロテーブル	900×600×800	RGR0962XD	1	台		480,000	3□
	一槽 シンク	500×600×800		1	台		85,900	
	ピザオーブン	800×681×300		1	台		支給品	
	同上架台	800×600×800		1	台		52,200	
	二槽 シンク	900×600×800		1	台		134,700	
	冷蔵コールドテーブル	1200×600×800	RT-120SNG-1-ML	1	台		822,000	
	冷凍ストッカー	901×662×893	SH-280XD	1	台		支給品	
	エスプレッソマシン2連タイプ	855×570×595		1	台		支給品	
	パイプ棚	1800×300×250		1	台		41,500	
	吊戸棚	1300×300×600		2	台	98,700	197,400	
	平棚	1300×300×250		2	台	39,600	79,200	
	グラスフレーム	420×240×43		8	ケ	17,100	136,800	1台・4個付き
	荷造り運搬費			1	式		75,000	
	搬入据付け試運転調整費			1	式		300,000	
	現場諸経費			1	式		80,000	
	小 計						3,711,700	
	お値引き						▲ 1,761,700	
	小計						1,950,000	